



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านย่านซื่อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านย่านซื่อ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 616,000.- บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 3 จุดๆละ 2 ท่อน

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 616,000.- บาท ราคากลาง ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 616,000.- บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....ไพเราะ เอียดบัว.....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านย่านชื่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 616,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 3 จุดๆละ 2 ท่อน
3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 616,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. นางสาวกอบกุล ทองอ่อน | ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐชา ล่องจ้ำ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |
| 3. นายกิริติ คำดี | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

นราขการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านย่านชื้อ หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 243.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 243.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 3 จุด จุดละ 2 ท่อน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	1,215.00	ตร.ม.	-	-	2.36	2,867.40	2,867.40
2	ทรายหยาบรองพื้น	48.60	ลบ.ม.	375.00	18,225.00	-	-	18,225.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	145.80	ลบ.ม.	2,046.73	298,413.23	306.00	44,614.80	343,028.03
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	972.00	ตร.ม.	31.00	30,132.00	-	-	30,132.00
5	ค่าแบบเทคโนโลยี (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	540.43	กก.	19.85	10,727.58	-	-	10,727.58
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	86.70	กก.	22.28	1,931.73	-	-	1,931.73
8	แอสฟัลท์,วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	5.00	ท่อน	49.53	247.65	-	-	247.65
10	วัสดุไหล่ทาง				-		-	
	- ดินลูกรัง	244.00	ลบ.ม.	200.00	48,800.00	24.41	5,956.04	54,756.04
	- หินคลุก	20.00	ลบ.ม.	441.44	8,828.80	24.41	488.20	9,317.00
11	งานวางท่อระบายน้ำ				-		-	
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.60	6.00	ท่อน	887.85	5,327.10	65.02	390.12	5,717.22
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร		*						478,649.65
ยอดยกไป ปร.5								

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐชา ล่องจำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(นายธีรวิธ ตั้งสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(นางสาวไพเราะ เขียดบัว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านย่านชื่อ หมู่ที่ 3 ระยะทางก่อสร้าง 243.00 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

- ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 243.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 972.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากปล่องราง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน จำนวน 3 จุด จุดละ 2 ท่อน
 3. บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร 1 บ้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	478,649.65	1.4019	671,018.94	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร 1 บ้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				671,018.94	
ขอให้งบประมาณปรับใช้เพียง				616,000.00	
(ตัวอักษร)	หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐชา ล่องจ้ำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธีระ ดั่งสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวไพเราะ เขียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา