

**Коломийський ліцей №8 Коломийської міської ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі та розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт даху Коломийського ліцею №8,

Коломийської міської ради, вул. Є. Коновальця 10, м. Коломия,

Івано-Франківської обл.

ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи  
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Коломийський ліцей №8 Коломийської міської ради Івано-Франківської області, вул. Коновальця, 10 м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200, код 20560942, юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт даху Коломийського ліцею №8, Коломийської міської ради, вул. Є. Коновальця 10, м. Коломия, Івано-Франківської обл.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2023-01-21-000490-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 4500000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

Термін виконання робіт до 30 березня 2023 року.

**Технічна специфікація:**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. **До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».**

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 10 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

| № | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Кількість |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються | м2             | 3197,8    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|   | коефіцієнту 1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються коефіцієнту 1,2)                                                         | м2 | 3197,8 |
| 3 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються коефіцієнту 1,2)                                | м2 | 3197,8 |
| 4 | Бляхлата 3*10 6,00м (0,018 куб. м.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 1667   |
| 5 | Контррейка 3*5 3,00м (0,00455 куб.м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 1500   |
| 6 | Лобова 3*15 6,00м (0,027 куб. м.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 34     |
| 7 | Кроква 7*15 6,00м (0,063 куб. м.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 10     |
| 8 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН Д.1.1.-2-99 згідно додатку Г Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом п.1 Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт коефіцієнту 1,2) | м2 | 3197,8 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 9  | Цвяхи будівельні 5,0х150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т  | 0,01    |
| 10 | Цвяхи будівельні 080мм х3,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т  | 0,14    |
| 11 | Цвяхи будівельні 120х4,2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т  | 0,28    |
| 12 | Насадка (біла) Діпро-М PH 50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 5       |
| 13 | Круг відрізний по металу Діпро-М ультра 115 1.0.22.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 23      |
| 14 | Сверло д/мет. HSS PRO 8.00*75/133DIN 338(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 10      |
| 15 | Сверло мет. Irwin 10.5мм*133мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 6       |
| 16 | Сверло д/мет. HSS PRO 10.00*87/133DIN 338(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 5       |
| 17 | Насадка торцева YATO 6гр. магнітна 1/4 М 13-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 6       |
| 18 | Герметик Geocel 2300 (305мл) прозорий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 20      |
| 19 | Bulid клей-піна монтажна Профі 750 мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 22      |
| 20 | 9005 matt Dongbu 0.45 (Пл. лист стандарт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2 | 62,5    |
| 21 | 9005 matt Dongbu 0.45 Профнастил Т-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м2 | 3325,72 |
| 22 | К3-6 9005 matt Dongbu 0.45 2,00м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 100     |
| 23 | Вітрова-5 9005 matt Dongbu 0.45 2,00м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 3       |
| 24 | Каптур трап-4 8019 matt Dongbu 0.45 2,00м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 190     |
| 25 | ПЄ-2 9005 matt Dongbu 0.45 2,00м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 70      |
| 26 | Пристінна-4 9005 matt Dongbu 0.45 2,00м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 44      |
| 27 | Саморізи 9005 4,8*35 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 10000   |
| 28 | Саморізи для дерева 4,2*70 мм n=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 50      |
| 29 | Скоба Sigma 10мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 40      |
| 30 | Саморізи 9005 4,8*50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 2000    |
| 31 | Виріб-22 9005 matt Dongbu 0.45 2,00м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 67      |
| 32 | Снігоутримувач 9005 мат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 800     |
| 33 | Підконькова стрічка 5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 76      |
| 34 | Ущільнювач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 100     |
| 35 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються коефіцієнту 1,2) | м2 | 3197,8  |
| 36 | Мембрана STROTEX 75 м.кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2 | 3517,6  |
| 37 | Скотч для приклеювання мембран Q-Duo 38мм*25м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 2       |
| 38 | LOGITAPE стрічка бітумна 150мм/10мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 5       |
| 39 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для                                                                                                                                                   | м2 | 154     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | урахування впливу умов виконання робіт п. 2<br>Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і<br>фасадах будинків, будівель і споруд, що<br>експлуатуються коефіцієнту 1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 40 | 9005 matt Dongbu 0.45 Профнастил Т-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2 | 160     |
| 41 | Улаштування слухових вікон (Виконання робіт<br>передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до<br>вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б<br>Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих<br>на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих<br>на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів,<br>часу експлуатації будівельних машин та механізмів для<br>урахування впливу умов виконання робіт п. 2<br>Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і<br>фасадах будинків, будівель і споруд, що<br>експлуатуються коефіцієнту 1,2)                                                                                                            | шт | 3       |
| 42 | Вікно-люк VELUX VLT 1000 029 45*73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 3       |
| 43 | Огородження покрівель перилами (Виконання робіт<br>передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до<br>вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б<br>Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих<br>на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих<br>на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів,<br>часу експлуатації будівельних машин та механізмів для<br>урахування впливу умов виконання робіт п. 2<br>Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і<br>фасадах будинків, будівель і споруд, що<br>експлуатуються коефіцієнту 1,2)                                                                                                        | м  | 320     |
| 44 | Нанесення механізованим способом в один шар<br>покриття з вогнезахисного матеріалу ДСА-2 (Виконання<br>робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно<br>до вимог ДБН Д.1.1.-2-99 згідно додатку Г Коефіцієнти<br>до норм витрат труда робітників-будівельників,<br>робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні<br>будівельних машин і механізмів, часу експлуатації<br>будівельних машин і механізмів для врахування впливу<br>умов виконання робіт, передбачених проектом п.1<br>Виконання будівельних робіт в експлуатованих<br>будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та<br>інших предметів, що заважають нормальному<br>виконанню робіт коефіцієнту 1,2) | м2 | 3320,52 |
| 45 | Розчин пожежний ДСА-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг | 562,8   |
| 46 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі<br>(Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено<br>відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно<br>додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників,<br>зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників,<br>зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та<br>механізмів, часу експлуатації будівельних машин та<br>механізмів для урахування впливу умов виконання<br>робіт п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на<br>покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що<br>експлуатуються коефіцієнту 1,2)                                                                                     | м  | 420     |
| 47 | Ринва 3,00 м. 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 13      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 48 | Ринва 4,00 м. 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 95    |
| 49 | Гак ринви прямий 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 700   |
| 50 | З'єднання ринви 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 130   |
| 51 | Заглушка ринви 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 27    |
| 52 | Кут внутрішній 25/87 90* NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 12    |
| 53 | Кут зовнішній 25/87 90* NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт | 15    |
| 54 | Злив ринви (лійка) 25/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 46    |
| 55 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (Виконання робіт передбачених у РЕКНр передбачено відповідно до вимог ДБН А.3.1-5 та ДБН А.3.2-2 згідно додатку Б Коефіцієнти до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються коефіцієнту 1,2) | м  | 442,3 |
| 56 | Труба водостічна 1,00м. 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 45    |
| 57 | Труба водостічна 3,00м. 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 138   |
| 58 | Коліно 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 138   |
| 59 | Хомут труби 125/87 NIRVANA 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт | 300   |
| 60 | Дюбель до хомута L=200мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 300   |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Згідно рішення міської ради від 22.02.2021 №348-9/2021 при розробці проектно-кошторисної документації по об'єкту розмір кошторисної заробітної плати враховано у розмірі 14 000,00 грн.

*\* Для фізичних осіб, у тому числі фізична особа - підприємець, юридичних осіб, які не є платниками ПДВ та оподатковуються за нульовою ставкою в ціну при визначенні переможця до товарів, робі та послуг буде умовно додатково включатися податок на додану вартість за ставкою згідно діючого законодавства України.*