



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลอบ-ห้วยปราง หมู่ที่ 7

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลอบ-ห้วยปราง หมู่ที่ 7 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 483,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204

2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 483,000.- บาท ราคากลาง ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน 2562 เป็นเงิน 494,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) ไพเราะ เอียดบัว ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลอบ-ห้วยปราง หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 493,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทาง อปท.แบบเลขที่ ทถ-2-204

2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 494,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลาง หมายถึง แบบประเมินราคา (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา ล่องจ้ำ	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรชัย ณ นคร	ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลอง - ห้วยยาง ระยะทางก่อสร้าง 167.00 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

- ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง สปท. แบบเลขที่ ทค-2-204
 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,749.20	1.4019	494,519.10	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร 1 ป้าย	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				494,519.10	
ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง				494,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายณัฐชา สักงำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ นนทร)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปจ 4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกัวแม่หวะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาอศอบ - ชัยปราง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

- ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง อบท. แบบเลขที่ ทก 2 204
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบดาวกระจาย ตามแบบที่ อบท.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	635.00	ตร.ม.	-	-	1.69	1,411.15	1,411.15
2	ทรายหยาบรองพื้น	33.40	ลบ.ม	375.00	12,525.00	-	-	12,525.00
3	คอนกรีตเสริมเหล็กปูถนนขนาด 280 กก./ตร.ม.	100.20	ลบ.ม.	2,411.21	241,603.24	306.00	30,661.20	272,264.44
4	เหล็ก SR 24 คก. 6 มม.	370.74	กก.	24.20	8,971.91	4.10	1,520.03	10,491.94
5	เหล็ก SR 24 คก. 9 มม.	1,111.11	กก.	22.87	25,411.01	4.10	4,555.54	29,966.55
6	เหล็ก SR 24 คก. 13 มม.	297.33	กก.	19.75	5,872.33	4.10	1,219.07	7,091.40
7	ลวดผูกเหล็ก	68.96	กก.	54.83	4,877.62	-	-	4,877.62
8	แผ่นพลาสติกปูพื้นทาง	1.00	ม.ตร.	900.00	900.00	-	-	900.00
9	แอสฟัลท์/วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
10	ท่อ PVC ขนาด คก. 3/4 นิ้ว	3.34	ฟุต	49.63	165.43	-	-	165.43
11	งานดินเสริมไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
12	แบบหล่อคอนกรีต	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
13	วัสดุไหล่ทาง				-		-	-
	- ดินลูกรัง	25.05	ลบ.ม.	200.00	5,010.00	24.28	606.21	5,616.21
	- หินคลุก	11.69	ลบ.ม.	468.62	5,453.62	24.28	283.83	5,737.45
					-		-	-
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								352,749.20
ยอดยกไป ปจ.5								

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐชา สองจำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีจักรชัย ณ นคร)

- Factor F ได้รับปรับปรุงใหม่ : กค. ๐๘๐๘๒/ว๑๙๑๙ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
- ราคามันกันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๒๗.๖๙ บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- ราคาค่าหินคลุก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รวมระยะทางขนส่ง ๔๖๖.๕๒ บาท/ลบ.ม.