Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4[1] постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмету закупівлі: Послуги з поточного аварійного ремонту класної кімнати Початкової школи № 42 Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Затишна, 4 (ДК 021: 2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, м. Полтава, вул. Затишна, 4.

Замовник послуг: Департамент освіти Полтавської міської ради.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи Початкової школи № 42 Полтавської міської ради виникла необхідність проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю послуги з поточного аварійного ремонту класної кімнати, на підставі дефектного акту, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачам послуг та відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом розрахунку середнього арифметичного значення серед потенційних надавачів послуг, які надали свої комерційні пропозиції.

Враховуючи очікувану вартість закупівлі, було прийнято рішення здійснювати закупівлі послуги за предметом закупівлі: «Послуги з поточного аварійного ремонту класної кімнати Початкової школи № 42 Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Затишна, 4 (ДК 021: 2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» за процедурою відкритих торгів з особливостями, згідно постанови 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).

Строк виконання послуг: до 02.11.2026 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 503 929,97 грн., без ПДВ

Обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Підлога			
1	Грунтування цементних покриттів (за 2 раза)	м2	96,6	
2	Армування стяжки сіткою	м2	96,6	
3	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	96,6	
4	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основ	м2	96,6	
5	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	96,6	
	Розділ №2. Стіни			
6	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	242,2	
7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін цементним розчином з рідким склом	м2	242,2	
8	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	22,8	
9	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	265	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази	м2	265	
	Розділ №3. Стеля			
11	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	94,2	
12	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	94,2	
	Розділ №4. Заповнення прорізів			
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
14	Знімання дверних полотен	м2	9,3	
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,8925	

1	2	3	4	5
16	Монтаж нащільників дверних	м	20	
17	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	17,3	
	Розділ №5. Електропостачання			
18	Монтаж щитка настінного	шт	1	
19	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А	шт	4	
20	Монтаж світильників	шт	18	
21	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
22	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	16	
23	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	380	
	Розділ №6. Вивезення сміття			
24	Навантаження сміття вручну	т	0,43	
25	Перевезення сміття до 10 км	т	0,43	