

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №240 Дарницького району м. Києва, вулиця Тростянецька, 8-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №240 Дарницького району м. Києва, вулиця Тростянецька, 8-Г.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 серпня 2024 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Приміщення 1			
	СТЕЛЯ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	48,98	
2	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	20,1	
3	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	20,1	
4	Грунтування поверхонь стель	м2	48,98	
5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	48,98	
6	Грунтування перед фарбуванням	м2	48,98	
7	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,98	
	СТІНИ			
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11	
9	Грунтування поверхні стін	м2	56,7	
10	Обклеювання склосіткою стін	м2	56,37	
11	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	56,37	
12	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	56,37	
13	Грунтування поверхні стін перед фарбуванням	м2	56,37	
14	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	56,37	
	ПІДЛОГА			
15	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	17,15	
16	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	48,98	
17	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	48,98	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	48,98	

19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	м2	48,98	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,98	
21	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,77	
	ПРОРІЗИ			
22	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,029	
23	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,83	
24	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5	
	Розділ №2. Приміщення 2			
	СТЕЛЯ			
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	49,08	
26	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	20,2	
27	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	20,2	
28	Грунтування поверхонь стель	м2	49,08	
29	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	49,08	
30	Грунтування перед фарбуванням	м2	49,08	
31	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,08	
	СТІНИ			
32	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,7	
33	Грунтування поверхні стін	м2	49,75	
34	Обклеювання склосіткою стін	м2	49,75	
35	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	49,75	
36	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	49,75	
37	Грунтування поверхні стін перед фарбуванням	м2	49,75	
38	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	49,75	
	ПІДЛОГА			
39	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	17,18	
40	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	49,08	
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	49,08	
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	49,08	
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	м2	49,08	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	49,08	
45	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,43	
	ПРОРІЗИ			
46	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,029	
47	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною	м різ.	5,1	

	пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм			
48	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,83	
49	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,85	
50	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
	Розділ №3. Санвузол			
	СТЕЛЯ			
52	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	31,91	
53	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	15,1	
54	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	15,1	
55	Грунтування поверхонь стель	м2	31,91	
56	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	31,91	
57	Грунтування перед фарбуванням	м2	31,91	
58	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,91	
	СТІНИ			
59	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15,3	
60	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	21,2	
61	Грунтування поверхні стін	м2	56,59	
62	Обклеювання склосіткою стін	м2	56,59	
63	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	56,59	
64	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	77,77	
65	Грунтування поверхні стін перед фарбуванням	м2	77,77	
66	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	77,77	
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,2	
	ПІДЛОГА			
68	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	22,33	
69	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	31,91	
70	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	31,91	
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	31,91	
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	м2	31,91	
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	31,91	
74	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,03	

	ПРОРІЗИ			
75	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,029	
76	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,85	
77	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5	
78	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
	Розділ №4. Прямок			
79	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
80	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
81	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,58	
82	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,7	
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,88	
84	Перевезення ґрунту до 15 км	т	12,06	
85	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	2,98	
86	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,03	
87	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	7,6	
88	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,76	
89	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	4,14	
90	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,1	
91	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	10,1	
92	Ґрунтування поверхні стін	м2	22,1	
93	Обклеювання склосіткою стін	м2	22,1	
94	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22,1	
95	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,1	
96	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,6	
97	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,19	
98	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,85	
99	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5	
	Розділ №5. Запасний вихід			
100	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	10,07	
101	Перевезення ґрунту до 15 км	т	11,11	
102	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	3,48	
103	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,03	
104	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	7,6	

105	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,76	
106	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	4,14	
107	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,9	
108	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	13	
109	Ґрунтування поверхні стін	м2	22,1	
110	Обклеювання склосіткою стін	м2	22,1	
111	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22,1	
112	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,1	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,6	
114	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,19	
	Розділ №6. Навіси			
	НАВІС №1			
115	Виготовлення каркасу навісу на буд.майданчику	т	0,32863	
116	Монтаж дрібних металоконструкцій навісу вагою до 0,1 т	т	0,32863	
117	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
118	Ставлення високотривких болтів	шт	8	
119	Виготовлення металевої огорожі сходів	т	0,0879	
120	Монтаж дрібних металоконструкцій огороження навісу вагою до 0,1 т	т	0,0879	
121	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10,24	
122	Облицювання стін профнастілом	м2	15,41	
123	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	24	
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	18,82	
125	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	18,82	
	НАВІС №2			
126	Виготовлення каркасу навісу на буд.майданчику	т	0,42943	
127	Монтаж дрібних металоконструкцій навісу вагою до 0,1 т	т	0,42943	
128	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
129	Ставлення високотривких болтів	шт	8	
130	Виготовлення металевої огорожі сходів	т	0,0879	
131	Монтаж дрібних металоконструкцій огороження навісу вагою до 0,1 т	т	0,0879	
132	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	11,44	
133	Облицювання стін профнастілом	м2	20,86	
134	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	24	
135	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	23,62	
136	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	23,62	
	Розділ №7. Електромонтажні роботи			

137	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
138	Монтаж. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
139	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
140	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
141	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
142	Щит металевий (для кабеля під генератор)	шт	1	
143	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами/під генератор	м	40	
144	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	200	
145	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	100	
146	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	100	
147	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	
148	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	6	
149	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8	
150	Монтаж LED світильників	шт	15	
151	Світильник для ламп світловий настінний показчик	шт	2	
152	Монтаж датчика руху	шт	2	
153	Установлення сушарок для рук	шт	2	
	Розділ №8. Вентиляція			
154	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	5	
155	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм до глибини 600 мм	шт	5	
156	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	5	
157	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	4	
158	Установлення вставок гнучких	м ²	4	
159	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	
160	Монтаж нагрівача канального	шт	2	
161	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н	м ²	30,04	
162	Установлення решіток вентиляційних	грати	16	
163	Монтаж шафи керування	пристрій	2	
164	Монтаж. Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	100	
165	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або	м	100	

	металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²			
166	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
	Розділ №9. Сантехнічні роботи			
167	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	20	
168	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	14	
169	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	20	
170	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	20	
171	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	20	
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	14	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
176	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	16	
177	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	16	
178	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм/ нові мережі	м	16	
179	Монтаж унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
180	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
181	Установлення змішувачів	шт	2	
182	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	7	
183	Установлення каналізаційної насосної станції	к-т	3	
184	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
185	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	5	
	Розділ №10. Інші роботи			
186	Навантаження сміття вручну	т	5,35648	
187	Перевезення сміття до 30 км	т	5,35648	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №240 Дарницького району м. Києва, вулиця Тростянецька, 8-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація

має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.1 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (скан-копію ліцензії).

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

8. Копію Договору з ліцензованою лабораторією на лабораторні випробування з контролю якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №240 Дарницького району м. Києва, вулиця Тростянецька, 8-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму 2200000,00 грн (два мільйони двісті тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №240 Дарницького району м. Києва, вулиця Тростянецька, 8-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.