

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Предмет закупівлі

**Послуги з поточного ремонту харчоблоку у закладі
дошкільної освіти (дитячий садок) №13 «Краплинка»
Чернівецької міської ради по вул. Київській, 33, м. Чернівці
(код за ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні
будівельні роботи**

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к= 1,2

Об'єми робіт:

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількіс ть	Примітк а
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	0,12	
2	Розбирання цементних покриттів підлог, стяжки	100 м2	0,14	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	0,16	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,435	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,39	
6	Розбирання кладки облицюваних печей	1 м3	2	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	100 шт	0,01	
8	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,14	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,14	
11	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3	0,007136	
12	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,365	

13	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,045	
14	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,03	
15	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3	0,00869	
16	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м2	0,156	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,41	
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,14	
19	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3	
20	Очищення сходові методом випалу паяльною лампою	м2	3	
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,019	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,156	
23	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1	
24	Демонтаж раковин (умивальників)	100 комплектів	0,01	
25	Демонтаж змішувачів	100 шт	0,01	
26	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100 шт	0,02	
27	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,12	
28	Демонтаж (К = 0,40). Установлення водонагрівачів ємкісних	1 прилад	1	
29	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,1	
30	Установлення змішувачів	10 шт	0,1	
31	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром до 25 мм	100 шт	0,02	
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,12	
33	Установлення водонагрівачів ємкісних	1 прилад	1	
34	Демонтаж вимикачів, розеток	100 шт	0,03	

35	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	0,02	
36	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	0,36	
37	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100 м	0,2	
38	Гофра	м	20	
39	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100 м	0,2	
40	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 4х6мм2	1000м	0,02	
41	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ШВВП, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,016	
42	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,02	
43	Монтаж плити електричної	шт	1	
44	Коробка У196	1000шт	0,006	
45	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100 шт	0,02	
46	Вимикач герметичний	шт	2	
47	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	
48	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	2	
49	Монтаж світильників ЛЕД	100 шт	0,02	
50	Світильник ЛЕД	шт	2	
51	Навантаження сміття вручну	1 т	6,443	
52	Перевезення сміття до 15 км	т	6,443	

Учасник зобов'язаний надати Послуги, якість яких відповідає державним стандартам, технічним умовам, державним будівельним нормам та правилам, що діють в Україні.

Якість усіх матеріалів, що застосовуються при наданні Послуг, повинна відповідати стандартам, які застосовуються в Україні, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

Загальний гарантійний термін на всі надані Послуги становить 3 роки, з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі послуг.