

ОБГРУНТУВАННЯ

доцільності закупівлі: «Капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання ліцею № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгена, 53 (інженерних мереж електропостачання із встановленням альтернативного джерела – сонячної електростанції) (заходи з енергозбереження) ДК021:2015 код 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» (45261215-4 «Встановлення на дахах сонячних панелей»).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою економії потреб енергоресурсів в мирний час, безперервного проведення навчального процесу із застосуванням альтернативного джерела з електропостачання, забезпечення електропостачання потреб на період позапланових та планових відключень під час військового стану та охорони довкілля, захисту життя і здоров'я людей необхідно виконати капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання для ліцею № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгена, 53.

У складі тендерної пропозиції учасник надає:

1. Строк надання послуг: з дня укладання договору та до 25 грудня 2026 року.
2. Місце надання послуг: ліцей № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгена, 53.

3. Технічне завдання на закупівлю:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Встановлення опорних конструкцій для сонячних панелей</u>			
1	Виготовлення конструкцій кріплення сонячних панелей	т	1,8494	
2	Монтаж кріплення для сонячних панелей	т	1,8494	
3	Установлення баластної плити масою до 1 т	шт	360	
4	Виготовлення конструкцій елементів фіксації	т	0,0398	
5	Монтаж елементів кріплення до парапету	т	0,0704	
	<u>Розділ 2. Встановлення фотогенеруючих модулів</u>			
6	Фотоелектрична панель, маса до 50 кг	шт	120	
7	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 100 А.год	шт	29	
8	Монтаж інвертора	шафа	3	
9	Встановлення блока управління високовольтним акумулятором	шт	3	
10	Встановлення блоків (устаткування системи моніторингу генерації електричної енергії)	шт	3	
11	Монтаж запобіжника	шт	6	
12	Монтаж роз'єднувача двополюсного	шт	3	
13	Монтаж шафи навісної навісна, висота, ширина і глибина 400х400х250 мм	шт	3	
14	Монтаж стійки	т	0,255	
	<u>Розділ 3. Щит захисту інвертора АС</u>			
15	Щит захисту змінного струму, маса щитка до 6 кг	шт	1	
16	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
17	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний, струм до 250 А	шт	1	
	<u>Розділ 4. Щит захисту інвертора АС</u>			
18	Щит захисту змінного струму, маса щитка до 6 кг	шт	2	

19	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	8	
20	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний, струм до 250 А	шт	2	
	<u>Розділ 5. Щит захисту сонячних панелей DC</u>			
21	Щит захисту постійного струму, маса щита до 6 кг	шт	3	
22	Монтаж роз'єднувача	шт	6	
23	Монтаж вимикача навантаження із ручним приводом	шт	6	
24	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	6	
	<u>Розділ 6. Кабельні вироби</u>			
25	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облєтєнні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перері́з до 6 мм²	м	1120	
26	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	149	
27	Прокладання ПВХ гофротруб для електропроводки із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1120	
28	Прокладання кабель-каналів	м	168	
	<u>Розділ 1. Заземлення модулів та обладнання</u>			
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленнь з укосами, група ґрунтів 2	м³	8,96	
30	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м³	8,96	
31	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, перері́з 160 мм²	м	32	
32	Свердлення отворів у вимощєнні	шт	8	
33	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (дл.3м)	шт	8	
34	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	20	
35	Затягування у прокладєні труби або металєві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облєтєнні сумарним перері́зом до 6 мм²	м	400	
36	Прокладання ПВХ гофротруб для електропроводки , діаметр умовного проходу до 25 мм	м	400	
37	Свердлення отворів в цєглиних сті́нах, товщина стін 0,5 цєглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
38	На кожні 0,5 цєглини товщини сті́ни додавати	шт	1	
39	Закладєння бетоном в сті́нах отворів площею до 0,1 м²	м³	0,005	
	<u>Пусконаладжувальні роботи електропостачання</u>			
40	Систєми регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управлї́ння	система	1	
41	Систєми централізованого [диспетчерського] управлї́ння ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	

4. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: «Капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання ліцею № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгена, 53 (інженерних мереж електропостачання із встановленням альтернативного джерела – сонячної електростанції) (заходи з енергозбереження) ДК 021:2015 код 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»(45261215-4 «Встановлення на дахах сонячних панелей»).

5. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

5.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічних вимог п.2. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.1 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), підписана організацією-Учасником, у складі:

- Договірна ціна (визначається без урахування проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд та авторський нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (без урахування проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі);
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

6. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

7. Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. У складі пропозиції надати гарантійний лист щодо виконання вимог цього пункту.

8. Лист від учасника тендеру щодо відповідальності дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки на об'єкті виконання робіт.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю послуги заплановано кошти в сумі **4 937 049,00,00** грн. (чотири мільйони дев'ятсот тридцять сім тисяч сорок дев'ять грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Враховуючи потребу Замовника в «Капітальний ремонт із встановленням автономного джерела електропостачання ліцею № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгена, 53 (інженерних мереж електропостачання із встановленням альтернативного джерела – сонячної електростанції) (заходи з енергозбереження) ДК 021:2015 код 45260000-7 «Покрівельні роботи»(45261215-4 «Встановлення на дахах сонячних панелей»), очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.