ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	**LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS**
Comuna	**ILLAPEL**
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL($)
1.- INSTALACION DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	mes	6,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	6,00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	mes	6,00		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	6,00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA	gl	1,00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	ml			
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,00		
	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	unidad	1,00		
	1.4	CUMPLIMIENTO ARTICULO 5.8.3 DE LA OGUC				

	1.4.1	CUMPLIMIENTO ART 5.8.3.	gl			
	1.5	**PROTOCOLOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES**				
		SUB TOTAL PARCIAL 1				**$ -**

2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA EN PABELLONES CON AULAS.	2.1	**AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS**				
	2.1.1	RETIRO DE OBJETOS EN FACHADA	GL	1,00		
	2.1.2	M1. EIFS SOBRE MURO DE ALBAÑILERÍA /HORMIGON	m^2	1977,18		
	2.1.3	M2. AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS POR EL INTERIOR	m^2	123,10		
	2.2	**AISLACION TERMICA EN TECHUMBRE**				
	2.2.1	RETIRO DE OBJETOS EN CIELOS	GL	1,00		
	2.2.2	C1. INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO SOBRE CIELO EXISTENTE	m^2	210,10		
	2.2.3	C2 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA CIELO AISLADO BAJO LOSA				
	2.2.3.1	LISTONEADO DE TABLAS DE PINO IPV 2X2”	m^2	705,12		
	2.2.3.2	AISLACION DE POLIGYP DE 50MM	m^2	705,12		
	2.2.3.3	INSTALACION DE CORNIZAS	m^2	338,90		
	2.2.4	GATERA	unidad	4,00		
	2.3	**MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS**				
	2.3.1	PINTURA MUROS INTERIORES EN SALAS INTERVENIDAS	m^2	2328,11		
	2.3.2	REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELOS EN SALAS INTERVENIDAS	m^2	2075,64		
	2.3.3	PINTURA DE FACHADAS	m^2	1195,44		
	2.3.4	PINTURA ELEMENTOS METALICOS	m^2	63,00		
	2.3.5	GUARDAPOLVO EN GALERIAS	ml	494,20		
	2.3.6	PINTURA BAJO ALEROS	m^2	211,90		
		SUB TOTAL PARCIAL 2				**$ -**

3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	**3.1**	**RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS**				
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS	unidad	206,00		
	3.1.2	NIVELACION DE MARCOS	ml	1202,08		
	3.1.3	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE	m^2	8,40		
	3.1.4	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m^2	370,07		
	3.1.5	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO FIJO	m^2	31,55		
	3.1.6	SELLOS Y BURLETES EN VENTANAS SIN RECAMBIO	ml	78,10		
	3.2	**PROTECCION SOLAR Y/O SEGURIDAD EN VENTANAS**				
	3.2.1	PROTECCIÓN SOLAR , RETIRO Y REINSTALACION	m^2	95,76		
	3.2.1	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	m^2	63,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 3				**$ -**

4. RECAMBIO DE PUERTAS	**4.1**	**RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS**				
	4.1.1	PUERTA DE SEGURIDAD DOBLE 1.76 x2,00 m	unidad	7,00		
	4.1.2	PUERTA DE SEGURIDAD DOBLE 1.20 x2,00 m	unidad	8,00		
	4.1.3	PUERTAS DOBLES AISLADAS 1,76x2.00m	unidad	21,00		
	4.1.4	BURLETES Y SELLOS EN PUERTAS SIN RECAMBIAR	unidad	3,60		
		SUB TOTAL PARCIAL 4				**$ -**

5. OTROS	**5.1**	INSTALACION DE GRAVILLA PERIMETRAL	m3	5,84		
	5.2	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	5.2.1	TUBOS LED PARA RECAMBIO	unidad	418,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 6				**$ -**

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		**$ -**

GASTOS GENERALES			$ -
UTILIDADES			$ -
SUBTOTAL NETO			$ -
I.V.A	19%		$ -
TOTAL			$ -

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep. Legal: _____