

do zapytania ofertowego w ramach postępowania
zakupowego nr 1.2. 2024 z
dnia 22.07.2024 r.

Inwestor: Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Boguszycach Boguszyce 62, 56-400 Oleśnica	Wykonawca:
--	-------------------

Kosztorys Nr: Brzezinka/2024/07/15

Nazwa budowy: "Remont kapitalny więźby dachowej kościoła - wzmocnienie konstrukcji (odtworzenie usuniętych elementów więźby dachowej), wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych"

Kod budowy:

Adres budowy: Brzezinka 13 a, woj. dolnośląskie, Brzezinka

Obiekt: Budynek kościoła

Rodzaj robót: ciesielskie i dekarские

Charakterystyka robót: Dekarskie (wymiana rynien i rur spustowych z blachy) i ciesielskie (wzmocnienie konstrukcji więźby)

CPV: 45000000-7

Data oprac.: 2024-07-15

Umowa z dnia: 2024-07-15

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR, NNRNKB, KNR-W, KNNR-W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g:

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Poz. uproszcz.	PLN						
Koszty z narz. w rozbiciu	23,00 %						
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO <i>CPV:</i>				
1	KNR 0312-03-050	Ogrodzenie terenu z siatki <i>krotność = 1,00</i>	150,00	m2		
2	NNRNKB 621a-01-050	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m <i>krotność = 1,00</i>	707,94	m2		
3	KNR 148	Czas pracy rusztowań (poz. 7, 9, 11, 12, 28, 29, 30) <i>krotność = 1,00</i>	307,38	m-g		
4	KNR 0901-05-040	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu <i>krotność = 1,00</i>	16,00	m		
5	KNR 0901-06-040	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu <i>krotność = 7,00</i>	16,00	m		
6	KNR 0901-07-040	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu <i>krotność = 1,00</i>	16,00	m		
7	KNR 0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	87,40	m		
8	KNR 0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i>	87,40	m2		
9	KNR 0106-01-050	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy z wykorzystaniem szlifierek kątowych oraz tarcz <i>krotność = 1,00</i>	87,40	m2		
10	KNR 0414-03-050	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk <i>krotność = 1,00</i>	87,40	m2		
11	KNR-W 0629-05-050	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego -krokwie- <i>krotność = 1,00</i>	87,40	m2		
12	KNR-W 0629-04-050	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego -deskowanie- <i>krotność = 1,00</i>	87,40	m2		
13	KNR-W 0629-04-050	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego -strych- <i>krotność = 1,00</i>	567,87	m2		

14	KNR-W 0610-03-050	<i>Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m² -strych- krotność = 1,00</i>	450,00	m ²		
15	KNR-W 0515-02-050	<i>Obróbki blacharskie - z blachy z tytan-cynku krotność = 1,00</i>	87,40	m ²		
16	KNR 4007-03-050	<i> płyty osb pod obróbki blacharskie krotność = 1,00</i>	87,40	m ²		
17	KNR 1001-01-040	<i>Mechaniczne wykucie bruzd pod listwy dociskowe krotność = 1,00</i>	87,40	m		
18	KNR 0515-04-040	<i>Montaż listew dociskowych o szerokości 0,1 m z blachy tytan-cynk krotność = 1,00</i>	87,40	m		
19	KNR 0333-01-040	<i>Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym listew dociskowych krotność = 1,00</i>	87,40	m		
20	KNR 0803-01-020	<i>Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm krotność = 1,00</i>	535,00	szt		
21	KNR 0809-01-020	<i>Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. krotność = 1,00</i>	535,00	szt		
22	KNR-W 0520-04-040	<i>Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku krotność = 1,00</i>	87,40	m		
23	KNR 0501-07-020	<i>Montaż rynien dachowych - denko krotność = 1,00</i>	20,00	szt		
24	KNNR-W 9-07-020	<i>Uzupełnienie rynien dachowych półokrągłych - montaż koszy (zbiorników), połączenie rynny z rurą spustową z blachy z cynku krotność = 1,00</i>	8,00	szt		
25	KNR-W 0109-09-060	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1,00</i>	0,46	m ³		
26	KNR-W 0109-10-060	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność = 15,00</i>	0,46	m ³		
27	-090	<i>Sprzątanie strychu krotność = 1,00</i>	50,00	kpl		
		Razem:				
2		WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU CPV:				

28	KNR-W 1610-01-096	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m krotność = 1,00	18,00	kol.		
29	KNR 148	Czas pracy rusztowań krotność = 1,00	258,00	m-g		
30	KNPnRPDE 59-130c-009	Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 200 kg krotność = 1,00	450,00	kond. 3.5 m		
31	BCR.4.2.1.006 -060	Wiązary wieszakowe trapezowe o dwóch wieszakach z belek i krawędziaków wymiarowych o rozpiętości do 15,0 m krotność = 1,00	30,00	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

.....
Podpis i data

Zbiorne Zestawienie Wartości kosztorysowej WKI

L.p.	Rodzaj grup Kosztów	Wartość		Wskaźnik udziału w %
		Bez podatku VAT	Z podatkiem VAT	
1	2	3	4	5
1.	<nieokreślony>			
	Razem			