

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 305

**Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгенія, 53
(ДК 021:2015 код 45450000-6"Інші завершальні будівельні роботи")**

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгенія, 53.

Умови виконання робіт : 3 дня укладання договору та до 31 грудня 2025 року.

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Центральна зала</u>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	330,7	
2	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	195	
3	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	195	
4	Обклеювання склосіткою стелі	м2	330,7	
5	Грунтування поверхонь стель	м2	330,7	
6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	330,7	
7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	330,7	
8	Грунтування перед фарбуванням	м2	330,7	
9	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	330,7	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та колон від вапняної фарби	м2	248	
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	6,5	
12	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	10,3	
13	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,15	
14	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м	м2	26	
15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	6,72	
16	Грунтування поверхонь стін	м2	310,5	
17	Обклеювання склосіткою стін	м2	310,5	
18	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	206,5	
19	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон круглих циліндричних	м2	18	
20	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином	м2	86	

21	по каменю колон прямокутних Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	146
----	--	---	-----

1	2	3	4	5
22	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	310,5	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	310,5	
24	Грунтування перед фарбуванням	м2	310,5	
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	310,5	
26	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	30	
27	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	198,36	
28	Перевезення ґрунту до 15 км	т	307,458	
29	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	198,42	
30	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	33,07	
31	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової (з заведенням на стіни)	м2	347,235	
32	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	330,7	
33	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	330,7	
34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	330,7	
35	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	330,7	
36	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	330,7	
37	Улаштування покриттів наливних епоксидних	м2	330,7	
38	Нарізування, прочищення та заливання швів	м	40	
39	Знімання дверних полотен	м2	3,1	
40	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
41	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,85	
42	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,1	
43	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,55	
44	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,25	
<u>Розділ 2. Санвузли</u>				
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	37,4	
46	Обклеювання склосіткою стелі	м2	37,4	
47	Грунтування поверхонь стель	м2	37,4	
48	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	37,4	
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	37,4	
50	Грунтування перед фарбуванням	м2	37,4	
51	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,4	
52	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та колон від вапняної фарби	м2	36,1	

1	2	3	4	5
53	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м	м2	57,1	
54	Грунтування поверхонь стін	м2	153,8	
55	Обклеювання склосіткою стін	м2	153,8	
56	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	143,8	
57	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	10	
58	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	143,8	
59	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	22,44	
60	Перевезення ґрунту до 15 км	т	57,97	
61	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	18,7	
62	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	18,7	
63	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,74	
64	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової (з заведенням на стіни)	м2	39,27	
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	37,4	
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	37,4	
67	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	37,4	
68	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37,4	
69	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,28	
<u>Розділ 3. Тамбур</u>				
70	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	11,43	
71	Обклеювання склосіткою стелі	м2	11,43	
72	Грунтування поверхонь стель	м2	11,43	
73	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	11,43	
74	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10	
75	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	11,43	
76	Грунтування перед фарбуванням	м2	11,43	
77	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,43	
78	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42	
79	Грунтування поверхонь стін	м2	42	
80	Обклеювання склосіткою стін	м2	42	
81	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	42	
82	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	27	
83	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	42	

1	2	3	4	5
84	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	42	
85	Грунтування перед фарбуванням	м2	42	
86	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42	
87	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	11,43	
88	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	11,43	
89	Поліпшене фарбування підлог	м2	11,43	
90	Знімання дверних полотен	м2	3,07	
91	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
92	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,075	
93	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,6	
<u>Розділ 4. Запасний вихід</u>				
94	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,428	
95	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	49,8	
96	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,38	
97	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,904	
98	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,039	
99	Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 0,5 т до 1 т	шт	15	
100	Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т	шт	11	
101	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,1	
102	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	13,8	
103	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	1,98	
104	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	25,6	
105	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	11	
106	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	38,8	
107	Перевезення ґрунту до 15 км	т	60,14	
108	Грунтування поверхонь стін	м2	37,39	
109	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	37,39	
110	Декоративне штукатурення фасадів	м2	37,39	
111	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,77	
112	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,72	
113	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	м2	0,73	
114	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,85	
115	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,3	
<u>Розділ 5. Опорядження ліфтової шахти</u>				

1	2	3	4	5
116	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	10,8	
117	Знімання зашкленених віконних рам	м2	2,61	
118	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
119	Демонтаж теплоізоляції стін та цоколю	м3	1,54	
120	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	5,7	
121	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м реза	-5,7	
122	Розбирання залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,8	
123	Опорядження шахти ліфта сендвіч-панелями з риштувань	м2	34,57	
	<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>			
124	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
125	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	
126	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
127	Монтаж труби гофрованої для електропроводки діаметром до 25 мм	м	600	
128	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	600	
129	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	16	
130	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	10	
131	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
132	Вимикач прохідний	шт	4	
133	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	22	
134	Монтаж датчика руху	шт	1	
135	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	45	
136	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
137	Установлення сушарок для рук	шт	3	
138	Акумулятор одноелементний	шт	2	
	<u>Розділ 7. Вентиляція</u>			
139	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	6,4	
140	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
141	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм до глибини 500 мм	шт	2	
142	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	4	

1	2	3	4	5
143	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
144	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих перерізом 500x300 мм	шт	4	
145	Монтаж нагрівача каналного	шт	2	
146	Установлення решіток вентиляційних	грати	6	
147	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	134	
148	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	23	
149	Монтаж шафи керування	пристрій	2	
150	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	196	
<u>Розділ 8. Сантехнічні роботи</u>				
151	Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	49	
152	Прокладання трубопроводів каналізації з раніше демонтованих поліетиленових труб діаметром 100 мм з заміною манжетів та хомутів	м	49	
153	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	30,6	
154	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	45,5	
155	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	49	
156	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	4	
157	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	45,5	
158	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	4	
159	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	49	
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30,6	
161	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм (для встановлення кранів)	м	24	
162	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	34	
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	11,8	
164	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	29,5	
165	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
166	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм (для підключення сололіфта)	м	12	
167	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	21,9	
168	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	12	
169	Установлення насосної станції	к-т	4	
170	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	

1	2	3	4	5
171	Установлення змішувачів	шт		3
172	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т		3
173	Установлення поручнів	шт		3
174	Установлення піддонів душових сталевих	к-т		4
175	Установлення змішувачів	шт		4
	<u>Розділ 9. Підйомник для МГН</u>			
176	Монтаж підіймача для людей з обмеженими можливостями	шт		1
	<u>Розділ 10. Ліфт пасажирський</u>			
177	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт		1
178	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка		-8
179	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м		-30
180	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т		2,4
181	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт		1
182	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт		-6
	<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
183	Навантаження сміття вручну	т		90,879
184	Перевезення сміття до 30 км	т		90,879

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгенія, 53 (ДК 021:2015 код 45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи")

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисної документації мають бути розроблені відповідно до технічного завдання в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна повинна бути розрахована та визначена згідно Настанови з визначення вартості будівництва” затвердженою Міністерством розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);

- Пояснювальна записка до договірної ціни;

- Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);

- (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі);

- Дефектні Акти;

- Локальні кошториси;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
 - Відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.
5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Для підтвердження Учасник обов'язково надає: засвідчену скан-копію діючого договору, що підтверджує наявність в Учасника права користування, програмним комплексом АВК-5 або іншим програмним комплексом, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (договір оренди/суборенди/надання робіт); засвідчену скан-копію ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (ліцензія повинна бути видана на Учасника або на суб'єкт господарювання, в якого Учасник залучає програмний комплекс та на якого надає в складі пропозиції підтверджуючий документ, що підтверджує право залучення відповідного програмного комплексу).
7. Договір із спеціалізованим підприємством про вивезення будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття.
8. Довідка/акт огляду об'єкту в довільній формі про підтвердження виїзду Учасника до місяця надання послуг за закупівлею для обстеження приміщення, за підписом Представника Замовника.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Загальна вартість пропозиції (Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів) є Договірною ціною на об'єкт будівництва. Договірна ціна (визначається без урахування витрат на технічний нагляд).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю : **Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгенія, 53 (ДК 021:2015 код 45450000-6"Інші завершальні будівельні роботи")** заплановано кошти на суму — **10 528 000,00грн** (десять мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч грн., 00 коп.), в т .ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на **Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 305 Дарницького району м. Києва, вулиця Харченка Євгенія, 53 (ДК 021:2015 код 45450000-6"Інші завершальні будівельні роботи")**, керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх як

