

Додаток № 1 –

Технічна специфікація на виконання загальнобудівельних та ремонтних робіт підвального приміщення м. Городок, вул. Станційна 17/2 Контекст:

METALAB – це лабораторія з міського розвитку в Івано-Франківську, яка має на меті вивчати потреби міста й регіону, створювати комфортні для життя публічні простори, а також розвивати спільноту однодумців для того, щоб активних громадян і експертів з розвитку міст у регіоні ставало більше.

METALAB – це водночас і спільнота, що об'єднана інтересом до життя міста, бажанням пізнавати й поліпшувати міське середовище, і фізичний майданчик для спілкування, урбаністичних досліджень і подій.

Роботи будуть виконуватись в рамках реалізації проекту «CO-HATY – Реконструкція 41 одиниці житла у довгострокове житло для ВПО у Хмельницькій та Вінницькій областях для 111 осіб» (Грантовий контракт PFA-UKR-21141-009110-00), який фінансується за кошти UNHCR в рамках програми “Emergency Shelter and Housing(ESH) Programme - 2024”

		Од. вим.	К-ть
Підлога			
1	Укладання мембрани профільованої Plantex standart	м2	66,00
2	Влаштування бетонної плити з бетону класу C16/20 армованою сіткою ф8 А500с крок 200х200-120мм	м2	66,00
3	Укладання гідроізоляції в 2 шари поліетиленової плівки, складені в перехресному напрямку по піщаній просипці	м2	66,00
4	Укладання плівки пароізоляційної Техноніколь Бар'єр 3.0	м2	66,00
5	Влаштування цементно- піщаної стяжки армованої сіткою за ДСТУ Б.В.2.6-173:2011 d4 Bp1 з чарункою 100х100 - 40мм	м2	66,00
6	Влаштування обмазочної гідроізоляції 3мм	м2	62,00
7	Грунтування	м2	62,00
8	Влаштування плитки Атем Gres 0070 30х30 см	м2	62,00
Стіни			
9	Оштукатурення цегляних/бетонних стін в підвалі (підвищена вологість приміщень), товщиною до 40мм	м2	135,00
10	Оштукатурення стін з газоблоку в підвалі (підвищена вологість приміщень), товщиною до 40мм	м2	50,00
11	Грунтування стін	м2	185,00
12	Влаштування плінтуса з плитки Атем Gres 0070 30х30 см, шириною 15см	мп	68,00
Вимощення			
13	Відбивання штукатурки по бетону зі стін	м2	5,00
14	Розбирання асфальтобетонних покриттів товщиною до 10см	м2	12,00
15	Планування та підготовка площ для вимощення	м2	12,00
16	Улаштування гідроізоляції в 1 шар	м2	12,00
17	Улаштування вимощення з бетону товщиною до 10 см з армуванням	м2	12,00

