CAIET DE SARCINI
LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE ȘI AMENAJARE A SPAȚIULUI DESTINAT GRUPEI DE CREȘĂ

Cerere de oferte:	01
Data publicării anunțului REPETAT:	16 iunie 2026;
Termenul limită de prezentare a dosarului:	27 iunie 2026; 23:00
Procedura de achiziție:	Licitație Deschisă Selecție în baza costului
Tipul contractului:	Contract de executare a lucrărilor

CONTEXT

În cadrul proiectului „CREȘtem viitorul ACASĂ” implementat de AO Servicii Sociale Durabile în baza Contractului de Grant nr.G15347 din 24.02.2026 finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, este preconizată achiziția lucrărilor de reparație și amenajare a spațiului destinat grupei de creșă din cadrul IET Grădinița-creșă ”Izvoraș”.

În acest sens, solicităm oferte pentru reparație și amenajare a spațiului destinat grupei de creșă din cadrul IET Grădinița-creșă ”Izvoraș” situat în satul Camencea, raionul Orhei:

SPECIFICAȚIILE TEHNICE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

Termenul executare a lucrărilor nu va depăși 120 de zile calendaristice.

Termenul de valabilitate a ofertei trebuie să fie minim de 30 zile din data încheierii concursului de tender.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparația capitală a grupei creșă		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	52,000
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândura, dulapi, etc.	m2	47,000
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	23,000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2	24,000

1	2	3	4	5
5	RpCO56A	Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,400
6	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înaltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv	m2	6,800
7	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	3,800
8	IE05A	Demontarea de pe poziție a corpurilor de radiatoare în vederea vopsirii sau reparației și remontarea lor	m2	5,400
9	RpCF10A	Demolarea zidăriilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale până la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,420
10	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înalțimea etajului pâna la 4 m	m3	0,620
11	CD51C	Zidărie din fortan, format 400 x 200 x 120 la pereți despărțitori armati cu grosimea 120, înalțimea până la 4 m	100m2	0,360
12	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	10,000
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	47,000
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc.	m3	0,400
15	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor până la 16 mmp	m	120,000
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	12,000

1	2	3	4	5
17	RpEE01A	Montarea întерupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanse în carcasă de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcie normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanse, etanse metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sârma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți	m2	52,000
20	IB15A	Sistem de încalzire prin pardoseală în încăperi având suprafața încălzită de până la 100 mp, inclusiv	m2	92,640
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	92,600
22	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	278,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	213,000
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază	m2	92,000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului		
25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	305,000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	305,000
27	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	74,640
28	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	6,000
29	CI06C	Placaj din faianță smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,000
30	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	9,000
31	TsA03E	Săpătură manual de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu	m3	10,000
32	SB12B	Țeavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	m	40,000

1	2	3	4	5
33	SB12A	Țeavă din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap, având diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	m	9,000
34	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufă, cu sau fără descărcare, pentru țeava din oțel, având diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	12,000
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	5,000
36	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	5,000
37	SC02A	Cadă pentru duș din fontă emailată, tablă emailată, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	1,000
		2. Pereul		
38	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	4,800
39	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,800
40	TsA03E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau	m3	4,800

1	2	3	4	5
		foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu		
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	28,000
42	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	48,000
43	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc	3,000
44	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,500
45	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare	kg	30,000
46	CB01A	Cofraje, din scînduri de rașinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,000
47	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	42,000