

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, вулиця Петриченка Павла (Волго-Донська), 77 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, створення безпечних і сприятливих умов перебування учасників освітнього процесу та продовження строків служби території закладу дошкільної освіти (ясла-садок), необхідно закупити роботи з Капітального ремонту благоустрою території.

Згідно програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 на 2026 рік заплановано виділення коштів на проведення капітального ремонту благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, вулиця Петриченка Павла (Волго-Донська), 77.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 листопада 2026 року.
2. Технічні вимоги

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. НАВІС №1 (59,5*6,2)</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	368,9	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	368,9	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ стойки-24шт+кутик	т	0,9751	
4	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	6,99887	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ колони-13шт, стійки-6 шт, ферми.	т	1,52873	
6	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т/ металевий каркас	т	5,4697	
7	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	37,62	
8	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	273,06	
9	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,5 м	ям	13	
10	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,12	
11	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,585	
12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,014638	
13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	60	
14	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,006	
15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	368,9	
16	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	6,2	
17	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	78,65	
	<u>Розділ 2. НАВІС №2 (10,7*6,2), №9,10,11,12,13</u>			
18	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	398,04	

19	Розбирання лат [ресетування] з дощок з прозорами	м2	398,04	
20	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ стойки-4шт+кутик	т	1,00236	
1	2	3	4	5
21	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	8,10528	
22	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ колони-13шт,стійки-6 шт, ферми.	т	1,68042	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т/ металевий каркас	т	6,4152	
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	38,58	
25	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	318,36	
26	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,5 м	ям	18	
27	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,18	
28	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,81	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02028	
30	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	66	
31	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0066	
32	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	398,04	
33	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	37,2	
34	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	156	
	<u>Розділ 3. HABIC №3 (20,5*6,2)</u>			
35	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	127,1	
36	Розбирання лат [ресетування] з дощок з прозорами	м2	127,1	
37	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ стойки-8шт+кутик	т	0,3289	
38	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	2,48221	
39	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ колони-13шт,стійки-6 шт, ферми.	т	0,52698	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т/ металевий каркас	т	1,953	
41	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	12,89	
42	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо емаллю ПФ за 2 рази	м2	96,9	
43	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,5 м	ям	5	
44	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,05	
45	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,225	
46	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00563	
47	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	21	
48	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0011	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	127,1	
50	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	6,2	
51	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,	м	37	

	підвіконних відливів			
1	2	3	4	5
	Розділ 4. Благоустрій			
52	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
53	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
54	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62,1	
55	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	373	
56	Грунтування поверхонь стін	м2	62,1	
57	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62,1	
58	Декоративне штукатурення фасадів	м2	62,1	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
60	Розбирання поребриків	м	57	
61	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,595	
62	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	162,55	
63	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	35,108	
64	Перевезення ґрунту до 15 км	т	56,1728	
65	Улаштування дренажної мембрани	м2	162,55	
66	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	14,38	
67	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	7,74	
68	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	110,6	
69	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,2	
70	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	5,195	
71	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	51,95	
72	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	57	
73	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	51,95	
74	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	57	
75	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	82	
76	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
77	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	82	
78	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	492	
79	Грунтування поверхонь стін	м2	82	
80	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	82	
81	Декоративне штукатурення фасадів	м2	82	
82	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	82	
83	Розбирання поребриків	м	43,7	
84	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,57	
85	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	194,56	
86	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	42,39	
87	Перевезення ґрунту до 15 км	т	67,824	
88	Улаштування дренажної мембрани	м2	194,56	
89	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	16,26	
90	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	8,75	
91	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	125,06	
92	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,95	
1	2	3	4	5
93	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М	м3	6,95	

	200), крупність заповнювача 20-40мм]			
94	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	69,5	
95	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	53,2	
96	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	69,5	
97	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	53,2	
98	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	58,2	
99	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,05	
100	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	58,2	
101	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	349	
102	Грунтування поверхонь стін	м2	58,2	
103	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	58,2	
104	Декоративне штукатурення фасадів	м2	58,2	
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,2	
106	Розбирання поребриків	м	50,4	
107	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,56	
108	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	194,56	
109	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	42,39	
110	Перевезення ґрунту до 15 км	т	67,824	
111	Улаштування дренажної мембрани	м2	194,56	
112	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	16,26	
113	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	8,75	
114	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	125,06	
115	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,95	
116	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	6,95	
117	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	69,5	
118	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	53,2	
119	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	69,5	
120	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	53,2	
121	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	58,2	
122	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,05	
123	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	58,2	
124	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	349	
125	Грунтування поверхонь стін	м2	58,2	
126	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	58,2	
127	Декоративне штукатурення фасадів	м2	58,2	
128	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,2	
129	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	7	
130	Розбирання поребриків	м	37,2	
131	Різання швів асфальтобетонного покриття	м різу	6	
132	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	6,52	
1	2	3	4	5
133	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	194,56	
134	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	42,387	
135	Перевезення ґрунту до 15 км	т	67,8192	

136	Улаштування дренажної мембрани	м2	194,56	
137	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	16,26	
138	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	8,75	
139	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	125,06	
140	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,95	
141	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	6,95	
142	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	69,5	
143	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	53,2	
144	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	69,5	
145	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	53,2	
146	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	174,6	
147	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,15	
148	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	174,6	
149	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	1047	
150	Ґрунтування поверхонь стін	м2	174,6	
151	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	174,6	
152	Декоративне штукатурення фасадів	м2	174,6	
153	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	174,6	
154	Розбирання поребриків	м	160,8	
155	Різання швів асфальтобетонного покриття	м різу	18	
156	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	21,87	
157	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	583,68	
158	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	127,161	
159	Перевезення ґрунту до 15 км	т	203,4576	
160	Улаштування дренажної мембрани	м2	583,68	
161	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	48,78	
162	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	26,25	
163	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	375,18	
164	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	20,85	
165	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	20,85	
166	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	208,5	
167	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	159,6	
168	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	208,5	
169	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	159,6	
170	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	94,1	
171	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,15	
172	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	94,01	
173	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	564	
174	Ґрунтування поверхонь стін	м2	94,01	
175	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	94,01	
1	2	3	4	5
176	Декоративне штукатурення фасадів	м2	94,01	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	94,01	
178	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	80,82	

179	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	20,205	
180	Перевезення ґрунту до 15 км	т	32,328	
181	Улаштування дренажної мембрани	м2	80,82	
182	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	8,08	
183	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	8,082	
184	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	80,82	
185	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	19,28	
186	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	80,82	
187	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	19,28	
188	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
189	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
190	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62,1	
191	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	373	
192	Ґрунтування поверхонь стін	м2	62,1	
193	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62,1	
194	Декоративне штукатурення фасадів	м2	62,1	
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
196	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,609	
197	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	112,15	
198	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	24,998	
199	Перевезення ґрунту до 15 км	т	39,9968	
200	Улаштування дренажної мембрани	м2	112,15	
201	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	7,9	
202	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	4,26	
203	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	60,8	
204	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,14	
205	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	5,135	
206	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	51,35	
207	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	33,07	
208	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	51,35	
209	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	33,07	
210	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
211	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
212	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62,1	
213	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	373	
214	Ґрунтування поверхонь стін	м2	62,1	
215	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62,1	
216	Декоративне штукатурення фасадів	м2	62,1	
1	2	3	4	5
217	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
218	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,1	
219	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	141,2	
220	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	31,145	
221	Перевезення ґрунту до 15 км	т	49,832	

222	Улаштування дренажної мембрани	м2	141,2	
223	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,8	
224	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	5,82	
225	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	83,1	
226	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,81	
227	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	5,81	
228	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	58,1	
229	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	45,3	
230	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	58,1	
231	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	45,3	
232	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
233	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
234	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62,1	
235	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	373	
236	Ґрунтування поверхонь стін	м2	62,1	
237	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62,1	
238	Декоративне штукатурення фасадів	м2	62,1	
239	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
240	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,42	
241	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	172,36	
242	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	37,535	
243	Перевезення ґрунту до 15 км	т	60,056	
244	Улаштування дренажної мембрани	м2	172,36	
245	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	14,44	
246	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	7,78	
247	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	111,11	
248	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,13	
249	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	6,125	
250	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	61,25	
251	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	51,2	
252	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	61,25	
253	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	51,2	
254	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
255	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
256	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62,1	
257	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	373	
258	Ґрунтування поверхонь стін	м2	62,1	
1	2	3	4	5
259	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62,1	
260	Декоративне штукатурення фасадів	м2	62,1	
261	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
262	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,843	
263	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	164,96	
264	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	36,1	

265	Перевезення ґрунту до 15 км	т	57,76	
266	Улаштування дренажної мембрани	м2	164,96	
267	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	13,37	
268	Улаштування покриття з відсіву для дитячих майданчиків	м3	7,2	
269	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	102,81	
270	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,22	
271	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	6,215	
272	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	62,15	
273	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	44,62	
274	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	62,15	
275	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	44,62	
276	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
277	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,1	
278	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	62,1	
279	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм/ 60мм	шт	373	
280	Ґрунтування поверхонь стін	м2	62,1	
281	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	62,1	
282	Декоративне штукатурення фасадів	м2	62,1	
283	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
284	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,7	
285	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	59,75	
286	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	14,938	
287	Перевезення ґрунту до 15 км	т	23,9008	
288	Улаштування дренажної мембрани	м2	59,75	
289	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,98	
290	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	5,975	
291	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	59,75	
292	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9,5	
293	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	59,75	
294	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	9,5	
295	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	84	
296	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	55,8	
297	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	13,95	
298	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,32	
299	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,58	

1	2	3	4	5
300	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	5,58	
301	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	55,8	
302	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	76,2	
303	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	55,8	
304	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	76,2	
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>				
305	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	150	
306	Навантаження сміття вручну	т	5,12624	

307	Перевезення сміття до 30 км	т	155,12624	
308	(Демонтаж) Установлення бетонних стовпів	шт	25	
309	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ кутик 50*50*5+Рабіца=35секцій	т	1,1025	
310	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	51	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, вулиця Петриченка Павла (Волго-Донська), 77 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf та у форматі .lmd.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю **Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, вулиця Петриченка Павла (Волго-Донська), 77 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)** заплановано кошти на суму **15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) в т.ч.ПДВ**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітального ремонту благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, вулиця Петриченка Павла (Волго-Донська), 77 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.