



	Tel.
	P/c: 2,500



HYDROLASSTIC REFORZADO

 **Para su consideración respetuosamente sometemos nuestra propuesta la cual incluye materiales y mano de obra. Compárela con otras y escoja aquella que usted crea, tiene más valor para usted.**

1. Prueba RTS para determinar la hydrofixación.
2. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc.
3. Remoción del sistema existente si aplica.
4. Sellar grietas relevantes simultáneamente con la remoción.
5. Pulido con pala para eliminar las protuberancias y alisar la superficie. No usamos topping.
6. Desbastar para eliminar empozamientos. NO USAMOS CEMENTOS.
7. Limpieza y lavado con máquina a presión.
8. **Hydrofixación**
9. **Prueba de saturación.**
10. Sellado de todas las penetraciones en el techo con Monolasstic y Malla.
11. Remover y ubicar equipos en el techo.
12. Instalación de anillas de seguridad en todas las proyecciones.
13. Extensores para aires acondicionados si aplica.
14. Sellado individual de los desagües con Monolasstic y Malla.
15. Albañilería si aplica.
16. **Prueba de percolación para verificar empozamientos y filtraciones dentro de la casa.**
17. Aplicación de **10** pailas de **HydroLasstic** como capa base.
18. Instalación del refuerzo de poliéster en todo el techo.
19. Aplicación de otras **12** pailas de **HydroLasstic** para cubrir totalmente el refuerzo.
20. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
21. Garantía de mano de obra y materiales por 10 años.
22. **Aceptamos Cover-k**
23. Entrega aproximada en 15 días laborables sin lluvias.
24. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra.

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total
Regular				
Oferta*				*

Condiciones de Pago:

1. Materiales _____
2. Mano de Obra _____

Firma del Cliente

Vegas Roofing

Fecha.

Fecha

 Oferta limitada hasta finales del mes corriente. Vea documento de garantía.

Web: _____ Email: _____