

[illegible]

13	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,61	
14	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,2	

1	2	3	4	5
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,36	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,41	
17	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	2	
	<u>Розділ 3. Стіни та перегородки</u>			
18	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	55	
19	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	11,8	
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,08772	
	<u>Розділ 4. Перемички</u>			
21	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0547	
	<u>Розділ 5. Підлога</u>			
22	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	26,01	
23	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	173,4	
24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)	м2	173,4	
25	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,429165	
26	Грунтування поверхонь хімічностійкою епоксидною ґрунтовкою без присипки піском	м2	173,4	
27	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази	м2	173,4	
28	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	2,58	
29	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,2	
30	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 30 мм)	м2	17,2	
31	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	17,2	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,2	
33	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	47	
	<u>Розділ 6. Покрівля</u>			
34	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного	м2	30	
35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	30	
36	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100мм)	м2	30	
37	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	30	
38	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного	м2	11,5	
39	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	11,5	
40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100мм)	м2	11,5	
41	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	11,5	
42	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних	м2	180,6	

	ТОВЩИНОЮ 15 мм			
--	----------------	--	--	--

1	2	3	4	5
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100мм)	м2	180,6	
44	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	180,6	
45	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	м2	180,6	
46	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	180,6	
47	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	180,6	
48	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	33	
49	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 1000 мм)	м	33	
50	Улаштування жолобів підвісних	м	5,8	
51	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	12,032	
52	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	6,496	
53	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,425	
	<u>Розділ 7. Опорядження внутрішнє</u>			
54	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	203,6	
55	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	638,4	
56	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	54,2	
57	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	584,2	
58	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,2	
	<u>Розділ 8. Перегородки сантехнічні</u>			
59	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	5,4	
	<u>Розділ 9. Огорожі</u>			
60	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0807	
61	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,2	
62	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,4	
63	Установлення металевої огорожі без поручня	м	9,75	
64	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0373	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,5	
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3	

67	Установлення металевої огорожі без поручня	м	4,66	
----	--	---	------	--

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 10. Рама Р1</u>			
68	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03332	
69	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,03332	
70	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,3	
71	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,6	
	<u>Розділ 11. Плита П1</u>			
72	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02/АР на підйомачі</u>			
73	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03/2-ЗДІ на заходи забезпечення доступності осіб з інвалідністю</u>			
	<u>Розділ 1. Тактильні елементи</u>			
74	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	12	
75	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	2,25	
76	Установлення вказівника на стіні	шт	14	
77	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	2,1	
78	Установлення вказівника на стіні	шт	5	
	<u>Розділ 2. Елементи санвузла МГН</u>			
79	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	6	
80	Установлення сушарок для рук	шт	1	
81	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	3	
82	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04/2-КБ на конструкції залізобетонні</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
83	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	815	
84	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1181,75	
85	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	815	
86	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	2161	
87	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	2161	
88	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2161	
89	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів	м3	2161	

	бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1 (до 25м)			
--	---	--	--	--

1	2	3	4	5
90	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2161	
	<u>Розділ 2. Плита фундаментна Фм-1</u>			
91	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	27	
92	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	131,5	
	<u>Розділ 3. Плити перекриття</u>			
93	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	74,2	
94	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,4	
	<u>Розділ 4. Сходи монолітні</u>			
95	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,2	
96	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0209	
	<u>Розділ 5. Стіни Дж</u>			
97	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	69,8	
98	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,6	
	<u>Розділ 6. Стіни монолітні</u>			
99	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,4	
100	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,4	
101	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,1	
102	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2	
103	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,5	

1	2	3	4	5
104	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5	
105	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,5	
106	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05/2-ОВ на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
107	Установлення електроконвекторів	шт	9	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
108	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
109	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
110	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	
111	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,64	
112	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
113	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
114	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25	
115	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	18	
116	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3,1	
117	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	10	
118	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	33,2	
119	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	10	
120	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
121	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	6	
122	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8,9	
123	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3	
124	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
125	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10048	
126	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
127	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	4	
128	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,114	
129	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
130	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
131	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
132	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	1	
133	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,14	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06/2-АОВ на автоматизація вентсистем</u>			
	<u>Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція</u>			
134	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	170	
135	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	25	
136	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	10	
	<u>Розділ 2. Матеріали для захисту кабелів</u>			
137	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	50	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07/2-ВК на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровод госп-питний В1</u>			
138	Установлення лічильників [воломірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
139	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
140	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	шт	2	
141	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
142	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12,1	
143	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,35	
144	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	6,6	
145	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8,8	
146	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36,85	
147	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
	<u>Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3</u>			
148	Монтаж водонагрівника електричного	шт	2	
149	Установлення змішувачів	шт	3	
150	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	7,7	

1	2	3	4	5
151	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	7,7	
	<u>Розділ 3. Побутова каналізація К1</u>			
152	Установлення умивальників одиночних без підведення води	компл.	2	
153	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	3	
154	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	3	
155	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	
156	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
157	Насос ручний	шт	1	
158	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	8,8	
159	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	16,5	
160	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	14	
161	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	19,8	
162	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08/2-ЕТР на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</u>			
163	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
164	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	18	
165	Монтаж ізолятора опорного	шт	8	
166	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	32	
167	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	2	
168	Прокладання лотків	м	2	
169	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
170	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	
171	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
172	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
173	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	7	
174	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
175	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
176	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	
177	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	1	
178	Установлення групових щитків освітлювальних на	шт	1	

	конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг			
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
179	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	
180	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	2	
181	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
182	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	
	<u>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</u>			
183	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	38	
	<u>Розділ 3. Електроустановочні вироби</u>			
184	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	31	
185	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
186	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
187	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	1	
188	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	15	
189	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	15	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			
190	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	195	
191	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	610	
192	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	704	
193	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	70	
194	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	150	
195	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	100	
	<u>Розділ 5. Лотки з аксесуарами</u>			
196	Прокладання лотків	м	36	
	<u>Розділ 6. Електромонтажні вироби</u>			
197	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1073	
198	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	10	
	<u>Розділ 7. Матеріали</u>			
199	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	70,2	

1	2	3	4	5
200	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	65	
	<u>Розділ 8. Матеріали для заземлення будівлі</u>			
201	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	2	
202	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	30	
203	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09/2-СПС-СО на системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</u>			
	<u>Розділ 1. Елементи системи пожежної сигналізації</u>			
204	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
205	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	
206	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	
207	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
208	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	13	
209	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	4	
210	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	360	
211	Прокладання коробів пластикових	м	180	
212	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
213	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	
214	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
215	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
	<u>Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням</u>			
216	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
217	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
218	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
219	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
220	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	130	
221	Прокладання коробів пластикових	м	100	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010/2-3 на загазованість</u>			
222	Шафа комутації вихідних і проміжних ліній без дистанційного керування на стіні, кількість ліній до 20	шт	1	
223	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
224	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	
225	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
226	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	

227	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
-----	--	----	---	--

1	2	3	4	5
228	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	85	
229	Прокладання коробів пластикових	м	55	