ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	**Escuela Irma Sapiaín Sapiaín**
Comuna	**La Calera**
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL ($)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS					
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	m2	15,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	7,32		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	7,32		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	6,00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40,00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	ml	100,00		
	1.2 LETRERO DE OBRA					
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,00		

	1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS					
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	mes	6,00		
	1.4 CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 5.8.3 DE LA OGUC					
	1.4.1	CUMPLIMIENTO ART. 5.8.3. OGUC	mes	6,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 1				
2.- MEJORAMIENTO TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE	2.1 MUROS Y TABIQUES					
	2.1.1	EIFS MHA: SISTEMA EIFS PARA MURO HORMIGÓN ARMADO	m2	693,20		
	2.1.2	EIFS + EPS INT - MHA : SISTEMA EIFS EXTERIOR Y ENTRAMADO DE MADERA CON AISLANTE EPS POR EL INTERIOR PARA MURO DE HORMIGÓN ARMADO	m2	24,60		
	2.1.3	EIFS - CV: SISTEMA EIFS CIERRE DE VANO CON TABIQUE DE ENTRAMADO MADERA	m2	3,10		
	2.1.4	EPS INT MHA: ENTRAMADO MADERA Y AISLANTE EPS POR EL INTERIOR PARA MURO DE HORMIGÓN ARMADO	m2	281,40		
	2.1.5	EPS INT - TMA: AISLANTE EPS AL INTERIOR DE TABIQUE DE ENTRAMADO MADERA EXISTENTE	m2	13,30		
	2.1.6	EPS INT NTMA: AISLANTE EPS AL INTERIOR DE NUEVO TABIQUE DE ENTRAMADO DE MADERA	m2	5,40		
	2.1.7	DT: DEMOLICIÓN DE TABIQUE EXISTENTE	m2	8,10		

	2.1.8	PMF - SA: PINTURA DE MUROS EN FACHADAS SIN AISLACIÓN	m2	606,30		
	2.1.9	PMI -E: PINTURA DE MUROS INTERIORES EXISTENTES	m2	926,40		
	2.2 CIELOS					
	2.2.1	LFV RCH: LANA FIBRA DE VIDRIO CON RECAMBIO DE CIELO HORIZONTAL	m2	209,00		
	2.2.2	LFV RET: LANA FIBRA DE VIDRIO EN RETORNO DE CIELO	m2	15,10		
	2.2.3	LFV PC: LANA FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA EN CIELO EXISTENTE	m2	339,00		
	2.2.4	LFV RCI: LANA FIBRA DE VIDRIO CON RECAMBIO DE CIELO INCLINADO	m2	16,90		
	2.2.5	RECAMBIO DE CIELO EXISTENTE	m2	196,56		
	2.2.6	PC: PINTURA EN CIELOS EXISTENTES	m2	148,27		
	2.2.7	APERTURA DE GATERAS	un	7,00		
	2.3 PISOS Y PAVIMENTOS					
	2.3.1	EIFS PV - HA: SISTEMA EIFS PARA PISO VENTILADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO	m2	14,30		
	2.3.2	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN PISO VENTILADO EXISTENTE	m2	11,00		
	2.4 CUBIERTA					

	2.4.1	REPARACIÓN DE CUBIERTA (PV-4) EXISTENTE	m2	472,0		
	2.4.2	CUMBRERA	ml	56,60		
	2.4.3	LIMAHOYA	ml	8,00		
	2.4.4	HOJALATERÍA MURO / CUBIERTA	ml	54,00		
	2.5 AGUAS LLUVIAS					
	2.5.1	LIMPIEZA DE CANALETAS EXISTENTES				
	2.5.2	RETIRO DE CANALETAS, BAJADAS Y OTROS ELEMENTOS EXISTENTES				
	2.5.3	CANALETAS				
	2.5.4	BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS				
		SUB TOTAL PARCIAL 2				
3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS					
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	m2	138,20		
	3.1.2	PREMARCOS	ml	383,60		
	3.1.3	DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m2	60,10		
	3.1.4	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E	m2	68,20		
	3.1.5	DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE	m2	8,50		

	3.1.6	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E	m2	1,40		
	3.1.7	SELLOS Y BURLETES	ml	383,60		
	3.2 PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN VENTANAS					
	3.2.1	PINTURA EN PROTECCIONES DE SEGURIDAD	m2	64,40		
					SUB TOTAL PARCIAL 3	
4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS	4.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS					
	4.1.1	RETIRO DE PUERTA Y MARCO	m2	60,79		
	4.1.2	BURLETES Y SELLOS DE PUERTAS	ml	88,20		
	4.1.3	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS SIMPLES	unidad	2,00		
	4.1.4	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES	unidad	17,00		
	4.1.5	RESTAURACIÓN PUERTA EXISTENTE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - SIMPLE - CON MIRILLA	m2	4,00		
	4.1.6	RESTAURACIÓN PUERTA EXISTENTE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA	m2	42,80		
	4.1.7	PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA - SEGURIDAD	m2	2,00		
					SUB TOTAL PARCIAL 4	

5. ADQUISICIÓN , INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE EQUIPOS	5.1 RECAMBIO DE LUMINARIAS					
	5.1.1	RETIRO DE EQUIPOS EXISTENTES	unidad	42,00		
	5.1.2	EQUIPO PANEL LED 44W	unidad	34,00		
	5.1.3	EQUIPO PANEL LED 18W	unidad	8,00		
	5.2 INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN PASIVO					
	5.2.1	INCORPORACIÓN DE EQUIPOS JONAS	unidad	8,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 5				
6.-LETRAS RETROILUMINADAS	6.1	RETIRO Y REINSTALACIÓN LETRAS DE FACHADA	gl	1,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 6					
7.-TÉRMINO DE OBRA	7.1	ASEO FINAL DE OBRAS	gl	1		
	SUB TOTAL PARCIAL 7					
		SUBTOTAL - COSTO DIRECTO				
		GASTOS GENERALES		X%		
		UTILIDADES		X%		

		SUBTOTAL NETO		
		I.V.A	**19%**	
		TOTAL		

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep. Legal: _____