

ОБГРУНТУВАННЯ

**Капітальний ремонт фасаду гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г
Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4
«Фасадні роботи»)**

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою утеплення об'єкта та зменшення витрат на енергоносії гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г Дарницького району м. Києва необхідно виконати капітальний ремонт фасаду. Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г Дарницького району м. Києва на 2024 рік заплановано виділення коштів на проведення капітального ремонту фасаду(заходи з енергозбереження).

Технічні характеристики:

**Капітальний ремонт фасаду гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г
Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4
«Фасадні роботи»)**

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2024 року.

2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Утеплення фасаду			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	3686,4	
2	Розбирання відливів з листової сталі	м	890,4	
3	Розбирання кутиків примикання до віконних рам	м	1643,1	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1382,64	
5	Ремонт стиків зовнішніх стін крупнопанельних будівель мастиками, що тужавіють, нанесеними по існуючій тривкій цементно-піщаній основі	м	589,6	
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	3686,4	
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	779,4	
8	Декоративне штукатурення фасадів (під зливами)	м2	-267,12	
9	Установлення віконних зливів	м	874,6	
10	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	276,72	
11	Утеплення фасадів пінопістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	691,8	
12	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стеля	м2	171,5	
13	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Балки	м2	63,8	
14	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 40 мм з опорядженням декоративним розчином. Колони	м2	63,8	

15	Навантаження сміття вручну	т	49,773	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	49,773	
	Розділ №2. Вимощення			
17	Розбирання бортових каменів	м	289,4	
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	56,27	
19	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	17,955	
20	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	136,48	
21	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	224,88	
22	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	56,22	
23	Перевезення ґрунту до 15 км	т	301,92	
24	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	м2	252,8	
25	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (з заведенням на стіни)	м2	1161,2	
26	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	728,2	
27	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ. 20 см	м2	728,2	
28	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	72,82	
29	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	728,2	
30	Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	м	259,8	
31	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	728,2	
32	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різну	170	
33	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	579,9	
34	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	78,95	
35	Засипання вручну траншей, паук котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	13,95	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	238,84	
37	Навантаження сміття вручну	т	144,983	
38	Перевезення сміття до 30 км	т	383,823	
	Розділ №3. Ганок 1			
39	Демонтаж металевих огорож	м	6,85	
40	Знімання дверних полотен	м2	7,64	
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
42	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,35	
43	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,51	
44	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,47	
45	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	6	
46	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,49	
47	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,03	
48	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	20,6	

49	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,03	
50	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	2,92	
51	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	1,41	
52	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,5	
53	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	6,35	
54	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,35	
55	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,22	
56	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,78	
57	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,1025	
58	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1025	
59	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7,29	
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	7,29	
61	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,64	
62	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	16,9	
Розділ №4. Ганок 2				
63	Демонтаж металевих огорож	м	4,9	
64	Знімання дверних полотен	м2	3,12	
65	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	1	
66	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,34	
67	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,56	
68	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	5	
69	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	м3	6,3	
70	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,19	
71	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	7,9	
72	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,2	
73	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,84	
74	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	0,93	
75	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,5	
76	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,5	
77	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по	м2	4,2	

	каменю та бетону			
78	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2	
79	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
80	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
81	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0847	
82	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0847	
83	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,98	
84	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,98	
85	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,12	
86	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,4	
	HABIC			
87	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0027	
88	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0136	
89	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2166	
90	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2166	
91	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
93	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8,75	
94	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	9,6	
95	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	28	
	Розділ №5. Ганок 3			
96	Демонтаж металевих огорож	м	25,1	
97	Розбирання покриттів підлог з мармурової крихти	м2	65,5	
98	Демонтаж металевих пандусу	м2	23,4	
99	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,75	
100	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20,6	
101	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,6	
102	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	65,5	
103	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	65,5	
104	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50 мм	м2	65,5	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до	м2	65,5	

	12 шт			
106	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,85	
107	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	23,4	
108	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
109	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази.	м2	23,4	
110	Зворотній монтаж металевого пандусу	м2	23,4	
111	Установлення металевих огорож без поручня	м	29,7	
	НАВІС			
112	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00432	
113	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0252	
114	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,7282	
115	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,7282	
116	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	32,4	
117	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	32,4	
118	Улаштування покриття з полікарбоната	м2	25,2	
119	Монтаж з'єднувального профілю	м	18	
120	Монтаж торцевої планки	м	21	
121	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	8	
	НАВІС НАД ПАНДУСОМ			
122	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0054	
123	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0322	
124	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,9492	
125	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,9492	
126	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	39,68	
127	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	39,68	
128	Улаштування покриття з полікарбоната	м2	31,5	
129	Монтаж з'єднувального профілю	м	34	
130	Монтаж торцевої планки	м	26	
131	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	10	
	Розділ №6. Ганок 4			
132	Демонтаж металевих огорож	м	4,8	
133	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,34	
134	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,56	
135	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	5	
136	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,3	
137	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,19	
138	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	7,9	
139	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,2	
140	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін	м3	1,84	

	підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]			
141	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	0,93	
142	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,5	
143	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,5	
144	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	4,2	
145	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2	
146	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
147	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
148	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0816	
149	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0847	
150	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,7	
151	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,7	
	НАВІС			
152	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0027	
153	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0136	
154	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2166	
155	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2166	
156	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
157	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
158	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8,75	
159	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	9,6	
160	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	28	
	Розділ №7. Ганок 5			
161	Демонтаж металевих огорож	м	4,9	
162	Знімання дверних полотен	м2	3,24	
163	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
164	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,34	
165	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,56	
166	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	5	
167	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,3	
168	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,19	
169	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого	м2	7,9	

	синтетичного матеріалу в земляному полотні			
170	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,2	
171	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,84	
172	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	0,93	
173	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,5	
174	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,5	
175	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	4,2	
176	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2	
177	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
178	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
179	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0847	
180	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0847	
181	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,98	
182	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,98	
183	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,24	
184	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,6	
	НАВІС			
185	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0027	
186	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0136	
187	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2166	
188	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2166	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
190	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
191	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8,75	
192	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	9,6	
193	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	28	
	Розділ №8. Ганок 6			
194	Демонтаж металевих огорож	м	5,19	
195	Знімання дверних полотен	м2	2,7	
196	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з	шт	1	

	відбиванням штукатурки в укосах			
197	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,84	
198	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,25	
199	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,14	
200	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	5	
201	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,5	
202	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,84	
203	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	12,37	
204	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,84	
205	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,64	
206	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	4,8	
207	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	1,06	
208	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	2,85	
209	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,85	
210	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,24	
211	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,16	
212	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,075	
213	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,075	
214	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,35	
215	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,35	
216	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,7	
217	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,2	
	НАВІС			
218	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0027	
219	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0136	
220	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2166	
221	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2166	
222	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
223	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
224	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	8,75	

	при висоті будівлі до 25 м			
225	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	9,6	
226	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	28	
	Розділ №9. Ганок 7			
227	Демонтаж металевих огорож	м	10,3	
228	Знімання дверних полотен	м2	4,59	
229	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
230	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,3	
231	Розбирання цементної стяжки	м2	8,3	
232	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,8	
233	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,3	
234	Демонтаж залізобетонних сходів	м3	0,8	
235	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	5	
236	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	11,1	
237	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,1	
238	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	15,1	
239	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,6	
240	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	5,5	
241	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	1,2	
242	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,5	
243	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	7,5	
244	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	7,1	
245	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,1	
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,1	
247	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,95	
248	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,1778	
249	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1778	
250	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,54	
251	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11,54	
252	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,59	
	НАВІС			
253	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00216	
254	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0109	

255	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,3712	
256	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,3712	
257	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	21,12	
258	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	21,12	
259	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16,4	
260	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	20,5	
261	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	26	
Розділ №10. Ганок 8				
262	Демонтаж металевих огорож	м	3,1	
263	Знімання дверних полотен	м2	4,68	
264	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
265	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,64	
266	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,63	
267	Демонтаж залізобетонних сходів	м3	0,65	
268	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	3	
269	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,9	
270	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,2	
271	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	6,8	
272	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,2	
273	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	2,1	
274	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	1,3	
275	Засипання вручну траншей, пауз котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,2	
276	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,7	
277	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,3	
278	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,3	
279	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,4	
280	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,94	
281	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0441	
282	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0441	
283	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,96	
284	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих	м2	2,96	

	поверхонь /			
285	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,68	
	NABIC			
286	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0027	
287	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01394	
288	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2223	
289	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2223	
290	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12,62	
291	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12,62	
292	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15,25	
293	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	11,6	
294	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	32	
	Розділ №11. Ганок 9			
295	Демонтаж металевих огорож	м	5,9	
296	Знімання дверних полотен	м2	2,7	
297	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
298	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,8	
299	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,38	
300	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,02	
301	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	5	
302	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,48	
303	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,84	
304	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	13,23	
305	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,84	
306	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	2,37	
307	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	2,57	
308	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	1,11	
309	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	5,3	
310	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,3	
311	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,8	
312	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
313	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0736	

314	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0736	
315	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,25	
316	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,25	
317	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,7	
318	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,2	
	HABIC			
319	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0027	
320	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0136	
321	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2166	
322	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2166	
323	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
324	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	12	
325	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	8,75	
326	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	9,6	
327	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	28	
	Розділ №12. Прямок 1			
328	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,9	
329	Розбирання бетонних покриттів	м3	0,3	
330	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,6	
331	Знімання дверних полотен	м2	1,36	
332	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
333	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,2	
334	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	2,5	
335	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	1,7	
336	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщини 150 мм	м2	1,7	
337	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,8	
338	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7	
339	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,7	
340	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,44	
341	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,2	

	HABIC			
342	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0006	
343	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0017	
344	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	0,0702	
345	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0702	
346	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,77	
347	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,77	
348	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3,1	
349	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	2	
	Розділ №13. Прямок 2			
350	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,9	
351	Розбирання бетонних покриттів	м3	0,3	
352	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,6	
353	Знімання дверних полотен	м2	1,36	
354	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
355	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,2	
356	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	2,5	
357	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	1,7	
358	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщини 150 мм	м2	1,7	
359	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,8	
360	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7	
361	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,7	
362	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,44	
363	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,2	
	HABIC			
364	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0006	
365	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0017	
366	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	0,0702	
367	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0702	
368	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,77	
369	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих	м2	4,77	

	поверхонь /			
370	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3,1	
371	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	2	
	Розділ №14. Прямок 3			
372	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,9	
373	Розбирання бетонних покриттів	м3	0,3	
374	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,6	
375	Знімання дверних полотен	м2	1,36	
376	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
377	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,2	
378	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	2,5	
379	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	1,7	
380	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщини 150 мм	м2	1,7	
381	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	3,8	
382	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7	
383	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,7	
384	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,44	
385	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,2	
	НАВІС			
386	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0006	
387	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0017	
388	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу навісу]	т	0,0702	
389	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0702	
390	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,77	
391	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,77	
392	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3,1	
393	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	2	
	Розділ №15. Вхід в підвал ВПП-1			
394	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,52	
395	Розбирання бетонних покриттів	м3	0,35	
396	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	8,1	
397	Демонтаж металевих навіс	м2	16,5	
398	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші	м3	2,5	

	бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]			
399	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	2,5	
400	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2,3	
401	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	2,3	
402	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщини 150 мм	м2	2,3	
403	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	10,5	
404	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,1	
405	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,7	
406	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,6	
407	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9,45	
	НАВІС			
408	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00378	
409	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01964	
410	Виготовлення гратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,3472	
411	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,3472	
412	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	м2	19,02	
413	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	м2	19,02	
414	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18	
415	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	18,9	
416	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	36	
417	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0191	
418	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0191	
	Розділ №16. Вхід в підвал ВПП-2			
419	Знімання дверних полотен	м2	5,724	
420	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
421	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,1	
422	Розбирання бетонних покриттів	м3	0,42	
423	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,2	
424	Демонтаж металевого навісу	м2	17,6	
425	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	3,1	
426	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	2,1	
427	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2,1	

428	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	м2	2,1	
429	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщини 150 мм	м2	2,1	
430	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	11,6	
431	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,4	
432	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,7	
433	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,1	
434	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9,36	
435	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,72	
	HABIC			
436	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00324	
437	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01695	
438	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,3191	
439	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,3191	
440	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	17,54	
441	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	17,54	
442	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	20,7	
443	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	21,9	
444	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	42	
445	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	4	
446	Улаштування з листової сталі конька	м	8	
447	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0592	
448	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0592	
	Розділ №17. Рампа Р-1			
449	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	3,18	
450	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,13	
451	Демонтаж блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	8	
452	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	12,96	
453	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,2	
454	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	14,6	
455	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,1	
456	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	3,3	
457	Засипання вручну траншей, пауз котлованів та ям,	м3	9,9	

	група ґрунту 2			
458	Улаштування монолітних сходових маршів	м3	2,3	
459	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	6,3	
460	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,7	
461	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,4	
462	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
463	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0591	
464	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0591	
465	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,22	
466	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,22	
	NABIC			
467	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00297	
468	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0155	
469	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,2765	
470	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,2765	
471	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	15,54	
472	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	15,54	
473	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15,8	
474	Улаштування підшивки стелі з профільованого листа	м2	19	
475	Монтаж планки примикання з гнутого профілю	м	30	
	Розділ №18. Вентиляційна шахта В-1			
	NABIC			
476	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,154	
477	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,154	
478	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	8,4	
479	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	8,4	
480	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17,8	
481	Улаштування з листової сталі конька	м	10	
482	Улаштування спецпланки із листової оцинкованої сталі	м2	2,8	
483	Виготовлення ґратчастих конструкцій [ґрат вентиляційних]	т	0,1568	
484	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і	ґрати	2	

	закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (880x730 мм)			
485	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 (1900x730 мм)	ґрати	2	
	Розділ №19. Вентиляційна шахта В-2			
	HABIC			
486	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу та стійок навісу]	т	0,154	
487	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,154	
488	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	8,4	
489	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази. /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	8,4	
490	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	17,8	
491	Улаштування з листової сталі конька	м	10	
492	Улаштування спецпанки із листової оцинкованої сталі	м2	2,8	
493	Виготовлення ґратчастих конструкцій [ґрат вентиляційних]	т	0,1808	
494	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (1160x700 мм)	ґрати	2	
495	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 (2200x700 мм)	ґрати	2	
	Розділ №20. Електромонтажні роботи			
496	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	760	
497	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	750	
498	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	10	
499	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	22	
500	Монтаж вимикача прохідного	шт	2	
501	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8	
502	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
503	Монтаж LED світильників	шт	30	
504	Монтаж датчика руху	шт	4	
505	Монтаж прожекторів	шт	17	
	Розділ №21. Інші роботи			
506	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	34,2	
507	Навантаження сміття вручну	т	23,001	
508	Перевезення сміття до 30 км	т	57,201	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт фасаду гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.1 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
 - Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
 - Дефектний Акт;
 - Локальні кошториси;
 - Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;
5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (скан-копію ліцензії).
7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.
8. Копію Договору з ліцензованою лабораторією на лабораторні випробування з контролю якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт фасаду гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи») заплановано кошти на суму 26000000,00 грн (двадцять шість мільйонів шість грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення **Капітальний ремонт фасаду гімназії №237 на вулиці Вербицького Архітектора, 28Г Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)** керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.