

Cọc tiếp địa đồng nguyên chất

Cọc tiếp địa được PCCC Him Lam phân phối chính hãng là dòng cọc tiếp địa đồng nguyên chất với tinh chất đồng là 100%.

Cọc tiếp địa đồng được gia công và hoàn thiện với 100% là đồng, ngoài ra còn phủ bên ngoài một số phụ gia phủ chống hoen gỉ, bảo vệ cọc khi đóng xuống môi trường đất.

Vì được gia công hoàn thiện bằng đồng (thau) nên cọc tiếp địa này sẽ có khối lượng nặng hơn những loại cọc tiếp địa mạ đồng khác cũng như mức giá sẽ cao hơn hoàn toàn.

- Sản phẩm chuyên dùng để đóng cọc tiếp đất xuống đất nối tiếp với cáp đồng trần cho hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền, tiếp địa hệ thống điện,...
- Được gia công chi tiết, ở đầu cọc được vót nhọn để có thể tiếp đất, đóng cọc được dễ dàng hơn trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống chống sét.



2. Sản phẩm cọc tiếp địa đồng nguyên chất

Hiện tại PCCC Him Lam đang phân phối [cọc tiếp địa đồng nguyên chất](#) với 2 kích thước có sẵn:

Tên cọc	Đường kính (mm)	Chiều dài (m)	Cân nặng (kg)
Cọc tiếp địa đồng vàng 14 × 2m4	Φ D14	2,4m	4,00 kg
Cọc tiếp địa đồng vàng 16 × 2m4	Φ D16	2,4m	4,30 kg

Cọc tiếp địa đồng vàng nguyên chất 100% đóng gói theo bó với quy cách 10 cây/bó, bao bên ngoài là vỏ bọc nilong.



3. Thông số chi tiết [cọc tiếp địa đồng nguyên chất](#)

Tên sản phẩm	Cọc tiếp địa đồng nguyên chất
Thương hiệu	Gia công
Xuất xứ	Việt Nam
Chất liệu	Đồng (thau) nguyên chất 100%
Màu sắc	Vàng
Chiều dài	2m 2m4

Đường kính	Ø 14 Ø 16
Ren kết nối trụ đỡ	Ø 54 mm
Trọng lượng	4,0 4,3 kg
Kích thước tổng thể	14 × 2m4 16 × 2m4
Chiều sâu lắp đặt	> 2m
Kích thước mạ đồng	20µm
Độ bền kéo	695 N/mm ²
Điện trở suất	0,011µΩm
Quy cách đóng gói	1 bó/10 cây
Thời gian bảo hành	12 tháng chính hãng
Tuổi thọ sử dụng	Trên 30 năm
CO.CQ	Không có
Chứng nhận	Không có

4. Hướng dẫn [đóng cọc tiếp địa](#)

Tùy vào công trình/bãi tiếp địa/khoan giếng tiếp địa mà lựa chọn số cọc. Dưới đây là 3 bước đóng cọc tiếp địa cơ bản:

- Sau khi tính được số lượng, thì tiến hành cắm cọc xuống đất với chiều rộng 50cm, chiều sâu tùy vào địa hình thi công.
- Đóng cọc tiếp địa xuống đất bằng máy, khoảng cách đóng cọc cách nhau từ 3 – 5m.
- Sau khi kết nối với cáp đồng trần thì lắp rãnh tiếp địa (cần rải thêm hóa chất giảm điện trở) sau đó hoàn thành bãi tiếp địa.