

Ценовые спецификации (F2.2)

[Данная таблица заполняется оферентом в графах 4, 5 и строке об условиях оплаты, а заказчиком - в графах 1,2,3,6]

Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (без НДС)	Сумма (без НДС)	Срок действия
1	2	3	4	5	6
Работы по очистке и исправлению русла реки в селе Гыска, Бендеры, Приднестровье ¹	contract	1			До 60 календарных дней с даты подписания договора на оказание услуг
ИТОГО					
Условия оплаты *					

* участник торгов должен указать запрошенные взносы и их стоимость

¹ Будет заполнено предложение №1

1.1 1.1 Смета инвестиций (Централизованная смета по оценке затрат на проведение работ по очистке реки в с. ГИСКА)

№	наименование частей, глав, объектов, расходы			Материалы/оборудование	Строительные работы	Прочие расходы	Все го лей
	Глава №. 1 Земляные работы	Объемы	Ед. Из м	Стоимость лей	Стоимость лей	Стоимость лей	
	Механическая разработка грунта гусеничным бульдозером и/или экскаватором на заболоченных участках, каналах - глубина канала до 4,0 м, с погрузкой грунта в автосамосвалах (Средняя ширина копания - 1,75 м. и глубина канала - 0,5м.)	4180	м3				
	Вырубка деревьев в русле реки диаметром от 0,2 м до 0,5 м с вывозом древесины на склады на расстояние 3,0 км	5	уп.				
	Извлечение корней хвойных пород специальными средствами, включая транспортировку на склады до 3,0 км	5	уп.				
	Механическая рыхлая обезлесенной земли на глубину до 0,50 м, состоящая из двух проходов перпендикулярно друг другу, ручного сбора дров в штабеля и погрузки в прицеп, в поле с содержанием корней менее 100 шт./га	1,5	Ha				
	Механические земляные работы экскаватором 0,40-0,70 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью, выгрузка в землебазу катг. I в условиях водного хозяйства (Выравнивание склонов)	300	м3				
	Выравнивание откосов, насыпей (земляные работы.)	3500	м2				
	Итого по глав 1'			0,00	0,00	0,00	0,00



Подпись: _____ Имя, Фамилия: _____ Должность: _____

Участник торгов: _____ Адрес: _____

