ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт фасаду школи І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва, вулиця Вербицького Архітектора ,14-Г (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

В процесі експлуатації будівлі ЗЗСО № 266 мали місце ознаки руйнації фасаду, а саме: цоколю, відмостки, приямків та вхідних груп, що в свою чергу призвело до втрат тепла. З метою зменшення витрат на енергоносії, забезпечення комфортних умов перебування дітей та персоналу ЗЗСО № 266 у 2024 році проводився частковий капітальний ремонт фасаду. У 2025 році є потреба у завершенні зазначених робіт в повному обсязі.

Згідно програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2025 рік, заплановано виділення коштів.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 листопада 2025 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. вуличні роботи			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	74,84	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,51	
3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,636	
4	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	6,1	
5	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 (Україна)	т	0,01525	
6	Євроруберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0 (Україна)	м2	6,71	
7	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	1,22	
8	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм (Україна)	т	0,0000122	
9	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм (Україна)	т	0,0007808	
10	Рядно (Україна)	м2	0,06832	
11	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см (Україна)	м3	0,008418	
12	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт (Україна)	м3	0,000976	
13	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт (Україна)	м3	0,00244	
14	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт (Україна)	м3	0,008418	
15	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм (Україна)	м2	0,6039	
16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм (Україна)	м3	1,2444	
17	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,05796	
18	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм (Україна)	т	0,00017388	

1	2	3	4	5
19	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм (Україна)	т	0,05796	
20	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,8	
21	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (Україна)	шт	705,6	
22	Суміш кладочна М-1/100, Siltek , витрата 500 кг/м3 (Україна)	кг	900	
23	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	91,04	
24	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм (Україна)	т	0,002276	
25	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття (Китай)	м2	98,3232	
26	Штукатурка Siltek PM-11 цементна стартова (Україна)	кг	2731,2	
27	Грунтування стін нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	м2	91,04	
28	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 (Україна)	кг	47,796	
29	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	75	
30	Розбирання бортових каменів (поребриків)	м	510	
31	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	446,04	
32	Протравлення стін антисептиком фасаду (цоколь)	м2	1168	
33	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (Україна)	л	105,12	
34	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею (цоколь)	м3	58,4	
35	Екструдований пінополістирол Техноплекс 1180х580х50 мм (Україна)	шт	1707	
36	Мастика битумно-каучуковая BauGut гидроизоляция фундамента (Україна)	кг	2920	
37	Клей для теплоізоляції Siltek T-85 (Україна)	кг	7008	
38	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	446,04	
39	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	706,2	
40	Склосітка штукатурна лугостійка Works 160 г/кв. помаранчева (Китай)	м2	741,51	
41	армуюча суміш Kreisel Cottage 215 (Україна)	кг	4237,2	
42	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	54	
43	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм (Естонія)	м	56,7	
44	Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком	м2	706,2	
45	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit CT 77 (Україна)	кг	3177,9	
46	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	693	
47	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні геотекстиль "Геотел"	м2	693	
48	ГЕОТЕКСТИЛЬ LOW&BONAR TIPPTEX BS 25 (США)	м2	831,6	
49	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	м2	693	
50	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 (Україна)	м3	130,977	
51	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-23-11 до 10 см	м2	-693	
52	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 (Україна)	м3	-43,659	
53	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	577	
54	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 (Україна)	т	0,8078	

1	2	3	4	5
55	Поребрик 1000х200х60 мм (Україна)	шт	577	
56	Пісок природний, рядовий (Україна)	м3	10,386	
57	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (Україна)	м3	29,427	
58	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	м2	500	
59	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-70 мм (Україна)	м3	75	
60	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 до 10 см	м2	-500	
61	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-70 мм (Україна)	м3	-25	
62	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	500	
63	Суміш готова піщано-цементна (гарцовка,марка 300) (Україна)	м3	27,65	
64	Тротуарна плитка "Старе місто 40 мм Перлина-Сахара-Бурштин-Малибу"(Україна)	м2	505	
65	Ремонт бетонних східців	шт	80	
66	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 (Україна)	т	0,08	
67	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм (Україна)	т	0,0008	
68	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт (Україна)	м3	0,4232	
69	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм (Україна)	т	0,0016	
70	Суміші сухі бетонні Siltek B-25 (Україна)	кг	1001,52	
71	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	64,27	
72	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм ((Україна)	шт	0,539868	
73	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР (Україна)	кг	29,30712	
74	Плитка Cersanit Мілтон браун 30х30 (Україна)	м2	65,5554	
75	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 (Україна)	кг	334,204	
76	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	12,854	
77	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	69,46	
78	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	69,46	
79	Грунтування підлоги грунтовкою глибокопроникна Ceresit CT 17	м2	69,46	
80	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	13,892	
81	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	69,46	
82	Сітка зварна кладочна 50х50х2.5 мм (Китай)	м2	76,406	
83	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	69,46	
84	Суміші сухі бетонні Siltek B-25 (Україна)	кг	2500,56	
85	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати до 30 мм	м2	69,46	
86	Суміші сухі бетонні Siltek B-25 (Україна)	кг	1250,28	
87	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	69,46	
88	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР (Україна)	кг	31,53484	
89	Дрантя (Україна)	кг	0,38203	
90	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм ((Україна)	шт	0,722384	
91	Основа СВП TecnicBuild 1,5 мм + Клини СВП TecnicBuild (Україна)	шт	501,5012	
92	Плитка Cersanit Мілтон браун 30х30 (Україна)	м2	70,8492	
93	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	13,892	

1	2	3	4	5
94	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 (Україна)	кг	361,192	
	Розділ №2. Металеві конструції			
95	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (перила)	т	0,54	
96	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т: перила 13кг/м * 75,5 м.п. = 981,5кг; поручень 4кг/м * 4,2 = 20,8кг	т	1,0023	
97	Металоконструкції індивідуальні (перила) 13кг/м * 75,5 м = 981,5 кг (Україна)	м	75,5	
98	Металоконструкції індивідуальні (поручень) 4кг/м * 5,2м = 20,8 кг (Україна)	м	5,2	
	Розділ №3. Прорізи дверні			
99	Знімання дверних полотен	м2	29,3546	
100	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
101	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	29,874	
102	Вхідний металевий дверний блок в комплекті із фурнітурою,коробкою (Україна)	м2	29,874	
103	анкер дверний 10*160 мм EXPERT FIX (Китай)	шт	96	
104	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	65,64	
105	Клей піна Sikaboom (Турція)	шт	10	
	Розділ №4. Укоси внутрішні			
106	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	12,12	
107	Гіпсокартон вологостійкий Rigips PRO Hydro тип H2 (Польща)	м2	12,726	
108	Дюбель ударний 6х60 мм гриб поліпропіленсталь Expert Fix SMK-06060me (Польща)	шт	72,72	
109	Куточок ПВХ SAN DECOR SD (Україна)	м	65,64	
110	Гіпсові в'яжучі типу "Перфлікс" (Україна)	кг	60,6	
111	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12,12	
112	Папір шліфувальний (Україна)	м2	0,09696	
113	Шпаклівка Knauf HP FINISH (Молдова)	кг	10,908	
114	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,12	
115	Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Luxpro 3 глибокий мат білий (Україна)	л	3,636	
	Розділ №5. Укоси зовнішні дверні			
116	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	7,86	
117	Грунтування укосів нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	м2	7,86	
118	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 (Україна)	кг	4,1265	
119	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь укосів [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	7,86	
120	Штукатурка Siltek PM-11 цементна стартова (Україна)	кг	117,9	
121	Склосітка штукатурна лугостійка Works 160 г/кв. помаранчева (Китай)	м2	0,207504	
122	Грунтування цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	7,86	
123	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	1,572	
124	Фарбування латексними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	7,86	
125	Папір шліфувальний (Україна)	м2	0,034584	
126	Дрантя (Україна)	кг	0,00786	

1	2	3	4	5
127	Фарба латексна водоемульсійна Siltek FACADE PRO База FA (Україна)	кг	1,965	
	Розділ №6. Навіси			
128	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (навіси , вага 1 шт=285 кг)	т	1,71	
129	Металеві вироби (навіс для ганку із профільованих труб та проф.листа) Україна	шт	6	
130	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (навіс, вага 1 шт=300кг)	т	0,3	
131	Металеві вироби (навіс для ганку із профільованих труб та проф.листа) Україна	шт	1	
132	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою понад 1 т	т	1,081	
133	Металоконструкції індивідуальні (навіс для центрального входу) (Україна)	шт	1	
	Розділ №7. Покрівля			
134	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	12	
135	Улаштування кроків з дощок	м3	0,075	
136	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм (Україна)	т	0,00054	
137	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг (Україна)	т	0,00285	
138	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм (Україна)	т	0,0003285	
139	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 (Україна)	м2	0,2535	
140	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт (Україна)	м3	0,012	
141	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт (Україна)	м3	0,0045	
142	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт (Україна)	м3	0,06225	
143	Паста антисептична (Україна)	т	0,000735	
144	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	12	
145	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм (Україна)	т	0,00072	
146	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт (Україна)	м3	0,072	
147	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт (Україна)	м3	0,144	
148	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	24	
149	Профнастил матовий PSM ПР-15А 0,45х2000х1155 мм RAL 7024 графіт (Україна)	м2	28,8	
150	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 мм 250 шт шоколад RAL 8017 12704803511;RAL 8017kb Expert Fix (Китай)	шт	250	
151	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	13	
152	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна (Україна)	т	0,0000637	
153	Примикання (Україна)	м	15,6	
154	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм (Україна)	т	0,00013	
155	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	61,18	
156	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	61,18	
157	Руберойд підкладковий Руберіт ПЕ-3.0 Aquaizol (Україна)	м2	69,1334	
158	Руберойд з посипанням Руберіт ПЕ-4.0-ПС Aquaizol (Україна)	м2	70,357	

1	2	3	4	5
159	Мастика битумно-каучуковая BauGut гидроизоляция фундамента (Україна)	кг	152,95	
160	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парапет)	м	36,2	
161	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	36,2	
162	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм (Україна)	т	0,001448	
163	Парапет (Україна)	м	39,82	
164	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм (Україна)	т	0,004344	
	Розділ №8. Водостічна система			
165	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	38,15	
166	Труба водостічна 1,2 м "Profil" (Польща)	шт	32	
167	Воронка "Profil" (Польща)	шт	10	
168	Кут "Profil" (Польща)	шт	30	
169	Кріплення "Profil" (Польща)	шт	39	
170	Заглушка ринви "Profil" (Польща)	шт	22	
171	Улаштування жолобів підвісних	м	54,38	
172	Ринва водозбірної системи "Profil" (Польща)	м	54,38	
173	Кріплення "Profil" для ринви (Польща)	шт	182	
	Розділ №9. Центральний вхід			
174	Розбирання покриттів підлог з керамогранітних плиток	м2	96,015	
175	Розбирання цементних плінтусів	м	23,35	
176	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	52,22	
177	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	61	
178	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	26	
179	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні геотекстиль "Геотел"	м2	26	
180	ГЕОТЕКСТИЛЬ LOW&BONAR TIPPTEX BS 25 (США)	м2	31,2	
181	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	м2	26	
182	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 (Україна)	м3	4,914	
183	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-23-11 до 10 см	м2	-26	
184	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 (Україна)	м3	-1,638	
185	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	м2	26	
186	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-70 мм (Україна)	м3	3,9	
187	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 до 10 см	м2	-26	
188	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-70 мм (Україна)	м3	-1,3	
189	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	26	
190	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 (Україна)	т	0,065	
191	Єврорубероїд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0 (Україна)	м2	28,6	
192	Улаштування залізобетонних східців	м3	18,98	
193	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм (Україна)	т	0,0140452	
194	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм (Україна)	т	0,0060736	

1	2	3	4	5
195	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм (Україна)	т	1,920776	
196	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (Україна)	т	0,0100594	
197	Болти будівельні з гайками та шайбами (Україна)	т	0,0030368	
198	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт (Україна)	м3	0,020878	
199	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт (Україна)	м3	0,229658	
200	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм (Україна)	м2	10,04042	
201	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм (Україна)	м3	19,2647	
202	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм (Україна)	м	20,3086	
203	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	31,715	
204	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм ((Україна)	шт	0,266406	
205	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР (Україна)	кг	14,46204	
206	Плитка Cersanit Мілтон браун 30х30 (Україна)	м2	32,3493	
207	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 (Україна)	кг	164,918	
208	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	12,343	
209	Грунтування підлоги грунтовкою глибокопроникна Ceresit CT 17	м2	70,7	
210	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	14,14	
211	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	70,7	
212	Сітка зварна кладочна 50х50х2.5 мм (Китай)	м2	77,77	
213	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	70,7	
214	Суміші сухі бетонні Siltek B-25 (Україна)	кг	2545,2	
215	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	70,7	
216	Дрантя (Україна)	кг	0,38885	
217	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм ((Україна)	шт	0,73528	
218	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР (Україна)	кг	32,0978	
219	Основа СВП TecnicBuild 1,5 мм + Клини СВП TecnicBuild (Україна)	шт	510,454	
220	Плитка Cersanit Мілтон браун 30х30 (Україна)	м2	72,114	
221	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	14,14	
222	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 (Україна)	кг	367,64	
223	Установлення алюмінієвих жилок в мозаїчні покриття (порожки)	м	61	
224	порожок з антиковзкою вставкою алюміній (Україна)	шт	34	
225	Грунтування стін нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	м2	17,2	
226	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 (Україна)	кг	9,03	
227	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	17,2	
228	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР (Україна)	кг	7,8088	
229	Основа СВП TecnicBuild 1,5 мм + Клини СВП TecnicBuild (Україна)	шт	124,184	
230	Плитка Cersanit Мілтон браун 30х30 (Україна)	м2	17,544	
231	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (Україна)	л	3,44	
232	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 (Україна)	кг	89,44	
233	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	23,35	
234	Плитки плінтусні (Україна)	м	23,5835	

1	2	3	4	5
235	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 (Україна)	кг	20	
236	Знімання дверних полотен	м2	29,784	
237	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
238	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	30,076	
239	Піна монтажна Ceresit TS 62 (Естонія)	л	4,0091308	
240	алюмінієвий дверний блок вхідної групи (Україна)	м2	30,076	
241	Анкер розпірний з гайкою snapt (39706) M12 16x110 мм (Китай)	шт	80,00216	
	Розділ №10. інші роботи			
242	Навантаження сміття вручну	т	178,02325	
243	Перевезення сміття до 30 км	т	178,02325	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт Капітальний ремонт фасаду школи І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва, вулиця Вербицького Архітектора ,14-Г (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанови з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахання витрат на технічний нагляд)
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Кошторисні розрахунки пропозиції повинні здійснюватися з урахування розміру кошторисної заробітної плати відповідно до чинних рекомендацій органу місцевого самоврядування. Надані розрахунки повинні підтверджувати відповідність встановленим в технічному завданні вимогам як в частині технології виконання робіт, так і в частині усіх обсягів та показників. Договірна ціна повинна визначатись згідно з Настановою з визначення вартості будівництва та технічного завдання.

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .xlsx

5. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (копія чинного договору та копія ліцензії і підтвердження оплати за отримання зазначеної ліцензії).

6. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

8. Процес виконання робіт, передбачених технічним завданням, повинен відповідати якісним, екологічним, енергоефективним та іншим стандартам, прийнятим в Україні. Критерії якості наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 9001. Критерії екологічності наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 14001. Критерії охорони праці, безпеки праці повинні повністю узгоджуватись з державними нормами і стандартами, зокрема Законом України «Пр охорону праці», ДСТУ ISO 45001.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю **Капітальний ремонт фасаду школи І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва, вулиця Вербицького Архітектора ,14-Г (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні роботи»)** заплановано кошти на суму **8 172 000,00 грн** (вісім мільйонів сто сімдесят дві тисячі грн. 00 коп.) у тому числі з урахуванням ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення **Капітальний ремонт фасаду школи І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва, вулиця Вербицького Архітектора ,14-Г (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні роботи»)** керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

.

.