

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №127 Дарницького району м. Києва, на вул. Ялтинській, 13 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

З метою дотримання санітарних норм, забезпечення нормальних умов перебування учасників освітнього процесу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №127 Дарницького району м. Києва, на вул. Ялтинській, 13 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-	
-	-	-	-	
1	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
2	Демонтаж змішувачів	шт	2	
3	Знімання унітазів, пісуарів	шт	2	
4	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	2	
5	Знімання сифонів	шт	2	
6	Знімання трапів чавунних	шт	2	
7	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	4	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
10	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	7	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	26	
12	Демонтаж світильників	шт	23	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	12	
14	Демонтаж відкритої електропроводки	м	300	
15	Демонтаж групових щитків	шт	7	
16	Знімання дверних полотен	м2	46,8	
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
18	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,4	
19	Розбирання цементних плінтусів	м	22,2	
20	Розбирання плінтусів з плитки	м	43,1	
21	Розбирання цементної стяжки	м2	153,6	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	358,2	
23	Розбирання мозаїчних підлог	м2	123,5	
24	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
25	Розбирання полівінілхлоридних поручнів	м	18,4	
26	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	33,1	
27	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,1	

28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30,7	
	<u>Розділ 2. Дверні прорізи</u>	-	-	
-	-	-	-	
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	46,8	
	<u>Розділ 3. Оздоблювальні роботи</u>	-	-	
-	-	-	-	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	215,03	
31	Ремонт швів між плитами перекриття	м шва	62,3	
32	Протравлення стель протигрибковими засобами	м2	215,03	
33	Грунтування стель БЕТОНКОНТАКТМ	м2	215,03	
34	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	119,2	
35	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	119,2	
36	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	119,2	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	119,2	
38	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	95,83	
39	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	95,83	
40	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	255,45	
41	Протравлення стін протигрибковими засобами	м2	358,2	
42	Влаштування обмазувальної гідроізоляції стін та укосів (товщ. шару 3,5мм)	м2	22,5	
43	Грунтування стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	358,2	
44	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	74,5	
45	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі гіпсовими сумішами по каменю та бетону всередині будівлі	м2	283,7	
46	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою вологостійкими гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	14,8	
47	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (додаткове обшивання г/к з обох сторін)	м2	29,6	
48	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	340,3	
49	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (κ=4 до 3 мм)	м2	340,3	
50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	325,8	
51	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	47,5	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>	-	-	

52	Улаштування гідроізоляції в один шар	м2	153,6	
53	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	153,6	
54	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	153,6	
55	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 120 мм к=20)	м2	153,6	
56	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлоги	м2	9,5	
57	Грунтування бетонконтактом	м2	166,3	
58	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	166,3	
59	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	46,8	
60	Улаштування покриттів сходів з керамічних плиток	м2	34,1	
61	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	149,2	
62	Обрамлення сходові антиковзними накладками	м	75,6	
	<u>Розділ 5. Різні роботи</u>	-	-	
63	Установлення перил	м	21,4	
	<u>Розділ 6. Інженерні мережі</u>	-	-	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	54	
65	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-54	
66	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	54	
67	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
68	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
69	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
70	Установлення змішувачів	шт	4	
71	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
72	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
73	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
74	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
75	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
	<u>Розділ 7. Опалення</u>	-	-	
76	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	26	
77	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	11,04	
	<u>Розділ 8. Електромонтажні роботи</u>	-	-	
78	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	105	
79	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	9	
80	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
81	Гофротруба по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	350	

82	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	175	
83	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	130	
84	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	150	
85	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
86	Монтаж світильників	шт	23	
87	Установлення вимикачів	шт	12	
88	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
89	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	8	
90	Окінцювання та опресування жил	кінц.	54	
91	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>	-	-	
		-	-	
92	Очищення приміщень від сміття	т	90,63	
93	Навантаження сміття вручну	т	90,63	
94	Перевезення сміття до 30 км	т	90,63	
		-	-	
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	
		-	-	
95	Монтаж. Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКПіУ "Вектор-1") / раніше демонтований	шт	1	
96	Монтаж Адресний модуль виклику VMC-010A / раніше демонтований	шт	2	
97	Сповісвач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні (СПД-3А)/ раніше демонтований	шт	6	
98	Сповісвач ручний адресний (SPR-4L) / раніше демонтований	шт	1	
99	Сповісвач ПС автоматичний , світловий у нормальному виконанні (Табличка світова "Вихід") / раніше демонтований	шт	1	
100	Прокладання коробів пластикових	м	70	
101	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	770	
	<u>Пусконаладжувальні роботи</u>	-	-	
		-	-	
102	Прилад контролю і налагодження (ППКПіУ "Вектор-1")	шт	1	

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю послуги заплановано кошти в сумі 4 294 000,00 грн. (чотири мільйони двісті дев'яносто чотири тисячі грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №127 Дарницького району м. Києва, на вул. Ялтинській, 13 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання

Послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

