

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	ESCUELA E-39 SAN ANTONIO DE PADUA - COMUNA DE OLLAGÜE
Comuna	OLLAGÜE
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
-----------------	-------------	--------------------	---------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------

1. INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	uni	1,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	uni	15,00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	uni	12,00		
	1.1.4	SERVICIOS HIGIÉNICOS	uni	2,00		
	1.1.5	ACOPIO DE MATERIALES	uni	12,00		
	1.1.6	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	8,00		
	1.1.7	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	gl	1,00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	uni	1,00		

	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	SUMINISTROS DE ENERGÍA Y SERVICIOS A INSTALACIONES DE FAENAS	uni	1,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					

PABELLÓN A

2. RETIRO DE ELEMENTOS DE FACHADA	2.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y REINSTALACIÓN				
	2.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS SOBRE FACHADA	gl	1,00		
SUB TOTAL PARCIAL 2						

3. CONSERVACIÓN DE FACHADA Y SUPERFICIES INTERIORES	3.1	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS - CARA INTERIOR				
	3.1.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	m ²	28,70		
	3.1.2	AISLACIÓN SOBRE MUROS INTERIORES DE HORMIGÓN	m ²	28,70		
	3.2	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS - PERIMETRO INTERIOR				
	3.2.1	RETIRO DE TERMINACIÓN DE FACHADA EXISTENTE	gl	187,58		
	3.2.2	MEJORAMIENTO DE TABIQUE EXISTENTE				
	3.2.2.1	BARRERA DE VAPOR	m ²	187,58		
	3.2.2.2	AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR TABIQUES	m ²	187,58		
	3.2.3	TABIQUE DE AISLACIÓN				
	3.2.3.1	ESTRUCTURA METALCON	m ²	187,58		
	3.2.3.2	AISLAMIENTO TERMICO	m ²	187,58		
	3.2.3.3	BARRERA DE HUMEDAD	m ²	187,58		
	3.2.4	REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FACHADA (MELAMINA)	m ²	187,58		
	3.3	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS - PERIMETRO EXTERIOR				

	3.3.1	RETIRO DE TERMINACIÓN DE FACHADA EXISTENTE	m ²	215,51		
	3.3.2	MEJORAMIENTO DE TABIQUE EXISTENTE				
	3.3.2.1	BARRERA DE VAPOR	m ²	215,51		
	3.3.2.2	AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR TABIQUES	m ²	215,51		
	3.3.3	TABIQUE DE AISLACIÓN				
	3.3.3.1	ESTRUCTURA METALCON	m ²	215,51		
	3.3.3.2	AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR TABIQUES	m ²	215,51		
	3.3.3.3	BARRERA DE HUMEDAD	m ²	215,51		
	3.3.4	TERMINACIÓN EXTERIOR				
	3.3.4.1	PERFILERIA DE FACHADA VENTILADA	m ²	215,51		
	3.3.4.2	INSTALACION DE REVESTIMIENTO METALICO EXTERIOR	m ²	215,51		
	3.4	TABIQUE NUEVO CON VENTANA				
	3.4.1	DEMOLICIÓN DE TABIQUE EXISTENTE	m ²	29,93		
	3.4.2	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TABIQUE	m ²	29,93		
	3.5	APERTURA DE VANOS EN FACHADA				
	3.5.1	VANO DE VENTANAS	m ²	2,33		
	3.6	MEJORAMIENTOS Y PINTURA DE MUROS EN SALAS INTERVENIDAS				
	3.6.1	MEJORAMIENTO Y PREPARACIÓN SUPERFICIES INTERIORES	m ²	1037,79		
	3.6.2	PINTURA DE MUROS INTERIORES	m ²	1037,79		
	3.7	MEJORAMIENTO DE PUERTAS EN AULAS				
	3.7.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES	ud	18,00		
	3.7.2	INSTALACION DE PUERTAS ACONDICIONADAS	ud	19,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 3				

4. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	4.1	RECAMBIO DE VENTANAS				
	4.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS	un	34,00		
	4.1.2	DVH 6/12/6 ESTANDAR	m²	11,99		
	4.1.3	DVH 6/12/6 LOW E	m²	71,31		
	4.2	PROTECCION METALICA DE VENTANAS				
	4.2.1	RETIRO DE ELEMENTOS	m²	92,27		
	4.2.2	PINTADO E INSTALACIÓN DE PROTECCION METALICA	m²	92,27		
SUB TOTAL PARCIAL 4						

6. CONSERVACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	6.1	RETIRO Y REPOSICIÓN DE CABLEADO ELECTRICO				
	6.1.1	RETIRO DE CABLEADO Y ELEMENTOS ELECTRICOS	m	189,22		
	6.1.2	REINSTALACIÓN DE CABLEADO Y ELEMENTOS ELECTRICOS	m	189,22		
SUB TOTAL PARCIAL 5						

7. CONSERVACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	7.1	MEJORAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS (REAJUSTE DE BAJADAS)				
	7.1.1	RECAMBIO DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS	m	86,80		
SUB TOTAL PARCIAL 6						

PABELLÓN B

8. CONSERVACIÓN DE FACHADA Y	8.1	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS - PERIMETRO INTERIOR				
	8.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES EN FACHADA	m²	124,00		

SUPERFICIES INTERIORES	8.1.2	MEJORAMIENTO DE TABIQUE EXISTENTE				
	8.1.2.1	BARRERA DE VAPOR	m ²	124,00		
	8.1.2.2	AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR TABIQUES	m ²	124,00		
	8.1.3	TABIQUE DE AISLACIÓN				
	8.1.3.1	ESTRUCTURA METALCON	m ²	124,00		
	8.1.3.2	AISLAMIENTO TERMICO	m ²	124,00		
	8.1.3.3	BARRERA DE HUMEDAD	m ²	124,00		
	8.1.4	REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FACHADA (MELANINA)	m ²	124,00		
	8.2	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS - PERIMETRO EXTERIOR				
	8.2.1	RETIRO DE ELEMENTOS DE FACHADA EXISTENTES	m ²	42,00		
	8.2.2	MEJORAMIENTO DE TABIQUE EXISTENTE				
	8.2.2.1	BARRERA DE VAPOR	m ²	42,00		
	8.2.2.2	AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR TABIQUES	m ²	42,00		
	8.2.3	TABIQUE DE AISLACIÓN				
	8.2.3.1	ESTRUCTURA METALCON	m ²	42,00		
	8.2.3.2	AISLAMIENTO TERMICO	m ²	42,00		
	8.2.3.3	BARRERA DE HUMEDAD	m ²	42,00		
	8.2.4	TERMINACIÓN EXTERIOR				
	8.2.4.1	PERFILERIA DE FACHADA VENTILADA	m ²	42,00		
	8.2.4.2	INSTALACION DE REVESTIMIENTO EXTERIOR	m ²	42,00		
	8.3	MEJORAMIENTOS Y PINTURA DE MUROS EN SALAS INTERVENIDAS				
	8.3.1	MEJORAMIENTO Y PREPARACIÓN SUPERFICIES INTERIORES	m ²	1248,14		
	8.3.2	PINTURA DE MUROS INTERIORES	m ²	1248,14		
	8.4	MEJORAMIENTO DE PUERTAS				
	8.4.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES	uni	4,00		

	8.4.2	INSTALACION DE PUERTAS ACONDICIONADAS	uni	4,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 7				

9. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	9.1	RECAMBIO DE VENTANAS				
	9.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS	un	8,00		
	9.1.2	DVH 6/12/6 ESTANDAR	m²	6,00		
	9.1.3	DVH 6/12/6 LOW E	m²	11,00		
	9.2	PROTECCION METALICA DE VENTANAS				
	9.2.1	RETIRO DE ELEMENTOS	m²	10,00		
	9.2.2	PINTADO E INSTALACIÓN DE PROTECCION METALICA	m²	10,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 8				

11. CONSERVACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	11.1	MEJORAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS				
	11.1.1	RECAMBIO DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS	ml	28,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 9				

PABELLÓN C

12. CONSERVACIÓN DE FACHADA Y SUPERFICIES INTERIORES	12.1	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS				
	13.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES EN FACHADA	m²	123,66		
	13.1.2	PREPARACION DE SUPERFICIES	m²	123,66		
	13.1.3	EIFS SOBRE MUROS	m²	123,66		
	12.2	MEJORAMIENTOS Y PINTURA DE MUROS EN SALAS INTERVENIDAS				

	13.2.1	MEJORAMIENTO Y PREPARACIÓN SUPERFICIES INTERIORES	m ²	396,00		
	13.2.2	PINTURA DE MUROS INTERIORES	m ²	396,00		
	12.3	MEJORAMIENTO DE PUERTAS EN AULAS				
	13.3.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES	uni	3,00		
	13.3.2	INSTALACION DE PUERTAS ACONDICIONADAS	uni	3,00		
SUB TOTAL PARCIAL 10						

15. CONSERVACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	15.1	MEJORAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS				
	15.1.1	RECAMBIO DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS	m	15,50		
SUB TOTAL PARCIAL 11						

SUBTOTAL - INSTALACIÓN DE FAENAS					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO PABELLÓN A					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO PABELLÓN B					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO PABELLÓN C					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES				%	
UTILIDADES				%	
SUBTOTAL NETO					
I.V.A				%	
TOTAL					

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____