



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดอก หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาโหนดอก หมู่ที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 162.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ 350,000.- บาท ราคากลาง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบสัปปราคากลางงานก่อสร้าง ถนนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสัปปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศสอบราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดออก หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 350,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดออก หมู่ที่ 2 รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 162.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุยกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 350,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานถนน หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. นางสาวกอบกุล ทองอ่อน | ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐชา ล่องจำ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |
| 3. นายกิริติ คำดี | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดออก หมู่ที่ 2 ระยะทางก่อสร้าง 162.00 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร
 ประมาณการตามแบบ ประ.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 162.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	276,329.07	1.3365	369,313.80	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				372,313.80	
ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง				350,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐชา ล่องจำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธีระ ดั่งวงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวไพเราะ เขียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดออก หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 162.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ

0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	810.00	ตร.ม.	-	-	3.00	2,430.00	2,430.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	32.40	ลบ.ม.	375.00	12,150.00	-	-	12,150.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	97.20	ลบ.ม.	1,850.47	179,865.68	306.00	29,743.20	209,608.88
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	648.00	ตร.ม.	31.00	20,088.00	-	-	20,088.00
5	ค่าแบบเทคโนโลยี (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	360.29	กก.	20.18	7,270.61	-	-	7,270.61
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	57.80	กก.	22.71	1,312.67	-	-	1,312.67
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)	32.40	ลบ.ม.	439.99	14,255.68	10.00	324.00	14,579.68
10	ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	52.34	157.02	-	-	157.02
11	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ศก.0.60 ม.	7.00	ท่อน	823.83	5,766.81	93.77	656.39	6,423.20
12	แผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30 x 0.05 x3.50 ม.	2.00	แผ่น	304.50	609.00	-	-	609.00
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								276,329.07
ยอดยกไป ปร.5								

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐชา ล่องจ้ำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) หัวหน้าส่วนโยธา

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ดัวลัน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวไพเราะ เขียดบัว)

