ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту місць загального користування (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних закладах) в школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 9 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Для забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 2024 році необхідно провести поточний ремонт місць загального користування(заходи(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних закладах) в школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва на провулку Поліському,9.

З метою дотримання Санітарного регламенту в закладі дошкільної освіти та комфортного перебування дітей в закладі , в місцях загального користування: туалети для дівчат, хлопчиків та вчительські на ІІІ та ІІ поверхах початкової школи; туалети для дівчат, хлопчиків на І поверсі початкової школи, підвал у школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 9.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Ремонтно-будівельні роботи:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,5
2	Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,5
3	Розбирання фундаментів бетонних (п"єдисталів)	м3	5,2
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	40
5	Розбирання коробів для закриття трубопроводів	м2	52,5
6	Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	8
7	Розбирання каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	10,1
8	Розбирання перегородок площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11
9	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм	м2	18
10	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	81
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,5
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,2142
13	Нанесення грунтуючої суміші	м2	10,5
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	10,5
15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	10,5
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,5
17	Плитки гранітокерамічні для підлог гладкі, квадратні	м2	13
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36
19	(Демонтаж) Розбирання основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	36

20	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	36
21	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	1,116
22	Антисептування водними сумішами стін	м2	36
23	Нанесення грунтуючої суміші	м2	36
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36
25	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	39
26	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,2
27	Антисептування водними сумішами стін	м2	4
28	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,2
29	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	0,2666
30	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,0062
31	Нанесення грунтуючої суміші	м2	6,2
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2
36	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	6
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	19,2
38	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	19,2
39	Антисептування водними сумішами стін	м2	19,2
40	Нанесення грунтуючої суміші	м2	19,2
41	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	19,2
42	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	0,5952
43	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	19,2
44	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 2 мм	м2	19,2
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,2
46	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	10
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	14
48	Забивання тріщин в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	16
49	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	9

50	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,2079
51	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	14
52	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	14
53	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	14
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14
55	Заповнення прорізів готовими блоками перегородок площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12
56	Піна монтажна, універсальна	л	1,599
57	Вузол перегородок з металопластику індивідуального виготовлення, 1400х80	шт	8
58	Блоки перегородок з металопластику (від розбирання)	м2	11
59	Кріплення комплектне	шт	2
60	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	15,14
61	Елементи перегородок сантехнічних, індивідуального виготовлення	м2	5,04
62	Перегородки сантехнічні (від розбирання)	м2	10,1
63	Кріплення перегородок	шт	2
64	Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	8
65	Грати вентиляційні 200х300 мм	шт	8
66	Свердлення отворів в керамічній плитці, діаметр отвору до 110 мм	шт	12
67	Очищення приміщень від сміття	т	17,034
68	Навантаження сміття вручну	т	17,034
69	Перевезення сміття до 30 км	т	17,034

Сантехнічні роботи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25
2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	15,5
3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	38
4	Демонтаж кранів змивних	шт	18
5	Знімання труб змивних	шт	18
6	Розбирання чаш [унітазів] підлогових	к-т	18
7	Знімання сифонів	шт	18
8	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
9	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	10
10	Знімання сифонів умивальників	шт	10
11	Прочищення каналізаційної мережі	м	15,5
12	Знімання трапів	шт	4
13	Знімання ревізій каналізаційних	шт	7

14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	28
15	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	32
16	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6
17	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6
18	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	4
19	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2
20	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	11
21	Герметизація отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	15
22	Герметизація отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	шт	14
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	28
24	Труби поліпропіленові "STABI" PN20, діам. 25 мм (від розбирання)	м	28
25	Кріплення хомутове для трубопровідів діаметром 25 мм	шт	16
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	32
27	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 32 мм	м	32
28	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	38
29	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	18
30	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32мм х 25мм	шт	4
31	Коліно з різьбою діам. 32 мм х 3/4" внутр.	шт	18
32	Кріплення хомутове для трубопровідів діаметром 32 мм	шт	32
33	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	25
34	Крани кульові діаметром 15 мм зі з"єдненням В/Н	шт	21
35	Крани кульові діаметром 25 мм зі з"єдненням В/Н	шт	4
36	Установлення розбірних з"єднань	шт	4
37	З"єднання розбірне "Американка" діаметр 32 мм х 25 мм (внутр)	шт	4
38	Установлення заглушок на трубопроводі діаметром до 110 мм	заглушка	8
39	Заглушки, діаметр 110 мм	шт	8
40	(Демонтаж) Установлення заглушок на трубопроводі діаметром до 11 мм	заглушка	8
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15,5
42	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50 мм, довжина 2000мм	шт	1
43	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50 мм, довжина 1000мм	шт	6
44	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50 мм, довжина 500мм	шт	15
45	Трійники до ПП каналізаційних труб, 90 град., діаметр 50 мм	шт	6
46	Коліна до ПП каналізаційних труб, 90 град., діаметр 50 мм	шт	20
47	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 72х50 мм	шт	1
48	Перехідники гумові до каналізаційних труб діам. 50х32 мм	шт	10
49	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4
50	Трапи діаметр 50 мм	комплект	4
51	Кріплення хомутове для трубопровідів діаметром 50 мм	шт	16
52	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	38
53	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 110 мм, довжина 2000мм	шт	11
54	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 110 мм, довжина 1000мм	шт	6
55	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 110 мм, довжина 500мм	шт	20

56	Тройники к ПП канализационным трубам, 90 град., диаметр 110 мм	шт	26
57	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4
58	Коліна 90 град. до каналізаційних труб із поліпропілену, діаметр 110 мм	шт	72
59	Перехідник натяжний до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2
60	Перехідник натяжний гумовий чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	3
61	Кріплення хомутове для трубопровідів діаметром 100 мм	шт	36
62	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110мм	шт	4
63	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1
64	Установлення ревізій діаметром 110 мм	к-т	7
65	Ревізія діам. 110 мм	шт	7
66	Установлення фанових клапанів діаметром 110 мм	к-т	1
67	Фановий клапан, діаметр 110 мм	комплект	1
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	8
69	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	шт	7
70	Врізування в існуючі трубопроводи діаметром до 32 мм	шт	4
71	Регулювання змивного бачка	бачок	2
72	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2
73	Унітази від розбирання	шт	2
74	Кріплення для унітаза	комплект	2
75	Установлення умивальників	к-т	10
76	Умывальники від розбирання	комплект	10
77	Кріплення для умивальника	комплект	10
78	Чищення сифонів	шт	10
79	Встановлення сифонів	шт	10
80	Сифони-ревизії для умивальників (від розбирання)	шт	10
81	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (подіум)	м3	1,3
82	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,1
83	Установлення чаш [унітазів] підлогових	к-т	18
84	Чаші сантехнічні підлогові керамічні (Чаші "Генуя")	шт	18
85	Встановлення труб змивних	шт	18
86	Труби зливні	шт	18
87	Встановлення сифонів	шт	18
88	Сифони-ревизії для чаш напольних	шт	18
89	Встановлення кранів змивних	шт	18
90	Крани змивні Termolada	шт	18
91	Фітинг стиковочний для кріплення крану	шт	18
92	Ущільнювач	шт	18
93	Мастило	туба	1
94	Паста "Уніпак"	банка	1
95	Піна монтажна 0,750мл	балон	6
96	Гідроізоляційна суміш "Гідрозіт"	кг	20
97	Очищення приміщень від сміття	т	1,15
98	Навантаження сміття вручну	т	1,15
99	Перевезення сміття до 30 км	т	1,15

Учасник повинен надати:

розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, підсумкову відомість ресурсів) відповідно до технічних вимог. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.5 (не нижче), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, у складі:

- дефектного акту;

- договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд

- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд у розмірі 1,5 %), скріпленого підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, з пояснювальною запискою;

- локального кошторису;

- підсумкової відомості ресурсів.

Ціна пропозиції з урахуванням всіх податків, матеріалів, зборів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ).

Скан-копія оригіналу ліцензії Учасника з додатками на право виконання робіт/ надання послуг, визначених у технічному завданні.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю послуги з поточного ремонту місць загального користування (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних закладах) в школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 9 Дарницького району м. Києва заплановано кошти в сумі 900 000,00 грн. (дев'ятсот тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Враховуючи потребу Замовника в послугах з поточного ремонту місць загального користування (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних закладах) в школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 9 очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.