

**Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вознесенської міської ради
Миколаївської області**

=====

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі під укриття Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6-А (ДК 021-2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради Миколаївської області.

1.2. місцезнаходження замовника: 56500. Миколаївська область, м.Вознесенськ, вул. Центральна, 6-А.

1.3. ідентифікаційний код замовника: 25877321.

1.4. категорія замовника: п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»- юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт підвальних приміщень будівлі під укриття Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради, м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6-А (ДК 021-2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) код 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (з особливостями) UA-2023-02-15-013821-а.

Розмір бюджетного призначення: 1 110 532,00 грн. (Один мільйон сто десять тисяч п'ятсот тридцять дві грн. 00 коп.) згідно з проектом кошторису на 2023 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням Настанов з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 N 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві”.

Очікувана вартість предмета закупівлі на 2023 рік складає 1 110 532,00 грн. (Один мільйон сто десять тисяч п'ятсот тридцять дві грн. 00 коп.).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг - до 09.06.2023 року.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Вознесенської ЗОШ № 2 Вознесенської МР, на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 10.06.2022 р. №14529/0/1-22, розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 04.07.2022 р. №223-р, з метою створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану та зазначені в тендерній документації.

Передбачено наступне виконання робіт з поточного ремонту підвальних приміщень будівлі під укриття, для приведення приміщень до вимог згідно з санітарно-технічними нормами та створення безпечних умов:

Підвал №1

- Загальнобудівельні роботи

- 1 Ремонт бетонних східців
- 2 Установлення металевого поручня
- 3 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(каркас)
- 4 Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі
- 5 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м
==Двері==
- 6 Знімання дверних полотен
- 7 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
- 8 Встановлення дверних блоків
- 9 Фарбування дверних блоків по металу
- 10 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м² з металопластику у кам'яних стінах
==Підлоги==
- 11 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням
- 12 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
- 13 Перевезення ґрунту до 5 км
- 14 Улаштування підстильного шару щебеневого
- 15 Улаштування підстильного шару бетонного
- 16 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
- 17 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м²
- 18 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м²
- 19 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати
- 20 Розбирання цементних стяжок
- 21 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м²
- 22 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки Додавати
- 23 Готування цементного розчину вручну
==Внутрішнє оздоблення==
- 24 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м², товщина шару 20 мм
- 25 Готування цементного розчину вручну
- 26 Вапняне фарбування поверхонь стін усередині будівлі
- 27 Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь стель усередині будівлі
- Аварійний вихід
- 28 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
- 29 Розбирання монолітних бетонних фундаментів
- 30 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
- 31 Улаштування стін і перекриття прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм
- 32 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25

- 33 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою
- 34 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м²
- 35 Улаштування цементних покриттів площею до 10 м²
- 36 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка)
- 37 Встановлення дверних блоків металевих
 - Вентиляція і сантехніка
- 38 Установлення рекуператорів
- 39 Установлення пластикових баків для води масою 500 л
- 40 Установлення біотуалета
 - Електроосвітлення
- 41 Прокладання коробів пластикових
- 42 Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм²
- 43 Монтаж світильників для ламп розжарювання
- 44 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
- 45 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці
- 46 Монтаж рубильника
- 47 Установлення дерев'яних лав

Підвал №2

- Загальнобудівельні роботи
- 48 Ремонт бетонних східців
- 49 Установлення металевого поручня
- 50 Знімання дверних полотен
- 51 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
- 52 Встановлення дверних блоків
- 53 Фарбування дверних блоків по металу
- 54 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м² з металопластику у кам'яних стінах
- 55 Розбирання цементних стяжок
- 56 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м²
- 57 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м²
- 58 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати
- 59 Готування цементного розчину вручну
- 60 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м²
- 61 Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю
- 62 Готування цементного розчину вручну
- 63 Вапняне фарбування поверхонь стін усередині будівлі
- 64 Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь стель усередині будівлі
 - Вентиляція і сантехніка
- 65 Установлення рекуператорів
- 66 Установлення пластикових баків для води масою 500 л

67 Установлення біотуалета

- Електроосвітлення

=====

68 Прокладання коробів пластикових

69 Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм²

70 Монтаж світильників для ламп розжарювання

71 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці

72 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці

73 Установлення дерев'яних лав

74 Навантаження сміття вручну

75 Перевезення сміття до 10 км