

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель правления
СНТ «АДНП Новые Рязанцы»
_____ Бердников Д.Ю.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Синхрострой»
_____ Хорев А.В.

Дефектная ведомость №1
Устройство пожарного водоема с устройством подъездной дороги и
дороги вдоль участков по ул. Охотничья, находящегося по адресу:
Сергиево-Посадский гор. округ, СНТ «АДНП Новые Рязанцы»

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. Зачистка существующей дороги от поросли и мелколесья к пожарному водоему (57 п.м.)			
1	Вырубка мелколесья по дороге и обочинам	м ²	270
2	Зачистка грейдером щебеночной дороги от корней кустарника и земли (57 п.м.)	м ²	320
3	Отсыпка щебеночного основания по дорожному полотну толщ. до 100 мм с последующим уплотнением	м ²	320
Раздел 2. Устройство подъездной дороги к пожарному водоему (30 м.п.)			
1	Снятие верхнего слоя земли погрузчиком толщ. до 200 мм	м ³	40
2	Устройство песчаного основания толщ. 200 мм	м ³	68
3	Устройство щебеночного основания под дорожное покрытие толщ. до 300 мм с последующим уплотнением	м ³	94
4	Окучевивание дороги песком	м ³	10
Раздел 3. Устройство пожарного водоема			
1	Вырубка мелколесья	м ²	675
2	Рытье котлована экскаватором	м ³	450
3	Перемещение грунта погрузчиком по откосам оврага	м ³	200
4	Устройство плотины (насыпь)	м ³	250

5	Укладка и монтаж жб лотков	п.м.	3
6	Укладка трубы пэ Ø 350 мм	п.м.	5
7	Благоустройство верхнего откоса (лоток+труба)	м²	160
8	Устройство щитка освещения на столбе	шт	1
9	Утилизация вырубленных деревьев и кустарников с переработкой	смена	2
Раздел 4. Благоустройство дороги вдоль участков по ул. Охотничья (197 п.м.)			
1	Вырубка мелколесья по дороге и обочинам	м²	680
2	Зачистка грейдером щебеночной дороги от корней кустарника и земли	м²	985
3	Отсыпка щебеночного основания по дорожному полотну толщ. до 100 мм с последующим уплотнением	м²	985

Составил:

Производитель работ

ООО «Синхрострой»

_____ Хорев Ю.А.