

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนึ่ง หมู่ที่ 3 ระยะทางก่อสร้าง 269.00 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,076.00 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
 ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 269.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,076.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าง่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	455,178.96	1.3365	608,346.71	Factor F ภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการแบบถาวร	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าง่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				608,346.71	
ขอใช้งบประมาณรับใช้เพียง				600,000.00	
(ตัวอักษร)	หกแสนบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐชา ลองจ้ำ)

นายชวงโชธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธีระ ตั้งกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นางสาวไพเราะ เขียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 269.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,076.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 269.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,076.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	1,345.00	ตร.ม.	-	-	3.00	4,035.00	4,035.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	53.80	ลบ.ม.	375.00	20,175.00	-	-	20,175.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	161.40	ลบ.ม.	1,897.20	306,208.08	306.00	49,388.40	355,596.48
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	1,076.00	ตร.ม.	31.00	33,356.00	-	-	33,356.00
5	ค่าแบบเทคนิคกริด (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด สก. 15 มม.	598.26	กก.	19.17	11,468.57	-	-	11,468.57
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด สก. 19 มม.	95.98	กก.	21.44	2,057.79	-	-	2,057.79
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	ท่อ PVC ขนาด สก. 3/4 นิ้ว	5.00	ฟุต	44.86	224.30	-	-	224.30
10	วัสดุไหล่ทาง				-		-	
	- ดินลูกรัง	68.00	ลบ.ม.	200.00	13,600.00	10.00	680.00	14,280.00
	- หินคลุก	20.00	ลบ.ม.	428.74	8,574.80	10.00	200.00	8,774.80
11	งานชุดลิ่มต้นไม้ขนาดกลาง				-		-	-
	- รถแทรกเตอร์ล้อยาง 80 -100 HP	8.00	ชม.	-	-	438.88	3,511.04	3,511.04
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								455,178.98
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กก. 0421.5/6573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

✓

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐชา ลองจ้ำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นายธีระ วงสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)