# ОБГРУНТУВАННЯ

**Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в гімназії «Діалог» та початковій школі № 295 Дарницького району м. Києва на вул. Кошиця Олександра, 6 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)**

## Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в гімназії «Діалог» та початковій школі № 295 Дарницького району м. Києва на вул. Кошиця Олександра, 6.

**Технічні характеристики:**

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 серпня 2024 року.
2. Технічні вимоги:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 1,4055 | |
| 2 | Забивання отворів у цегляних стінах | м3 | 0,4725 | |
| 3 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (по периметру прорізів) | м2 | 8,86 | |
| 4 | Грунтування стін | м2 | 8,86 | |
| 5 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 8,86 | |
| 6 | Навантаження сміття вручну | т | 3,092 | |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,092 | |
| 8 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм | м2 | 44,1 | |
| 9 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм | м2 | 38,4 | |
| 10 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм | м2 | 36,9 | |
| 11 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 167,2 | |
| 12 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 86,5 | |
| 13 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 115,8 | |
| 14 | Покриття поверхні ізоляції повітропроводів з оцинкованої сталі рулонними матеріалами при товщині ізоляційного шару 10 мм | м | 488,9 | |
| 15 | Установлення клапанів діаметром до 355 мм | клапан | 3 | |
| 16 | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм | клапан | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Установлення клапанів периметром до 1600 мм | клапан | 10 | |
| 18 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 94 | |
| | Допоміжні матеріали для основного переліка робіт | | | |

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 1 | |

**3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 5 років після виконання робіт: Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в гімназії «Діалог» та початковій школі № 295 Дарницького району м. Києва на вул. Кошиця Олександра, 6 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)**

**4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:**

4.1. Розрахункові кошторисної документації мають бути розроблені відповідно до технічного завдання в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.5 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Пояснювальна записка до договірної ціни;
- Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )
- Дефектні Акти;
- Локальні кошториси;
- Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- Підсумкові вартісні параметри до зведеного кошторисного розрахунку;
- Зведена таблиця розрахунку ціни експлуатації будівельних машин. У разі наявності змін, учасник додатково надає економічне обґрунтування змін у вигляді порівняльного складу ресурсів кошторисних норм;
- Відомості ресурсів до локальних кошторисів у складі:
- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахання витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Для підтвердження Учасник обов'язково надає: засвідчену сканкопію діючого договору, що підтверджує наявність в Учасника права користування, програмним комплексом АВК-5 або іншим програмним комплексом, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (договір оренди/суборенди/надання робіт); засвідчену сканкопію ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (ліцензія повинна бути видана на Учасника або на суб'єкт господарювання, в якого Учасник залучає програмний комплекс та на якого надає в складі пропозиції підтверджуючий документ, що підтверджує право залучення відповідного програмного комплексу)
7. Договір із спеціалізованим підприємством про вивезення будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та/або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття. (чинного на весь термін виконання робіт).
8. Довідка/акт огляду об'єкту в довільній формі про підтвердження виїзду Учасника до місяця надання послуг за закупівлею для обстеження приміщення, за підписом Представника Замовника. (Огляд об'єктів Учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Довідка/акт огляду обєкту повинні містити інформацію з площею приміщення укриттів по та загальною розрахунковою кількістю осіб, які можуть перебувати в цьому укритті).

**Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі**

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в гімназії «Діалог» та початковій школі № 295 Дарницького району м. Києва на вул. Кошиця Олександра, 6 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму 1 100 000,00 грн (один мільйон сто тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в гімназії «Діалог» та початковій школі № 295 Дарницького району м. Києва на вул. Кошиця Олександра, 6 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.