



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปรางตก หมู่ที่ 7

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปรางตก หมู่ที่ 7 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 370,000.- บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยจะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 168.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 370,000.00 บาท ราคากลาง ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 370,000.00 บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปรายตก หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 293,800.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 168.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 370,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวกอบกุล ทองอ่อน	ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา ล่องจ้ำ	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
3. นายกীরติ คำดี	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปร่างตก หมู่ที่ 7 ระยะทางก่อสร้าง 168.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 168.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	276,970.64	1.3365	370,171.26	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการแบบถาวร	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				370,171.26	
ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง				370,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐชา ล่องจ้ำ)

นายชงโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธีระ ดั่งสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

จนราชากร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปรายตก หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 168.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 168.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	3.00	2,520.00	2,520.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	33.60	ลบ.ม.	375.00	12,600.00	-	-	12,600.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	100.80	ลบ.ม.	1,850.47	186,527.38	306.00	30,844.80	217,372.18
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	672.00	ตร.ม.	31.00	20,832.00	-	-	20,832.00
5	ค่าแบบเทคโนโลยี (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	373.63	กก.	18.50	6,912.19	-	-	6,912.19
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	59.94	กก.	20.60	1,234.81	-	-	1,234.81
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	44.86	134.58	-	-	134.58
10	วัสดุไหล่ทาง				-		-	
	- ดินลูกรัง	40.00	ลบ.ม.	200.00	8,000.00	10.00	400.00	8,400.00
	- หินคลุก	12.00	ลบ.ม.	428.74	5,144.88	10.00	120.00	5,264.88
	รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร							276,970.64
ยอดยกไป ปร.5								

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐชา ล่องจ้ำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) หัวหน้าส่วนโยธา
(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธีระ ดังสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)