

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт харчоблоку гімназії №315 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова Михайла, 27-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою впровадження в гімназії №315 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова Михайла, 27-А системи здорового харчування на принципах міжнародної системи НАССР, яка передбачає модернізацію харчоблоків, в тому числі: придбання нового технологічного обладнання, проведення капітального ремонту харчоблоку, включаючи заміну усіх комунікацій, правильне облаштування кожної технологічної зони з метою недопущення перехрещення потоків у процесі приготування їжі, заплановано проведення капітального ремонту харчоблоку у гімназії №315 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова Михайла, 27-А.

Реалізація даної системи забезпечить належний температурний режим для збереження продуктів, виконання всіх санітарних норм приготування їжі, впровадження в харчоблоках процедур, заснованих на принципах НАССР. Забезпечення закладу новим технологічним обладнанням харчоблоку дозволить поліпшити якість харчування та забезпечить безпеку працівникам харчоблоку, суттєво оптимізує споживання енергоресурсів та економію бюджетних коштів.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 вересня 2025 року.
2. Технічні вимоги:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>			
1	Знімання дверних полотен	м2	46,6	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	24	
3	Знімання наличників	м	123,6	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	366,5	
5	Розбирання облицювання відкосів з керамічних плиток	м2	18,54	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	946,1	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	340,6	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	340,6	
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,95	
10	Відбивання штукатурки стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 где утеплення	м2	240,6	
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	100	
12	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок та фанер.	м2	87,2	
13	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
14	Демонтаж мийок	к-т	6	
15	Демонтаж раковин (умивальників)	к-т	4	
16	Демонтаж підонів душових	к-т	1	
17	Демонтаж змішувачів	шт	15	
18	Знімання сифонів	шт	15	
19	Демонтаж (K = 0,40). карнизу	шт	6	
	<u>Розділ 2. Інші роботи</u>			
20	Навантаження сміття вручну	т	26,6	
21	Перевезення сміття до 20 км (без навантаження)	т	26,6	
	<u>Розділ 1. Стіни.</u>			
22	Антисептування водними сумішами стін	м2	946,1	
23	Грунтування стін водними сумішами.	м2	946,1	
24	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	946,1	

25	Готування цементного розчину вручну	м3	11,068625	
26	Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м	182,8	
27	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	36,56	
28	Улаштування вертикальної гідроізоляції цементним розчином	м2	126,9	
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	875	
30	Облицювання поверхонь укосів керамічними глазурованими плитками	м2	28,791	
31	Установлення декоративного кутика	м	191,94	
32	+Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	25,5	
33	Обклеювання склотканиною стін в один шар (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	71,1	
34	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	71,1	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	71,1	
36	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	13,08	
37	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	13,08	
38	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	13,08	
39	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,08	
40	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 1,2 мм	м2	13,08	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,08	
	<u>Розділ 2. Підлоги.</u>			
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	м2	340,7	

43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 30мм)	м2	340,7	
44	Армування стяжки дротяною сіткою (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	340,7	
45	Улаштування горизонтальної полімерцементної гідроізоляції, із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit, в два шари товщиною 2,6 мм для захисту конструкцій від періодичного / постійного зволоження	м2	340,7	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	340,7	
Розділ 3. Стелі.				
47	+Антисептування водними сумішами стін	м2	242,5	
48	+Грунтування водними сумішами	м2	242,5	
49	Улаштування каркасу підвісних стель (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	242,5	
50	Укладання плит стельових в каркас стелі (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	220,54	
51	Антисептування водними сумішами стін	м2	98,1	
52	Грунтування водними сумішами	м2	98,1	
53	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 11,0 мм	м2	98,1	
54	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	98,1	
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-182-1/додати 2 мм	м2	98,1	
56	Грунтування водними сумішами	м2	98,1	
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	98,1	
Розділ 4. Двері.				
58	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	36,1	

59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,5	
60	Установлення і кріплення наличників	м	123,6	
61	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм (Монтаж антимоскітних сіток) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНр на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	7,5	
	<u>Розділ 5. Різне</u>			
	<u>Розділ 6. Інші витрати</u>			
62	Навантаження сміття вручну	т	1,326	
63	Перевезення сміття до 30 км	т	1,326	
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
64	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	28	
65	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	6	
66	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	80	
67	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	100	
68	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 16 мм	м	25	
	<u>Розділ 2. Влаштування</u>			
69	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	150	
70	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	150	
71	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	150	
72	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	50	
73	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	200	
74	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	30	
75	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	6	
76	Установлення змішувачів	шт	15	
77	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
78	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	
79	Установлення мийок на два відділення	к-т	4	
80	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
81	Заміна сифонів	шт	11	
82	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
83	Установлення муфтових кранів водорозбірних (Установлення зворотнього клапана)	шт	3	
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
84	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	30	
85	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	3	
86	Знімання трапів	шт	3	
	<u>Розділ 2. Внутрішня каналізація</u>			
87	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	80	

88	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	10	
89	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (До товщини 600мм)	шт	10	
90	Забивання сальників діаметром понад 100 мм до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	
91	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	3	
92	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	30	
93	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	3	
94	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
95	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	3	
<u>Розділ 1. Демонтаж</u>				
96	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	50	
97	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	110	
98	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	16	
99	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	8	
100	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	шт	8	
<u>Розділ 2. Влаштування</u>				
101	Очищення металевих труб від корозії металевими щітками	м2	10,45	
102	Фарбування металевих труб емаллю ПФ-115	м2	10,45	
103	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	11,552	
104	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	80	
105	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	16	
<u>Розділ 1. Демонтаж</u>				
106	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9мм	м2	55	
107	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9мм	м2	85	
108	Демонтаж (K = 0,40). зонтів над устаткуванням	м2	8	
109	Демонтаж осьових вентиляторів масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	4	
110	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	3	
<u>Розділ 2. Влаштування</u>				
111	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,01до 0,2 т	шт	1	
112	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05до 0,1 т	шт	1	
113	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
114	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	м2	34	
115	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	м2	65,1	
116	Прокладання повітроводів діаметром від 400 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	м2	24,5	
117	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з	м2	65,4	

	оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм			
118	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	16,5	
119	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	клапан	5	
120	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	шт	2	
121	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315мм	шт	3	
122	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5	клапан	4	
123	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	
	Розділ 3. Інші роботи			
124	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2,5	
125	Пробивання отворів розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	20	
126	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	10	
127	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	20	
128	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	0	
129	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0	
130	Навантаження сміття вручну	т	5,354	
131	Перевезення сміття до 20 км (без навантаження)	т	5,354	
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
132	Демонтаж групових щитків	шт	10	
133	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
134	Демонтаж відкритої електропроводки	м	680	
135	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	12	
136	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	61	
137	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	85	
	Розділ 2. Пристрої для розподілу електроенергії			
138	Пробивання гнізд розміром 300х450 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	6	
139	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
140	Монтаж щита розподільного	шт	5	
141	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
142	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	18	
143	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	66	
144	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12	шт	1	
145	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або	жил	10	

	проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²			
	Розділ 3. Кабелі та проводи			
146	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	м	44	
147	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	20	
148	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	77,7	
149	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 6 мм ² , кількість жил до 7	шт	20	
150	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	555	
151	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 7	шт	30	
152	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	400	
153	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	200	
154	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	200	
	Розділ 4. Світильники			
155	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
156	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт	шт	61	
157	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12	
	Розділ 5. Електромонтажні вироби			
158	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	17	
159	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
160	Установлення вимикачів старт/стоп.	шт	5	
161	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	60	
162	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	18	
163	Установлення рушникосушок електричних .	к-т	1	
	Розділ 6. Труби			
164	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	200	
165	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	600	
166	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 49 мм	м	183	
167	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м	44	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт харчоблоку гімназії №315 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова Михайла, 27-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.3 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону

від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт харчоблоку гімназії №315 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова Михайла, 27-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на **7 951 000,00 грн (сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт харчоблоку гімназії №315 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова Михайла, 27-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.