



Благодійний фонд

КАРІТАС КОЛОМИЯ

вул. Гетьманська, 36 м. Коломия, Івано-Франківської області, 78200, Україна

Дата 18.08.2022

м.Коломия

ТЕНДЕРНЕ ЗАПРОШЕННЯ

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия» запрошує до участі в тендері на поставку меблів, а також виконання деяких ремонтних робіт в приміщенні за адресою смт. Кути, Косівського р-ну, Івано-Франківської обл., вул. Павлика, 19, яке облаштовується шелтером для ВПО згідно проекту “Реагування на надзвичайні ситуації в наслідок бойових дій в Україні 2022”.

№		Опис \ виконання
1	Загальна інформація:	Реалізація проекту <u>“Реагування на надзвичайні ситуації в наслідок бойових дій в Україні 2022”</u>
2	Мета та предмет закупів:	Лот №1 Поставка меблів згідно специфікації (Таблиця №1) Лот №2 Виконання ремонтних робіт згідно специфікації (Таблиця №2)
3	Термін подачі пропозиції:	До 22.08.2022 включно до 09.00 год.
4	Замовник та платник:	Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия» 78200, Івано-Франківська обл. м. Коломия, вул. Гетьманська, 36 код ЄДРПОУ - 26054921 р/р № UA613366770000026002052530044 в АТ КБ «Приватбанк», МФО - 336677 Неприбуткова організація
5	Перелік предмету закупівлі:	Додаток №1 до тендерного запрошення для заповнення учасником торгів на основі плану будівлі (за посиланням):

		https://docs.google.com/document/d/1MVI38HaIyy3pAnyVSLFre3UhEiZd0Ovg/edit?usp=sharing&oid=113887066753268052932&rtpof=true&sd=true
6	Доставка:	Поставка мебелі за адресою виконання робіт: смт. Кути, Косівського р-ну, Івано-франківської обл., вул. Павлика, 19 *Доставка повинна бути включена в кінцеву вартість робіт
7	Супроводжувальні документи виконання робіт	- рахунок на оплату - акти виконаних робіт - накладна - договір підряду/договір поставки
8	Вимоги до матеріалів:	Матеріали/обладнання повинні відповідати сертифікації якості/паспортам визначеним чинним законодавством України.
9	Вимоги до виконання робіт:	Поставка меблів та роботи повинні бути завершеними не пізніше 15 вересня 2022 р. Роботи повинні виконуватися якісно та згідно з вимогами ДБН
10	Умови та спосіб оплати:	- на підставі укладеного договору по безготівковому рахунку; - За товари - 75% передоплата, протягом 3-х днів з дня підписання Договору, решта 25% оплачується в день поставки товару. - За виконання робіт - 50% передоплата протягом 3-х днів з дня підписання Договору, решта 50% оплачується поетапно протягом 3-х днів після підписання Сторонами проміжних Актів про прийняття частини виконаних робіт
11	Порядок подання пропозицій:	- заповнений Додаток №1 у форматі pdf або його скан копія без можливості втручання або коригування файлу із вказанням виробника або ТМ матеріалів; - свідоцтво про державну реєстрацію/виписку; - копія документу про статус платника податків;
12	Умови участі:	Учасник торгів, повинен бути суб'єктом підприємницької діяльності, мати досвід роботи у сфері будівництва, капітальних ремонтів, реконструкції об'єктів та мати право на здійснення відповідного виду діяльності, передбаченого законодавством України. Товари та бренди РФ та Республіки Білорусь у пропозиції учасників не розглядаються.

		Можна брати участь в тендері як на окремі лоти, так і в загальному по всіх лотах. Розгляд тендерних пропозицій буде відбуватися по лотах.
13	Гарантія та термін поставки/виконання робіт:	Мінімум один рік - на роботи визначені тендером. На матеріали та обладнання згідно сертифікатів якості та паспортів виробників.
14	Місце та термін надання цінових пропозицій:	Цінові пропозиції приймаються до 22.08.2022 до 09.00 год. Пропозиції, надіслані після вказаного терміну, вважатимуться недійсними і розглядатися не будуть. Цінові та пропозиції надсилати на мейл : tender.karitasklm@gmail.com з назвою у темі: Лот №1 “Шелтер кути, меблі” Лот №2 “Шелтер Кути, ремонтні роботи” або подати безпосередньо за адресою м.Коломия, вул. Гетьманська, 36.
15	Критерії вибору виконавця:	- Терміни поставки/ виконання робіт; - Ціна поставки/ виконання робіт з урахуванням матеріалів; - Повнота та якість поданої заявки; - Попередній позитивний досвід співпраці з БФ “Карітас Коломия”. Замовник залишає за собою право провести незалежне опитування та аналіз ринку щодо репутації учасника.
16	Додаткова інформація:	Замовник залишає за собою право вести переговори щодо умов замовлення (термін, ціна) з Виконавцем. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником, якщо будь-яка інформація про учасника повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов тендеру, та/або питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
17	Контактна інформація	Глиняйлюк Олег Т. 068 0969979, oleh.hl9@gmail.com

Додаток № 1

Специфікація до Тендерного Запрошення (ТЗ)

Проект: “Реагування на надзвичайні ситуації в наслідок бойових дій в Україні 2022”

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

1. Повне найменування Учасника _____
2. Фізичне місцезнаходження _____
3. Телефон _____ мейл: _____
4. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові) _____
5. Код ЄДРПОУ _____
6. Довідка про діяльність фірми (КВЕД) _____
7. Статус платника податків : *платник* чи *неплатник ПДВ* (обрати статус – підкреслити свій варіант).
8. Термін виконання робіт (вказати терміни поставки/виконання робіт) _____
9. Цінова пропозиція: заповнити таблицю № 1 або таблицю №2:

Лот №1

Таблиця №1, Меблі, специфікація товару:

№ п/п	Назва	ОД. вим.	к-ть	ціна за одиницю	Загальна вартість позиції
	Опис				
1	Матрац 190х80	шт	58		
	Жорсткість-середній, Висота матраца 18 см, Навантаження на спальне місце До 120 кг, Тип матраца Двосторонній				
2	Стілець Ізо	шт	58		
	Висота виробу:860 мм, Максимальне навантаження на виріб:120 кг,				
	Ліжко двоярусне розкладне 190х80				
3		шт	29		

	Може збиратися як одне двоярусне ліжко або як два звичайні односпальні ліжка. Розмір спального місця: 190х80,				
4	Диван єврокнижка	шт	5		
	Розкладний, спальне місце 190х140, довжина 2200 мм, ніша під речі				
5	Крісло відпочинкове	шт	2		
	Обивка -тканина,				
6	Журнальний стіл см-5	шт	1		
	Матеріал стільниці: МДФ покрита натуральний дубовим шпоном. Матеріал ніжок: дерево (хвоя). Д/В/Ш - 100х49х50				
7	ЕТАЖЕРКА	шт	1		
	Натуральне дерево. Розміри - 150х200х32				
8	крісло груша	шт	6		
	Еластична основа, Розмір С				
9	Пуф безкаркасний	шт	6		
	розміри - 350/350/350 мм				
10	крісло груша	шт	4		
	Еластична основа, Водонепроникна, Розмір Л				
11	Столик дитячий	шт	2		
	Матеріал - Пластмаса.				
12	Килим	шт	1		
	розмір - 200х300 см,				
	ЕТАЖЕРКА				
13		шт	2		

	Висота: 47см. Ширина: 80см. Глибина: 30см. Натуральне дерево				
14	ЕТАЖЕРКА	шт	2		
	Висота: 85см. Ширина: 80см. Глибина: 30см.				
15	аналой розкладний	шт	1		
	Висота: 124 см; Ширина: 51 см; Глибина: 47 см Матеріал: дерево				
16	Диван офісний	шт	1		
	1400 мм Глибина виробу:780 мм Висота виробу:640/790 мм Ширина сидіння:1120 мм				
17	ЕТАЖЕРКА	шт	1		
	Висота: 162см. Ширина: 39см. Глубина: 30см. Натуральне дерево				
18	Тумба д/індукції	шт	1		
	Ширина 1600 мм, полиці, без фасадів, Матеріал ДСП 18 мм, Крайка АБС				
19	Стіл без полиці 1700x600x850 мм	шт	2		
	нержавіюча сталь				
20	Стіл 1000*600	шт	5		
	метал нержавіючий з полицями				
21	крісло розкладне	шт	4		
	матеріал - деревина				
22	Стіл 70x70	шт	6		
	матеріал дерево				
23	Стіл 140x70	шт	6		
	матеріал дерево				
24	Крісло жур-1	шт	28		
	матеріал - деревина				
25	Стелаж 1800x900x600	шт	10		
	Матеріал метал, ДСП, 5 полиць				

26	Стелаж метал 1800x900x500	шт	2		
	Матеріал метал, ДСП				
27	Стелаж метал 800x900x500	шт	2		
	Матеріал метал, ДСП				
28	Стелаж метал 900x900x500	шт	1		
	Матеріал метал, ДСП				
29	ЕТАЖЕРКА	шт	1		
	Матеріал дерево, Висота: 85см. Ширина: 80см. Глибина: 30см.				
30	ТАБУРЕТКА	шт	14		
	Висота: 45см. Ширина: 33см. Глибина: 33см. Дерево				
31	Стелаж 2160x1200x500	шт	2		
	Метал, ДСП				
32	Стіл з тумбами 160	шт	2		
	Висота: 75см. Ширина: 160см. Глибина: 60см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів				
33	Шафа 900x2300x500	шт	3		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів				
34	стіл з тумбою 100	шт	2		
	Висота: 75см. Ширина: 100см. Глибина: 50см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів, опори-метал круглий				
	Шафа 1200x2300x400				

35

шт

1

	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів				
36	тумба 600x710x450	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів, 2 дверей, полиця				
37	Стіл 1400x750x700	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів, 3 шухляди				
38	Шафа 800x1200x400	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 1 дверка, ручка в асортименті, фурнітура європейських брендів, 2 дверей, полиця, відкрита ніша				
39	стіл 600	шт	2		
	Висота: 75см. Ширина: 600см. Глибина: 50см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм				
40	Приліжкова тумба 400	шт	14		
	Висота: 46см. Ширина: 45см. Глибина: 35см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 2 шухляди, телескопічні напрямні, ручка - метал				
41	Стіл 1200x710x600	шт	4		
	Висота: 71см. Ширина: 1200см. Глибина: 60см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм 3 шухляди, телескопічні напрямні, ручка - метал				
42	прихожа 1800	шт	4		
	Висота: 210см. Ширина: 180см. Глибина: 40см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, 3 дверей, ручка - метал, вішаки - метал				
	шафа в нішу на 4 секції				

43

шт

1

	Висота: 230см. Ширина:155см. Глибина:55см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, 4 секції, ручка - метал, вішаки - метал				
44	стіл 1600x750x700	шт	1		
	Висота: 75см. Ширина:160см. Глибина:70см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, 2 тумби, 2 шухляди, ручка - метал				
45	стіл 1600x750x750	шт	1		
	Висота: 75см. Ширина:160см. Глибина:75см. ДСП 18 мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, 1 тумба, 3 шухляди, ручка - метал				
46	Стінка 2600x2100x500	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиці, відкрита ніша				
47	Стелаж металевий 2160x1200x500	шт	2		
	Метал, дсп, 5 полиць				
48	Шафа 700x1750x400	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиці				
49	пенал для одягу 500x2100x600	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиці				
50	стіл з тумбою 1800x700x750	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиці				
	Шафа в нішу 1130x2300x550				

51

шт

1

	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиці				
52	стіл з тумбою 2100х600х750	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиця				
53	шафа 160х2300х500	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, полиця, 4 дверей				
54	Стіл 1400х750х700	шт	1		
	ДСП 18мм, Крайка АБС 1мм, 2 мм, 0,6 мм, 3 шухляди, телескопічні напрямні				

Лот №2

Таблиця №2, специфікація ремонтних послуг:

Ч.ч.	Найменування робіт і витрат		Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6

	02-001 Будівля А				
	02-001-001 Покрівля				
1	Улаштування дахових вікон (мансардних) /VELUX 78x118 (комплект)/	шт	5		
	02-001-003 Сантехнічні роботи (сантехнічні прилади, вентиляція)				
	Розділ № 1 Сантехнічні прилади				
1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним /унітаз з бачком+ сидіння/кран 1/2, шланг + гофра/	10компл.	1,6		
2	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води /умивальник 50 см / кран 1/2 * 2 шт. + кріплення/	10компл.	1,6		
3	Установлення піддонів душових	10компл.	0,4		
4	Установлення трапів	10компл.	0,8		
5	Установлення змішувачів / для душа 12 шт./ для умивальників 16 шт. /	10шт	2,8		
	Розділ № 2 Вентиляція				
6	Монтаж повітропроводів з вінпласта/поліпропілена/, діаметром до 160 мм, периметром до 520 мм /повітропровід пвх д.125мм/	м2	12,959067		
7	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	11		
	02-001-004 Електроосвітлення				
	Розділ № 1 Прокладання кабелю				
1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,25		
2	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах /ВВГнг 3х1,5 - 195м/ВВГнг 3х2,5 - 130м/	100м проводу	3,25		

3	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм /металорукав СКАТ 15/ засоби кріплення/	100м труб	3,63		
4	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби /ВВГнг 3х1,5 - 217,8м/ВВГнг 3х2,5 - 145,2м/	100м проводу	3,63		
5	Свердлення отворів в стінах та конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 500 мм	100шт	0,4		
6	Прокладання проводів при схованій проводці /ВВГнг 3х1,5 - 667,2м/ВВГнг 3х2,5 - 1000,8м/	100м проводу	16,68		
7	Прокладання проводів при схованій проводці (інтернет) /Кабель вита пара FTP-cat5E/ засоби кріплення/	100м проводу	3		
8	Прокладання проводів при схованій проводці (TV) /Кабель телевізійний / засоби кріплення/	100м проводу	3		
9	Прокладання проводів при схованій проводці /ВВГнг 4х16 - 17м/ВВГнг 5х10 - 24м/ВВГнг 5х6 - 31/	100м проводу	0,72		
10	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром до 100 мм /труба гнучка двошарова д.40/35мм з протяжкою/	100 м	0,48		
11	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби /ВВГнг 5х6 - 48м/	100м проводу	0,48		
Розділ № 2 Вимикачі					
12	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні /Бокс пластиковий (24 мод - 5шт. + 36 мод - 1шт)/Бокс мет. 36 мод - 1шт./	1 шт	7		
13	Установлення вимикачів та перемикачів на струм до 25 А (однофазні) /Вимикач автомат. 1р 6кА: 10А- 14шт., 16А- 7шт., 20А- 28шт./	100шт	0,49		
14	Установлення вимикачів та перемикачів на струм понад 25 А до 100 А (трёхфазні) /Вимикач автомат. 3р 6кА: 32А- 2шт., 40А- 4шт., 50А- 1шт., 63А- 1шт./	100шт	0,08		

15	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних /вимикачі крем 1кл (з рамкою)- 48шт., вимикачі крем прохід 1кл (з рамкою)- 3 шт./	100шт	0,51		
16	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних /вимикачі крем 2кл (з рамкою)- 9шт., вимикачі крем прохід 2кл (з рамкою)- 15 шт./	100шт	0,24		
17	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці /Розетка крем з/з (з рамкою) на 1 - 167шт., на 2 - 13шт./	100шт	1,8		
18	Установлення розеток (ethernet) утопленого типу при схованій проводці /Розетка крем com CAT5e RJ45 (з рамкою)/	100шт	0,12		
19	Установлення розеток (TV) утопленого типу при схованій проводці /Розетка крем ТВ (з рамкою)/	100шт	0,12		
Розділ № 3 Світильники					
20	Монтаж бра та направлених світильників /Світильник настінний декоративний W	100шт	0,6		
21	Монтаж врізних світильників /Світильник LED: 14W - 30шт., 18W - 5шт., 23W - 14шт., 7W - 26шт., 10.5 - 5шт./	100шт	0,8		
22	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях /Світильник панель 60x60, 40-45 w/	100шт	0,44		
23	Монтаж світильників аварійних /Світильник led (вихід)/	100шт	0,02		
24	Монтаж світильників зовнішніх /Світильник вуличний/	100шт	0,03		
02-001-006 Внутрішні оздоблювальні роботи					
Розділ № 1 1-ий поверх					

	Розділ № 1.1 Підлоги				
1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці	100м2	0,795		
	Розділ № 1.2 Прорізи				
	Розділ № 1.2.1 Вікна				
2	Нарощування віконних відкосів з дерев'яних щитів хвойних порід з герметизацією та фарбуванням	мп	92,2		
3	Фарбування емалевими сумішами лиштви, ніш та відкосів по дереву з підготовленням поверхні	100м2	0,6253		
	Розділ № 2 2-ий поверх				
	Розділ № 2.1 Підлоги				
4	Опорядження поверхні дерев'яних покриттів механізованим способом	100м2	1,819		
5	Покриття підлог лаком 3-ій шар	100м2	1,819		
6	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці /Ламінат з підкладкою/	100м2	0,27754		
7	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	1,939		
	Розділ № 2.2 Прорізи				
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,23		
9	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли /замурування вікон/дверей/	100 м3	0,022		
	Розділ № 2.2.1 Вікна				
10	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,134		
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11		
	Розділ № 2.2.2 Двері				

12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04		
13	Знімання дверних полотен	100 м2	0,088		
14	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни /Блоки дверні внутрішні 2100х900 мм з комплектуючими/	1 блок	13		
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен /Двері зі сталі, кутова коробка 900х2100 мм/	100м2	0,0189		
Розділ № 2.3 Стіни					
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,754		
17	Шпаклювання стін з сіткою /старт-фініш/Грунтовка /склосітка 160гм2/	100м2	3,6675		
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /старт-фініш/	100м2	3,6675		
19	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /товщина 162 мм/	100м2	0,345		
20	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /товщина 130 мм/	100м2	1,129		
21	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї /Гіпсокартон вологостійкий 12,5/клей перфікс/	100м2	0,2508		
22	Шпаклювання стін фініш /старт-фініш/Грунтовка/	100м2	5,666		

23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /старт-фініш/	100м2	5,666		
24	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /Фарба водоемульсійна/	100м2	5,666		
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,591		
Розділ № 2.4 Стелі					
26	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,918		
27	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. /вологостійкий/	100 м2	0,918		
28	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою /фініш/	100м2	0,918		
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /фініш/	100м2	0,918		
30	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /Фарба водоемульсійна/	100м2	0,918		
31	Улаштування підшивки стель вагонкою з решетуванням	100 м2	3,52		
32	Покриття оліями/восками поверхні стель (підшивки) за 2 рази	100м2	3,52		
33	Очищення поверхні крокв вручну	100м2	3,22		
34	Покриття оліями/восками поверхні стель (крокв) за 2 рази + протижежна пропитка	100м2	3,22		

	Розділ № 3 Підвал				
	Розділ № 3.1 Підлоги				
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,466		
36	Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	19		
37	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо	100м2	0,068		
	Розділ № 3.2 Прорізи				
	Розділ № 3.2.1 Вікна				
38	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0351		
39	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05		
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /Блоки віконні металопластикові 1080х470 мм/	100м2	0,005076		
	Розділ № 3.2.2 Двері				
41	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04		
42	Знімання дверних полотен	100 м2	0,084		
43	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни /Блоки дверні металопластикові білі 1950х970 мм/	1 блок	2		
44	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни /Блоки дверні металопластикові білі 1950х970 мм (зелені)/	1 блок	1		
45	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни /Блоки дверні металопластикові білі 2080х970 мм/	1 блок	1		

46	Установлення замків дверних /Замок врізний з ручками комплект/	100 шт	0,05		
47	Заповнення дверних прорізів дверними блоками (раніше демонтованих) із застосуванням анкерів і монтажної піни розміром 2100x1000 мм	1 блок	2		
Розділ № 3.3 Стіни					
48	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,958		
49	Армування стін клеєм з сіткою /Суміш клейова + склосітка 160 гм2/	100м2	0,958		
50	Додавати на 1 мм зміни товщини клею до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,958		
51	Опорядження стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм /Штукатурка декоративна "камінцева"(баранек), зерно 1,5 мм	100м2	0,958		
52	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /Фарба водоемульсійна/	100м2	0,958		
Розділ № 3.4 Стелі					
53	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /Фарба водоемульсійна /	100м2	1,04		
Розділ № 4 Евакуаційні виходи					
Розділ № 4.1 Сходи з 2-го поверху					
54	Виготовлення металевих сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,78		
Розділ № 5 Сходи					
55	Нарощування сходинок з дерев'яних щитів хвойних порід у підвал	мп	12,74		

56	Нарощування сходинок з дерев'яних щитів хвойних порід	мп	24,82		
57	Фарбування емалевими сумішами сходинок по дереву з підготовленням поверхні	100м2	0,322		
58	Влаштування внутрішніх кованих перил	комплект	1		
59	Відновлення перил існуючих внутрішні 2 поверх + балкон 2 поверх (зняття, очищення, ґрунтування та пофарбування , монтаж + дерев'яний поручень)	комплект	1		
60	Поручні дерев'яні на сходах у підвал та на 2 поверх (виготовлення, монтаж, пофарбування)	комплект	1		
61	Оздоблення існуючих сходинок центрального входу плиткою + ремонт парпету	комплект	1		
62	Оздоблення сходинок евакуаційного виходу з підвалу плиткою та стін баранеком	комплект	1		
Розділ № 6 Веранда					
63	Покриття OSB плитою на підлогу	м2	26		
64	Винесення ввідного лічильника (ящик, автомати + ввідний кабель)	комплект	1		
65	Утеплення існуючої підлоги та стін мінватою	комплект	1		
02-001-007 Зовнішні роботи					
Розділ № 1 Зовнішні з/б сходи					
1	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	10 м3	0,14		
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0336		
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0224		
4	Улаштування стін підвалів і підпірних стін бетонних	100 м3 бетона в ділі	0,052		

5	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,052		
6	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2 поверхні, що ізолюється	0,144		
7	Улаштування бетонних сходів	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0139		
8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0139		
9	Засипка траншей і котлованів екскаватором, група ґрунтів 1	1000м3	0,015		
10	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,024		
Розділ № 2 Комин					
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,295		
12	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	1,25		
13	Штукатурення поверхні димарів	100м2	0,2148		
14	Улаштування контактного шару з використанням клей-шпаклівної суміші	100 м2 поверхні	0,2148		
15	Декоративне штукатурення поверхонь з фактурою "Баранець"	100 м2 поверхні штукатуренн я	0,2148		
02-002 Будівля Б					
02-002-001 Котельня					
Розділ № 1 Опалення					
Розділ № 1.1 Обладнання					

1	Установлення металевих баків для води масою 1,5 т	1 бак	1		
	Розділ № 2 Оздоблювальні роботи				
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1282		
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,112		
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,112		
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3176		
6	Розбирання кладки облицьованих груб	м3	0,76		
7	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,0202		
8	Армування стін клеєм з сіткою /Суміш клейова Ceresit + склосітка 160 гм2/	100м2	0,3176		
9	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3176		
10	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0231		
11	Армування стель клеєм з сіткою /Суміш клейова + склосітка 160 гм2/	100м2	0,111		
12	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /Фарба водоемульсійна /	100м2	0,111		
13	Опорядження стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм /Штукатурка декоративна "камінцева"(баранек), зерно 1,5 мм	100м2	0,111		
14	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,125		
15	Армування підлоги	100м2	0,1125		
16	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0135		
17	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2, товщиною 20 мм	100м2	0,1125		
18	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до 120 мм	100м2	0,1125		

19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1125		
20	Розбирання бетонних підлог	1 м3	0,097		
21	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,005		
22	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,5		
23	Армування підлоги	100м2	0,0097		
24	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00097		
25	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2, товщиною 20 мм	100м2	0,0097		
26	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до 120 мм	100м2	0,0097		
06-001 Зовнішні інженерні споруди					
06-001-001 Каналізація					
Розділ № 1 Колодязі (К1-К4)					
Розділ № 1.1 Земляні роботи					
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" група ґрунтів 2	1000м3	0,0156		
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0105		
3	Засипка траншей і котлованів екскаватором, група ґрунтів 1	1000м3	0,009		
Розділ № 1.2 Колодязь діаметром 1,0 м					
4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,256		
Розділ № 2 Прокладання трубопроводів					

	Розділ № 2.1 Земляні роботи				
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045		
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,02		
7	Улаштування піщаної основи під трубопроводи з обсіпкою	10м3	0,5		
8	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05		
9	Засипка траншей і котлованів екскаватором, група ґрунтів 1	1000м3	0,04		
	Розділ № 2.2 Трубопровід				
10	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,5		
	06-001-002 Водопостачання				
	Розділ № 1 Прокладання трубопроводу				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02448		
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0288		
3	Улаштування основи з відсіву під трубопроводи /з обсіпкою/	10м3	0,288		
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36		

5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром до 100 мм /труба гнучка двошарова д.40/35мм з протяжкою/	100 м	0,18		
6	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби /ВВГнг 5х6 - 18м/	100м проводу	0,18		

10. Ми зобов'язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 45 днів з дня подання цінової пропозиції. Наша пропозиція є обов'язковою для нас.

11. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми зобов'язуємося підписати Договір у строк не пізніше ніж через 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

12. Одночасно засвідчуємо, що наша компанія не є банкрутом і не ліквідується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що впливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв'язки, спільні політичні, економічні чи інші види інтересу.

(посада керівника учасника
або уповноваженої ним особи)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.