

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Додаток 8 до Тендерної документації

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів,
розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Біла Криниця, вул. Шкільна, 48

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування котловану</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
	<u>Розділ 2. Влаштування котловану</u>			
1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (зняття верхнього рослинного шару ґрунту)	м3	157	
2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	157	
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3	157	
4	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	266,9	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	м3	2072	
6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3	2593	
7	Перевезення ґрунту до 5 км	т	4408,1	
8	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	1748	
9	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	м2	1574	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	157,4	
11	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	2072	
12	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2072	
13	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	м3	2072	
14	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	м3	88	

	автогрейдером			
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування</u> <u>монолітних залізобетонних фундаментів</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі</u>			
15	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	46,48	
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	46,48	
17	Улаштування бетонної підготовки	м3	46,48	
18	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	22,85	
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм	м3	77,78	
20	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм	м3	31,08	
21	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	19,82	
22	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	6,75	
23	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	1380	
24	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	1380	
25	Улаштування горизонтальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із поліестерових матеріалів за допомогою двошарової системи	м2	1380	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок</u>			
	<u>Розділ 1. Колонна К-1 (14 шт)</u>			
26	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	6,72	
27	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм	т	0,805	
28	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	3,2592	
29	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	6,72	
	<u>Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)</u>			
30	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	7,17	
31	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм	т	0,8694	
32	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	3,4104	
33	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	7,17	
	<u>Розділ 3. Балка Б-1 (4шт)</u>			
34	Збирання та розбирання опалубки балок перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	19,04	
35	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	8,887	
36	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	19,04	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Балка Б-2 (7шт)</u>			
37	Збирання та розбирання опалубки балок перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	17,89	
38	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	10,5699	
39	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	17,89	
	<u>Розділ 5. Балка Б-3 (1шт)</u>			
40	Збирання та розбирання опалубки балок перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	2,98	
41	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,3404	
42	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	2,98	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітні стіни</u>			
43	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	м3	90,76	
44	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	м3	105,35	
45	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	35,022	
46	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	196,1	
47	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	86	
48	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	16,373	
49	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	86	
50	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	17,28	
51	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	м3	17,27	
52	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	9,6573	
53	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	34,55	
54	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	м3	23,2	
55	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	м3	3,77	
56	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,3317	
57	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	26,97	

1	2	3	4	5
58	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною до 160 мм з прорізами	м3	2,23	
59	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,2679	
60	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм	м3	2,23	
	<u>Розділ 2. Монолітне перекриття</u>			
61	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	233,58	
62	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	40,1781	
63	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	233,58	
64	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	36,64	
65	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	5,1937	
66	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	36,64	
67	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	6,98	
68	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,1035	
69	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	6,98	
70	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	11,2	
71	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,6519	
72	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	11,2	
73	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	7,44	
74	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,1146	
75	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	7,44	
76	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока"	м3	0,36	
77	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0343	
78	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	м3	0,36	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на влаштування монолітних сходів, пандусу і приямків</u>			
	<u>Розділ 1. Монолітні сходи МС-1</u>			
79	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	3,88	
	<u>Розділ 2. Прямокутні ПР-1</u>			
80	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,36	
81	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,36	
82	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,72	
83	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	0,72	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Пандус П-1</u>			
84	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	7,41	
85	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	7,41	
86	Улаштування бетонної підготовки	м3	7,41	
87	Улаштування монолітного залізобетонного покриття пандусу	м3	11,1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на влаштування покрівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля №1 (ПРУ)</u>			
88	Утеплення покриттів керамзитом	м3	251,503	
89	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	772,28	
90	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150 мм	м2	772,28	
91	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	772,28	
92	Улаштування горизонтальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із поліестерових матеріалів за допомогою двошарової системи	м2	772,28	
93	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	776,87	
94	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	776,87	
95	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран (профільована мембрана)	м2	776,87	
96	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	776,87	
97	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін, висота примикань 400 мм	м	22	
	<u>Розділ 2. Покрівля №2 над входом в будівлю (сходова)</u>			
98	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	28,12	
99	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	28,12	
100	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	м2	28,12	
101	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	28,12	
102	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	28,12	
103	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	28,12	
104	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	28,12	
105	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	28,12	
106	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	11	
107	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	11	
108	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 600 мм+ ширина парапету 250 мм додавати	м	11	
109	Улаштування облагоджень на фасадах (зовнішній відлив)	м2	7,8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Покрівля №3 над ДЕС та акумуляторною</u>			
110	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	46,02	
111	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	22,91	
112	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	46,02	
113	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	м2	46,02	
114	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	46,02	
115	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	46,02	
116	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	46,02	
117	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	46,02	
118	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	46,02	
119	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	31	
120	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	31	
121	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 600 мм+ ширина парапету 250 мм додавати	м	31	
122	Улаштування облагоджень на фасадах (зовнішній відлив)	м2	9,36	
	<u>Розділ 4. Покрівля №4 над пандусом</u>			
123	Улаштування горизонтальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із поліестерових матеріалів за допомогою двошарової системи	м2	93,12	
124	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	93,12	
125	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	м2	93,12	
126	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	93,12	
127	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	93,12	
128	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	93,12	
129	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	186,24	
130	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран (профільована мембрана)	м2	93,12	
131	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін , висота примикань 400 мм	м	25,2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на влаштування теплоізоляції, гідроізоляції та опорядження фасаду</u>			
	<u>Розділ 1. Теплоізоляція та опорядження фасаду</u>			
132	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	478,55	

1	2	3	4	5
133	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	189,55	
134	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином . Укоси, ширина до 300 мм	м2	4	
	<u>Розділ 2. Тепло та гідроізоляція зовнішніх стін нижче рівня землі</u>			
135	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	289,03	
136	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	289,03	
137	Улаштування вертикальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів з поділом на окремі секції за допомогою двошарової системи	м2	289,03	
138	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	м2	289,03	
139	Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій гідроізоляційною мембраною з використанням ґрунтовки	м2	289,03	
	<u>Розділ 3. Гідроізоляція стін пандусу</u>			
140	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	149,53	
141	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	м2	149,53	
142	Улаштування вертикальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із полівінілхлоридних матеріалів з поділом на окремі секції за допомогою двошарової системи	м2	149,53	
143	Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій гідроізоляційною мембраною з використанням ґрунтовки	м2	149,53	
	<u>Розділ 4. Зовнішні водозливи</u>			
144	Улаштування жолобів підвісних	м	22	
145	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на внутрішні загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки</u>			
146	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	31,18	
147	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	159,66	
	<u>Розділ 2. Перемишки</u>			
148	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	16	
	<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
149	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	75,907	
150	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	37,9535	
151	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	37,9535	

1	2	3	4	5
152	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	759,07	
153	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	м2	759,07	
154	Улаштування горизонтальної ремонтпридатної гідроізоляційної системи із поліестерових матеріалів за допомогою двошарової системи	м2	759,07	
155	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	37,9535	
156	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	759,07	
157	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	759,07	
158	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 100 мм)	м2	759,07	
159	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	759,07	
160	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	759,07	
161	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ. 40 мм	м2	759,07	
162	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	475,85	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
163	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
164	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,22	
165	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,03	
166	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	0,6826	
167	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	2	
168	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,25	
169	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,6	
170	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 2,5 м2	ґрати	1	
171	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	1	
	<u>Розділ 5. Опорядження стель</u>			
172	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)	м2	719,22	
173	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	719,22	
174	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	719,22	
175	Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	46,03	
	<u>Розділ 6. Опорядження стін</u>			
176	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	37,6	
177	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень	м2	66,15	

1	2	3	4	5
178	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	66,15	
179	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1196,27	
180	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1196,27	
181	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1196,27	
182	Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	107,28	
	<u>Розділ 7. Опорядження укосів</u>			
183	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	8,58	
184	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,58	
185	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,58	
	<u>Розділ 8. Засоби орієнтування</u>			
186	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрямляючих	шт	17	
187	Установлення поручнів (інформаційних напрямляючих)	м	80,8	
	<u>Розділ 9. Монтаж підйомнику</u>			
188	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	<u>Розділ 10. Огорожа сходових площадок і пандусу</u>			
189	Виготовлення металевої огорожі	т	0,605	
190	Установлення металевої огорожі без поручня	м	90,74	
191	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	27,35	
192	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	27,35	
193	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	180	
194	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	180	
195	Виготовлення металевої огорожі	т	0,2256	
196	Установлення металевої огорожі без поручня	м	7,35	
197	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,27	
198	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	10,27	
199	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	16	
200	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	16	
201	Виготовлення металевої огорожі	т	0,14414	
202	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,93	
203	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	7,93	
204	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,	шт	24	

	діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм			
--	---	--	--	--

1	2	3	4	5
205	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	24	
206	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,14414	
	<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
207	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	44	
208	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	13	
209	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до Д 50 мм	шт	26	
210	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до Д 150 мм	шт	10	
211	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до Д 250 мм	шт	7	
212	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до Д 300 мм	шт	1	
213	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x150 мм в цегляних стінах	шт	3	
214	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x150 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 120 мм	шт	2	
215	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x150 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 250 мм	шт	1	
216	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300x150 мм в цегляних стінах	шт	3	
217	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300x150 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 120 мм	шт	2	
218	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300x150 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 250 мм	шт	1	
219	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 500x350 мм в цегляних стінах	шт	3	
220	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 500x350 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 250 мм	шт	3	
221	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 1150x350 мм в цегляних стінах	шт	1	
222	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 1150x350 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 250 мм	шт	1	
223	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 750x450 мм в цегляних стінах	шт	1	
224	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 750x450 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 250 мм	шт	1	
225	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 850x450 мм в цегляних стінах	шт	1	
226	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 850x550 мм в цегляних стінах додавати до глиб. 250 мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на систему водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Внутрішній водопровід В1.Т3</u>			
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	м	40	
228	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	м	16	
229	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	22	
230	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 40 мм	м	10	
231	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	158	
232	Установлення кранів діаметром до 25 мм	шт	30	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Пожежний водопровід В 2</u>			
233	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	
234	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	20	
235	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
236	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,1	
237	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	2,1	
	<u>Розділ 3. Загальнобудинковий водомірний вузол</u>			
238	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
239	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	4	
240	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран зворотній], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
241	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
	<u>Розділ 4. Бойлер ГВП</u>			
242	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
243	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран кульовий], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	
	<u>Розділ 5. Баки запасу води</u>			
244	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	шт	2	
245	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	8	
246	Установлення насосної станції, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
247	Реле, установлюване на пульті і панелях	шт	1	
248	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран зворотній], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
249	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12	
250	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
251	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран кульовий, клапан зворотній], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	
252	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	4	
253	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1	
	<u>Розділ 6. Внутрішня каналізація</u>			
254	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (насосна станція)	шт	1	
255	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	6	
256	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	21	
257	Установлення поліетиленових фасонних частин:	шт	44	

	відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм			
--	---	--	--	--

1	2	3	4	5
258	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	38,67	
259	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	74	
260	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5	
261	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	
	<u>Розділ 7. Сантехнічні прилади</u>			
262	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	13	
263	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	7	
264	Установлення мийок на два відділення	компл.	1	
265	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
266	Установлення гарнітури туалетної: поручень для умивальника	шт	2	
267	Установлення змішувачів	шт	12	
268	Установлення унітазів для МГН	компл.	2	
269	Установлення гарнітури туалетної: поручень для унітазу	шт	4	
270	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10	
271	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
272	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	
273	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на систему опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Тепловий насос на опалення</u>			
274	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т (зовнішній блок теплового насоса)	шт	1	
275	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (внутрішній блок теплового насоса)	шт	1	
276	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	120	
277	Установлення піддонів металевих для зливу конденсата від теплового насоса	шт	1	
278	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1	
279	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	0,5	
280	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	6	
281	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	6	
282	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
283	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 45 мм	шт	2	
284	Установлення кранів діаметром 32 мм	шт	3	
285	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
286	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8	

1	2	3	4	5
287	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
288	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	2	
289	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
290	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	1	
291	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,3 м3	шт	1	
292	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
293	Установлення групи безпеки котла	комплект	1	
294	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
295	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [кран кульовий, клапан зворотній], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	
296	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
297	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	4	
	<u>Розділ 2. Система опалення</u>			
298	Установлення радіаторів сталених	кВт	39,75	
299	Установлення головки повітряної	шт	16	
300	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	32	
301	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	44	
302	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	56	
303	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	64	
304	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	58	
305	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	222	
306	Установлення конвекторів	кВт	1,5	
	<u>Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення</u>			
307	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	
308	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
309	Установлення кранів діаметром 32 мм	шт	2	
310	Установлення повітровідвідників	шт	2	
311	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	6	
312	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	1	
313	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління	отвір	-1	

	горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм			
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
314	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10	
315	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції</u>			
	<u>Розділ 1. Система П-1А, П2А</u>			
316	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	
317	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	24	
318	Установлення віброізоляторів номер 39	шт	8	
319	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
320	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,47	
321	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	
322	Установлення противибухової захисної секції	клапан	1	
323	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
324	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 1100х300 мм	шт	1	
325	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
326	Установлення фільтрів каналних	м2	0,48	
327	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	1	
328	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 2, розмір 350х150 мм	ґрати	4	
329	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 5, розмір 700х200, 800х200 мм	ґрати	10	
330	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	15	
331	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	22,3	
332	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	34,5	
333	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	67,42	
334	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	38,4	
335	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	1,5	
336	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	40	
	<u>Розділ 2. Система П2</u>			
337	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
338	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
339	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	
340	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
341	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
342	Установлення фільтрів каналних	м2	0,06	
343	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	1	
344	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	ґрати	2	
345	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	4,53	

1	2	3	4	5
346	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	0,4	
347	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
	<u>Розділ 3. Система В1а, В2а</u>			
348	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	
349	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	24	
350	Установлення віброізоляторів номер 39	шт	8	
351	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	
352	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,47	
353	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	
354	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
355	Установлення противибухової захисної секції	клапан	1	
356	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [РР] номер 5, розмір 700x200, 800x200 мм	ґрати	10	
357	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	10	
358	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	19,2	
359	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	107,1	
360	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	19,5	
	<u>Розділ 4. Система В2</u>			
361	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
362	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
363	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	
364	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
365	Установлення анемостатів	ґрати	17	
366	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	26,95	
367	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	18,69	
	<u>Розділ 5. Система В3</u>			
368	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
369	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
370	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	
371	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
372	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6,1	
373	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	8,15	
374	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [РР] номер 2, розмір 300x150 мм	ґрати	2	
375	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	2	
	<u>Розділ 6. Система В4</u>			
376	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
377	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
378	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	

1	2	3	4	5
379	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
380	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9	
381	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,88	
382	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 3, розмір 300x100 мм	ґрати	2	
383	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 1, розмір 150x100 мм	ґрати	2	
384	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	4	
	<u>Розділ 7. Система В5</u>			
385	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
386	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
387	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,0942	
388	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
389	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3	
390	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,94	
391	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	1	
392	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	1	
	<u>Розділ 8. Система В6</u>			
393	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
394	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
395	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,24	
396	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
397	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 2, розмір 100x350, 400x150 мм	ґрати	4	
398	Установлення адаптерів до решіток	ґрати	15	
399	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	4,5	
400	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	15	
	<u>Розділ 9. Пусконаладжувальні роботи</u>			
401	Вентилятор радіальний	пристр.	4	
402	Вентилятор каналний (ВКМ)	пристр.	6	
403	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	
404	Регульовально-запірні пристрої. Клапан противибуховий	пристр.	2	
405	Регульовально-запірні пристрої. Клапан жалюзійний	пристр.	6	
406	Калорифер електричний	установ.	1	
407	Фільтр повітряний	пристр.	2	
408	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	
409	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на влаштування електричних мереж</u>			
	<u>Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція</u>			
410	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1040	

1	2	3	4	5
411	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	95	
412	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	50	
413	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м	85	
414	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	800	
415	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	280	
416	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	75	
417	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	20	
418	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	95	
	<u>Розділ 2. Заземлення</u>			
419	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	м	60	
420	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	30	
421	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
422	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	
423	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
424	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	
425	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	2	
426	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
427	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	20	
	<u>Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби</u>			
428	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	24	
429	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	23	
430	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	2	
431	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	14	
	<u>Розділ 4. Освітлювальне обладнання</u>			
432	Монтаж світильників	шт	91	
	<u>Розділ 5. Резервне джерело живлення:</u>			
433	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,645	
	<u>Розділ 6. Електрошито́ве обладнання</u>			
434	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
435	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	

1	2	3	4	5
436	Установлення трансформаторів	шт	3	
437	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
438	Колодка клемна на стіні з установленням захисного кожуха, кількість пір'їв до 20	шт	1	
439	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
440	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
441	Монтаж запобіжника	шт	3	
442	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
443	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
444	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
445	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
446	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
447	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
448	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
449	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
450	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
451	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
452	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
453	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
454	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
455	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на влаштування системи протипожежного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>			
456	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
457	Монтаж акумулятора	шт	1	
458	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	32	
459	Монтаж сповіслювача пожежного ручного	шт	4	
460	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
461	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
	<u>Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей.</u>			
462	Монтаж оповіслювача світлозвукового	шт	5	
	<u>Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння</u>			
463	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
464	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	

1	2	3	4	5
465	Монтаж акумулятора	шт	1	
466	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	
467	Монтаж модуля	шт	1	
468	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2	
469	Монтаж оповісвача світлозвукового	шт	2	
	<u>Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень</u>			
470	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
	<u>Розділ 5. Керування системою вентиляції та іншими виконавчими механізмами</u>			
471	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
	<u>Розділ 6. Кабельні вироби</u>			
472	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	100	
473	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	530	
	<u>Розділ 7. Інші матеріали</u>			
474	Прокладання коробів пластикових	м	165	
	<u>Розділ 8. Резервне обладнання</u>			
	<u>Розділ 9. Пусконаладжувальні роботи</u>			
475	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	
476	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	59	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на влаштування структурованої кабельної системи</u>			
477	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	
478	Комутатор мережевий	шт	1	
479	Прокладання коробів пластикових	м	45	
480	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	45	
481	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	5	
482	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	
483	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	10	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на влаштування зовнішніх електричних мереж</u>			
	<u>Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в ґрунті</u>			
484	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	70	
485	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	7	
486	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	70	
487	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	50	

1	2	3	4	5
488	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	63	
489	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 90 мм	м	10	
490	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
491	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2	
492	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	2	
493	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
	<u>Локальний кошторис 04-02-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент ,позиція №5</u>			
494	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	1,1	
495	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,6	
496	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1381	
497	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	40	
498	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,38	
499	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	6,38	
500	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	0,1381	
	<u>Розділ 2. Фундамент ,позиція №5-А</u>			
501	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	1,5	
502	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,6	
503	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,194	
504	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	56	
505	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,93	
506	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8,93	
507	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	0,194	
	<u>Розділ 3. Монтаж опорних металоконструкцій</u>			
508	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	2,098	
	<u>Локальний кошторис 04-02-03 на монтаж устаткування сонячної електростанції</u>			
509	Монтаж фотомодулів	шт	130	
510	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	300	
511	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	1	
512	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі	шт	1	
513	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
514	Блок керування шафного виконання (устаткування збору та обробки даних)	шт	1	

1	2	3	4	5
515	Установлення блоків (устаткування системи моніторингу генерації електричної енергії)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 04-02-04 на пусконаладжувальні роботи обладнання сонячної електростанції</u>			
516	Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму - 1	шт	130	
517	Контролер (Устаткування збору і обробки даних і автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії)	шт	1	
518	Налагоджування устаткування системи моніторингу генерації електричної енергії	шт	1	
519	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	
520	Конфігурування лічильника електроенергії	параметр	4	
521	Настройка роботи зв'язку з лічильником електроенергії	шт	1	
522	Конфігурування перетворювачів DC-AC	параметр	6	
523	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	300	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
524	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	25,2	
525	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,8	
526	Перевезення ґрунту до 5 км	т	16,66	
527	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	15,4	
528	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,8	
	<u>Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1</u>			
529	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,8	
530	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	28	
531	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	5	
532	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	28	
533	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр)	м	9	
534	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
535	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2	
536	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
537	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]	м3	180	

	м3, група ґрунтів 2			
--	---------------------	--	--	--

1	2	3	4	5
538	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12	
539	Перевезення ґрунту до 5 км	т	71,4	
540	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12	
541	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	138	
542	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12	
	<u>Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1</u>			
543	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	120	
544	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	120	
545	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	120	
546	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
547	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
548	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	2	
549	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан зворотній], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
550	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
551	Установлення кранів діаметром 32 мм	шт	1	
552	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	1	
553	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	1	
554	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
555	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2	
556	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на влаштування благоустрою території</u>			
	<u>Розділ 1. Проїзди</u>			
557	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	269,7	
558	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	26,97	
559	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	269,7	
560	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші №7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	269,7	
561	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	м2	-269,7	
562	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	269,7	
563	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	156	
	<u>Розділ 2. Тротуари та відмостка</u>			

1	2	3	4	5
564	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	90	
565	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	90	
566	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	м2	-90	
567	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	6,3	
568	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	90	
569	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	58	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на озеленення території</u>			
570	Планування ділянки механізованим способом	м2	2801	
571	Розбивання ділянки	м2	2801	
572	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2801	
573	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2801	

Зазначені в відомості обсягів машини, механізми та матеріали, учасник, при складанні тендерної пропозиції, має право замінити на еквівалентну машину, механізм та матеріали згідно характеристик, які зазначені в ДБН, ДСТУ, ГБН та СОУ.

У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Перевезення матеріалів враховувати виходячи з власної транспортної схеми.