+55 65 3613.7200 / 3613.7399
RUA C - ESQUINA COM RUA F - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO Nº 209/SUIMIS/SEMA/MT

Objeto: Descomissionar barragens de terra de forma segura, minimizando os riscos ambientais e sociais, conforme as diretrizes da PNSB e outras normas aplicáveis.

1. Documentação Empreendedor e Empreendimento:

1.1 Atender o TR nº. 01/SUIMIS/SEMA/MT - Documentação empreendedor/empreendimento;

2. Documentos Gerais:

2.1 Requerimento padrão modelo SEMA, com assinaturas do proprietário ou seu procurador e e-mails ativos do titular do pedido de licenciamento, Responsável Técnico e Representante Legal (tais e-mails serão utilizados para envio de notificações e comunicações com o órgão), descrevendo as causas do Descomissionamento da Barragem;

3. Área de Atuação

Apresentar mapas e ou imagens com localização geográfica das barragens a serem descomissionadas e a área de influência.
Apresentar(caso tenha) registros junto a SEMA-MT ou ANA, considerando a segurança da barragem.

4. Escopo de Trabalho

- justificativa técnica detalhada das causas do descomissionamento, considerando, se aplicável, avaliação de estabilidade da estrutura, riscos sociais e impactos ambientais potenciais.
- Avaliação técnica das barragens a serem descomissionadas.
- Desenvolvimento de um plano de descomissionamento detalhado.
- Implementação das ações de descomissionamento.
- Monitoramento e acompanhamento das atividades de descomissionamento.
- Relatório final de descomissionamento.

5. Requisitos Técnicos

- Conformidade com a legislação vigente, incluindo a PNSB e outras normas específicas.
- Descrever as metodologias e tecnologias para garantir a segurança durante o processo.
- A equipe técnica deve ser qualificada, com respectivas ART's do conselho de classe.

6. Cronograma

Estabelecer cronograma físico-financeiro detalhado, contendo:

- Início e término de cada fase (avaliação, planejamento, execução, monitoramento, fechamento).
  Marcos críticos e pontos de controle.
  Prazos máximos permitidos para execução e correção de desvios detectados.

+55 65 3613.7200 / 3613.7399
RUA C - ESQUINA COM RUA F - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

7. Recursos Necessários

- Equipamentos e materiais necessários.
- Recursos humanos qualificados.

8. Responsabilidades

Definir claramente:

- Responsabilidades do empreendedor.
- Responsabilidades do responsável técnico e das equipes de apoio.
- Responsabilidades dos subcontratados (se houver).
- Estabelecer um protocolo formal de comunicação e tomada de decisão entre as partes.

9. Monitoramento e Avaliação

- Estabelecer indicadores de desempenho para avaliar o progresso do projeto.
- Realizar vistorias periódicas, e registrar apontamentos para o relatório final.

10. Documentação

- Manter registros detalhados de todas as atividades, inclusive diários de obra, registros fotográficos, boletins de inspeção e relatórios de não conformidade.
- Elaborar relatórios técnicos periódicos com análise crítica do progresso.
- Apresentar um Relatório Final de Descomissionamento contendo:
    - Sumário executivo.
    - Metodologias aplicadas.
    - Avaliação de resultados ambientais e geotécnicos.
    - Medidas corretivas implementadas.

Conclusão sobre a estabilidade final da área e destinação da estrutura.