

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 250 Дарницького району м. Києва, вулиця Братства тарасівців, 6А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою утеплення об'єкта та зменшення витрат на енергоносії закладу дошкільної освіти (дитячий-садок) компенсуючого типу №250 Дарницького району м. Києва, вул. Братства тарасівців, 6А необхідно виконати капітальний ремонт фасаду. Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки закладу дошкільної освіти (дитячий-садок) компенсуючого типу №250 Дарницького району м. Києва, вул. Братства тарасівців, 6А на 2024 рік заплановано виділення коштів на проведення капітального ремонту фасаду(заходи з енергозбереження).

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2025 року.
2. Технічні вимоги: Умови виконання робіт к=1,2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Фасад			
	Розділ №1. Стеля			
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм - 31,9 м2 та 150 мм - 26,25 м2 з опорядженням декоративним розчином. Стеля	м2	58,15	
	ХОЛОДНЕ АРМУВАННЯ СТЕЛІ			
2	Армування стелі	м2	47,26	
	Розділ №2. Стіни			
3	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	м2	1700	
4	Приклеювання мінераловатного утеплювача 30мм	м3	2,805	
5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм -1652,75 м2, 100 мм- 10,2 м2 з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1662,95	
	Розділ №3. Колони			
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Колони	м2	295,92	
	Розділ №4. Відкоси			
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. УКОСИ	м2	310,8	
	НИЖНІЙ ВІДКОС			
8	Армування відкосів	м2	81,41	
	Розділ №5. Прибудови на покрівлі			
9	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Прибудови на покрівлі	м2	17,74	
	Розділ №6. Цоколь			
10	Утеплення цоколю плитами із стіродуру товщиною 30 мм на клею	м3	1,375	
11	Утеплення цоколю плитами із стіродуру товщиною 50 мм на клею	м3	4,8195	
12	Утеплення цоколю плитами із стіродуру товщиною 100 мм на клею	м3	19,15	
13	Армування поверхні	м2	315,39	

14	Декоративне опорядження цоколю мозаїчною штукатуркою	м2	194,8	
15	Декоративне опорядження цоколю декоративною штукатуркою	м2	120,59	
16	Фарбування поверхонь цоколю	м2	120,59	
17	Встановлення вентиляційних решіток в цоколі (42,5*42,5мм)	вириб	23	
	Розділ №7. Зливи та парапети			
18	Розбирання відливів з листової сталі	м	256,49	
19	Установлення віконних зливів	м	247,22	
20	Улаштування з листової сталі парапетів та накривок	м	363,03	
21	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	363,03	
22	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1700	
23	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань (до 8 м)	м2	-1700	
24	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	8	
25	Пересування підвісних люльок	шт	8	
	Відділ №2. Металеві конструкції по периметру будівлі			
	Розділ №1. Навіс металевий входу в приміщення внутрішнього двору (3600x1600)			
26	Виготовлення металевого каркасу	т	0,0861	
27	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,0861	
28	Улаштування спец.планки	м	13	
29	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	16	
30	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	16	
31	Виготовлення закладних деталей	т	0,018	
32	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	
33	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	5,46	
34	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною	м2	5,27	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,628	
36	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,628	
37	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
	Розділ №2. Навіс металевий входу в групу (внутрішній двір) (3650x2000)			
38	Виготовлення металевого каркасу	т	0,1172	
39	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,1172	
40	Улаштування спец.планки	м	13	
41	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	13	
42	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	16	
43	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	16	
44	Виготовлення закладних деталей	т	0,018	
45	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	
46	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	6,82	
47	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною	м2	6,64	
48	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,164	
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,164	

50	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
	Розділ №3. Навіс металевий входу в їдальню (9000x1600)			
51	Виготовлення металевого каркасу	т	0,3037	
52	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,3037	
53	Улаштування спецпанки	м	25,6	
54	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	25,6	
55	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	36	
56	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	36	
57	Виготовлення закладних деталей	т	0,035	
58	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,035	
59	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	14,55	
60	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною	м2	12,8	
61	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,212	
62	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	21,212	
63	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	13	
	Розділ №4. Навіс металевий входу (4000x1900) - 2 шт.			
64	Виготовлення металевого каркасу	т	0,2481	
65	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,2481	
66	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	32	
67	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	32	
68	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32	
69	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	32	
70	Виготовлення закладних деталей	т	0,036	
71	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,036	
72	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	14,92	
73	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною	м2	17,82	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,708	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	16,708	
76	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	16	
	Розділ №5. Металевий навіс над входом 2-го поверху (5600x2600) - 4 шт.			
77	Виготовлення металевого каркасу	т	0,75	
78	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,75	
79	Улаштування спецпанки	м	24	
80	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
81	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8	
82	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	54,55	
83	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	38,32	
84	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	38,32	
85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	15	
	Розділ №6. Навіс (4000x1600) - 1 шт.			
86	Виготовлення металевого каркасу	т	0,0992	

87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,0992	
88	Виготовлення закладних деталей	т	0,013	
89	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,013	
90	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	6,36	
91	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	16	
92	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	16	
93	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	15,3	
94	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	15,3	
95	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною	м2	7,46	
96	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,504	
97	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	7,504	
98	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
	Розділ №7. Металева накривка входу в підвал з відкидними дверима - 4 шт. (1300x1250) та 1 шт(1740*1870)			
99	Виготовлення каркасу відкидних дверей	т	0,1178	
100	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1178	
101	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,196	
102	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	16,196	
103	Обшивка листом відкидних дверей	м2	3,25	
104	Виготовлення закладних деталей	т	0,014	
105	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,014	
106	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	100	
107	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	100	
108	Установлення дверних наборів	шт	50	
109	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	6,9	
110	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною	м2	0,85	
	Розділ №8. Перильне огороження сходових площадок пожежного виходу - (4 блока)			
111	Виготовлення огорожень з металевих сталевих труб	т	0,9816	
112	Монтаж огорожень	т	0,9816	
113	Виготовлення закладних деталей	т	0,018	
114	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	
115	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	120	
116	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	120	
117	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	53,072	
118	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	53,072	
	Ремонт сходів			
119	Очищення поверхонь сходів	м2	38	
120	Ґрунтування бетонних поверхонь епоксидною ґрунтовкою	м2	38	
121	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь порошковою фарбою	м2	38	
	Розділ №9. Настінні металеві поручні L= 2 м- 9 шт.			
122	Виготовлення огорожень з металевих сталевих труб	т	0,0592	
123	Виготовлення закладних деталей	т	0,018	

124	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	
125	Монтаж огорожень	т	0,0592	
126	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	54	
127	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	54	
128	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,281	
129	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,281	
Розділ №10. Перильне огороження L- 42 м.п				
130	Виготовлення огорожень з металевих сталевих труб	т	0,4474	
131	Монтаж огорожень	т	0,4474	
132	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	176	
133	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	176	
134	Виготовлення закладних деталей	т	0,024	
135	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,024	
136	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	30,214	
137	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	30,214	
Розділ №11. Навіс центрального входу (10500x4000) - 2 шт.				
138	Виготовлення металевих каркасів	т	1,971	
139	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 2 т	т	1,971	
140	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	48	
141	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	48	
142	Виготовлення закладних деталей	т	0,188	
143	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,188	
144	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	86,78	
145	Улаштування спец.планки	м	8	
146	Ґрунтування металевих поверхонь в 2 шари раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	102,692	
147	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	97,632	
148	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32	
Розділ №12. Ворота металеві у двір 4000x4300				
149	Виготовлення воріт	т	0,3245	
150	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3245	
151	Виготовлення закладних деталей	т	0,015	
152	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,015	
153	Установлення дверних наборів	шт	6	
154	Ґрунтування металевих поверхонь в 2 шари раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,75	
155	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	15,75	
Розділ №13. Металеві сходи -4шт				
156	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	62,854	
157	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)	м2	62,854	

158	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	165	
159	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	10	
160	Бетонування ям	м3	0,8	
161	Влаштування бетонних сходів	м3	0,45	
	Розділ №14. Водозливна система			
162	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	78	
	Відділ №3. Вхідні групи			
	Розділ №1. Кришки парпетів			
163	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	43	
164	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	12,9	
165	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (вирівнювання поверхні парпетів товщиною 30 мм)	м2	12,9	
166	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	43	
	Розділ №2. Стіни			
167	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,6	
168	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,4	
169	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	217,2	
170	Грунтування поверхонь стін Бетоноконтактом	м2	217,2	
171	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	217,2	
172	Утеплення стін плитами із сіродуру товщиною 50 мм на клею	м3	10,86	
173	Армування поверхонь	м2	217,2	
174	Декоративне опорядження	м2	168,6	
175	Декоративне опорядження поверхонь декоративною штукатуркою	м2	48,6	
176	Фарбування поверхонь стін	м2	48,6	
	Розділ №3. Підлога			
177	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12	
178	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	12	
179	Грунтування поверхні Бетоноконтактом	м2	62	
180	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	62	
181	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	62	
182	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	62	
183	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14	
	Розділ №4. Сходи			
184	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	120	

185	Улаштування покриттів сходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	54	
186	(Демонтаж) металевих поручнів	м	72	
187	Очищення поверхонь сходів	м2	37,1	
188	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидною ґрунтовкою	м2	37,1	
189	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь	м2	37,1	
Розділ №5. Прорізи				
190	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	4,6	
191	Демонтаж металевих дверей	м2	22,1	
192	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,3	
193	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,4	
194	Заповнення дверних прорізів дверними блоками (двері протипожежні)	блок	20	
195	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	34,8	
Розділ №6. Електромонтажні роботи				
196	Демонтаж світильників	шт	26	
197	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	26	
198	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	48	
Відділ №4. Пряжки				
Розділ №1. Стіни				
199	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	52,43	
200	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	52,43	
201	Ґрунтування поверхонь стін Бетоноконтактом	м2	52,43	
202	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	52,43	
203	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,6	
204	Утеплення стін плитами із стіродуру товщиною 50 мм на клею	м3	2,6215	
205	Армування поверхонь	м2	52,43	
206	Опорядження декоративним розчином стін	м2	52,43	
207	Фарбування поверхонь	м2	52,43	
Розділ №2. Прорізи				
208	Демонтаж металевих дверей	м2	3,9	
209	Заповнення дверних прорізів дверними блоками (двері протипожежні)	блок	3	
Розділ №3. Підлога				
210	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	5,1	
211	Ґрунтування поверхні Бетоноконтактом	м2	5,1	
212	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,1	

213	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	5,1	
214	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,1	
215	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,3	
Розділ №4. Вимощення				
216	Розбирання бортових каменів	м	286	
217	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	341	
218	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (товщиною 40 мм)	м3	32,59	
219	(Демонтаж) дорожніх плит	м3	4,48	
220	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	145	
221	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	782	
222	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	391	
223	Перевезення ґрунту до 30 км	т	645,15	
224	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском	м3	64,515	
225	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	782	
226	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	782	
227	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(100мм)	м3	78,2	
228	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	750	
229	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	110	
Розділ №5. Інші витрати				
230	Навантаження сміття вручну	т	334,431	
231	Перевезення сміття до 30 км	т	334,431	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 250 Дарницького району м. Києва, вулиця Братства тарасівців, 6А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанови з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд)

- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)

- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Кошторисні розрахунки пропозиції повинні здійснюватися з урахування розміру кошторисної заробітної плати відповідно до чинних рекомендацій органу місцевого самоврядування. Надані розрахунки повинні підтверджувати відповідність встановленим в технічному завданні вимогам як в частині технології виконання робіт, так і в частині усіх обсягів та показників. Договірна ціна повинна визначатись згідно з Настановою з визначення вартості будівництва та технічного завдання.

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .xlsx

5. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (копія чинного договору та копія ліцензії і підтвердження оплати за отримання зазначеної ліцензії).

6. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

8. Процес виконання робіт, передбачених технічним завданням, повинен відповідати якісним, екологічним, енергоефективним та іншим стандартам, прийнятим в Україні. Критерії якості наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 9001. Критерії екологічності наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 14001. Критерії охорони праці, безпеки праці повинні повністю узгоджуватись з державними нормами і стандартами, зокрема Законом України «Пр охорону праці», ДСТУ ISO 45001.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 250 Дарницького району м. Києва, вулиця Братства тарасівців, 6А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи») заплановано кошти на суму 15 000 000,00 грн (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення **Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (дитячий садок) компенсуючого типу № 250 Дарницького району м. Києва, вулиця Братства тарасівців, 6А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)** керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.