ANEXO N°6 OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Escuela Básica Valle Alegre
Comuna	Calle Larga
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS					
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	unidad	20,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	30,00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	20,00		
1 INSTALACI	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	unidad	3,00		
ÓN DE FAENAS	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40,00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	ml	70,00		
	1.2 LETRERO DE OBRA					
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,00		

	1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS						
	1.3.1	INSTALACIÓN DE REMARCADORES	unidad	1,00			
	SUB TOTAL PARCIAL 1						
		2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES					
	2.1.1	M1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA TABIQUERIA DE ESTRUCTURA MIXTA	m2	224,50			
	2.1.2	M2 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA MURO ALBAÑILERÍA	m2	22,50			
	2.2 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS INTERIORES						
2 CONSERVA	2.2.1	M3 SOLUCIÓN PARA MURO INTERIOR	m2	20,00			
CIÓN DE FACHADAS Y	2.3 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE						
REPOSICIÓ N E INCORPOR	2.3.1	C1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA CIELOS INCLINADOS	m2	178,20			
ACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.3.2	C2 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA CIELOS HORIZONTALES	m2	49,00			
	2.3.3	C3 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE CIELOS HORIZONTALES	ml	18,00			
	2.4 MEJORAMIENTO EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS						
	2.4.1	PINTURA DE FACHADAS SIN AISLACIÓN	m2	170,80			
	2.4.2	REPOSICIÓN DE CUBIERTA ZINC ONDA	m2	270,48			

		ESTÁNDAR, 0,5 MM. PREPINTADO					
	2.4.3	REEMPLAZO DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS	ml	8.00			
	2.4.4	REEMPLAZO DE SOPORTES DE TOLDO EXISTENTE	unidad	14.00			
	SUB TOTAL PARCIAL 2						
	3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS						
	3.1.1	DVH 6/12/6 PROYECTANTE + FIJO	m2	75,00			
	3.1.2	DVH 6/12/6 CORREDERA	m2	2,00			
	3.1.3	DVH 6/12/6 FIJO	m2	1,20			
3. CONSERVA	3. 2 OTROS						
CIÓN DE SUPERFICI E VIDRIADA	3.2.1	DEMOLICIÓN DE VANO EN MURO DE TABIQUERÍA DE MADERA	m2	13,00			
	3.2.2	CIERRE DE VANOS EN MURO DE TABIQUERÍA DE MADERA	m2	13,00			
	3.2.3	CONSTRUCCIÓN DE PREMARCOS DE MADERA (pabellones Ay B)	ml	85,00			
	3.2.4	FABRICACIÓN NUEVAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD	ml	9,00			
	SUB TOTAL PARCIAL 3						
		•					
4. RECAMBIO	4.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS						

DE PUERTAS	4.1.1	PUERTAS SIMPLES CON ALMA DE EPS (sin mirilla)	unidad	2,00		
	4.1.2	PUERTAS SIMPLES CON ALMA DE EPS (con mirilla)	unidad	8,00		
			SUB TOTAL PARCIAL 4			
5. ADOUTSIST	5.1 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS					
ADQUISICI ÓN, INSTALACI ÓN Y	5.1.1	RECAMBIO DE TUBOS LED (SALAS Y PASILLOS)	unidad	104,00		
RECAMBIO DE EQUIPOS	5.1.2	RECAMBIO DE EQUIPO ESTANCO PARA 2 TUBOS LED	unidad	52,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 5				
6. TÉRMINO		6. TÉRMINO DE OBRA				
DE OBRA	6.1	ASEO FINAL Y ENTREGA DE OBRAS	GL	1		
		SUB TOTAL PARCIAL 6				
		SUBTOTAL - COSTO DIRECTO				
		GASTOS GENERALES X%				
		UTILIDADES X%				
		SUBTOTAL NETO				
		I.V.A 19%				
		TOTAL				

^{*}Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha:	Firma Rep. Legal: