

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Капітальний ремонт приміщень ліцею № 267 Дарницького району м. Києва, вул. Архітектора Вербицького, 7-А (-ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Влаштування приміщення навчального класу з доступністю до них маломобільних груп населення та створення додаткового навчального простору.

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до **25 грудня 2025 року**.
2. Технічні вимоги:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурно-будівельні рішення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (металевого каркасу теплиці)	т	1,6	
2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевої сітки теплиці)	т	0,18	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (відливу з цегляних стінок теплиці)	м	30	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Розбирання три ряди кладки існуючих стінок теплиці)	м3	4,05	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (Зняття існуючого шару опорядження)	м2	138,2	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (Знімання відливу з парапетів)	м	38	
7	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари	м2	52	
8	Знімання дверних полотен	м2	12,21	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
10	Знімання зашкелених віконних рам	м2	6,125	
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	

12	Демонтаж цементно-піщаної стяжки з підлоги	м3	3,55
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	34
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,45
15	Демонтаж бетонної підлоги теплиці	м3	8,28
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	40
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (Демонтаж штукатурки з опорядженням зі стін)	м2	100,32
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (Демонтаж шпаклівки з опорядженням зі стелі)	м2	44,4
19	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2 (Демонтаж металевих ролетів з вікон)	ґрати	2
20	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,56
21	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (Знімання оцинкованих відливів з вікон)	м	3,7
22	Демонтаж залізобетонних ганків	м3	0,45
	<u>Розділ 2. Улаштування фундаментів (Арк.10)</u>		
23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,051
24	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар / 2й шар враховано нормою КБ8-22-1	м2	0,72
	<u>Розділ 3. Мурування (Арк.10)</u>		
25	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	12
26	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	15
27	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	1,44
	<u>Розділ 4. Покрівля скатна (Арк.17 - каркас + Арк.7 покриття)</u>		
28	Улаштування крокв з дощок	м3	3,604
29	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	85

30	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	85	
31	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	15,7	
32	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	85	
33	Улаштування підшивки стель струганими дошками (Прижимна дошка 100х25мм під підшивку ГКЛ; Дерев'яний брус 50х50мм (під утеплювач всер))	м2	15,3	
	<u>Розділ 5. Улаштування карнизів (Арк.9 - каркас + Арк.7 опорядження)</u>			
34	Підшивання карнизів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	32	
35	Зашивання металевими перфорованими софітами карнизу	м2	22	
36	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	32	
37	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів / Улаштування вітрової та лобової планок	м	64	
38	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	32	
	<u>Розділ 6. Покрівля плоска (Арк.7)</u>			
39	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок / Геотекстиль	м2	48	
40	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів із полівінілхлоридних мембран в 2 шари	м2	52	
41	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	39	
42	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (штукатурення парапету)	м2	17	
43	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	17	
	<u>Розділ 7. Опорядження фасаду (Арк. 9)</u>			
44	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	67	
45	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	123	
46	Декоративне штукатурення фасадів	м2	123	
47	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	123	
48	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	14	
49	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	1,4	
50	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	14	

51	Декоративне штукатурення фасадів	м2	14
52	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4
53	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	31
54	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею	м3	3,1
55	Улаштування профільованої мембрани	м2	31
56	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	5
57	Улаштування стартового профілю (за мінусом обсягу врахованого нормою КБ15-78-1)	м	59,79
58	Улаштування крапельника	м	62
	<u>Розділ 8. Водостічна система (Арк.9)</u>		
59	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	36
	<u>Розділ 9. Вимощення (Арк.9)</u>		
60	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	61
61	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	36,6
62	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	12,2
63	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	122
64	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7,32
65	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	53,68
66	Перевезення ґрунту до 30 км	т	85,888
67	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	81,5
	<u>Розділ 10. Улаштування поручнів МГН (арк.10)</u>		
68	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3
69	Установлення дзеркала	шт	1
	<u>Розділ 11. Улаштування стелі з ГКЛ (арк.10)</u>		
70	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	58,95
71	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	58,95

72	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	58,95	
73	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати/ до 2мм	м2	58,95	
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,95	
	<u>Розділ 12. Улаштування стелі Армстронг (арк.11)</u>			
75	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,64	
76	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,64	
	<u>Розділ 13. Улаштування підлоги (Арк. 11)</u>			
77	Улаштування щебенево-піщаної основи під фундаменти	м3	5,52	
78	Улаштування бетонної підготовки	м3	5,52	
79	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,52	
80	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	55,2	
81	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	55,2	
82	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	55,2	
83	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	55,2	
84	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / додати 60 мм	м2	55,2	
85	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,2	
86	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3	
87	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	45	
88	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	45	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / додати 60 мм	м2	45	
90	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	45	
91	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,65	
92	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	6,3	

93	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,8	
94	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	5,9	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
	<u>Розділ 14. Опорядження стін (Арк.11)</u>			
96	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	88	
97	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	88	
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	88	
99	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	52,32	
100	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52,32	
101	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	100	
102	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	100	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	100	
104	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	32,2	
105	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,2	
106	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати / додати 1 мм	м2	32,2	
107	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,2	
	<u>Розділ 15. Улаштування козирків (Арк. 11)</u>			

108	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям з полікарбонату	м2	7,84	
	<u>Розділ 16. Вікна та двері (Арк. 12)</u>			
109	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	31,65	
110	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,13	
111	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	32,1	
112	Установлення віконних зливів	м	22	
113	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2/зовнішні віконні ролети/	ґрати	26	
114	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2/зовнішні віконні ролети/	ґрати	2	
115	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,665	
116	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,78	
117	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,1	
118	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,63	
119	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6	
	<u>Розділ 17. Улаштування огороження на пандус (Арк. 12)</u>			
120	Виготовлення огороження сходів	т	0,0613	
121	Установлення металевих огорож	м	13,6	
122	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю (Сходовий профіль з протиковзкою вставкою)	м	4,8	
	<u>Розділ 18. Улаштування перегородки з ГКЛ (арк.13)</u>			
123	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	12,08	
	<u>Розділ 19. Пробивання отворів (Арк.13)</u>			
124	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,40352	
125	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	2	
126	Прорізання отвору діаметром 200мм в покритті	шт	1	
	<u>Розділ 20. Підсилення отворів для вентиляції</u>			

	<u>(Арк.13)</u>			
127	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,38066	
128	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,48	
129	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)	м2	12,48	
	<u>Розділ 21. Монтаж устаткування (Арк.14)</u>			
130	Установлення інтерактивної дошки з проектором і проекційного екрану	шт	2	
	<u>Розділ 22. Монолітний пояс на відм.+0,600 (Арк.15)</u>			
131	Улаштування поясів в опалубці	м3	3,37	
	<u>Розділ 23. Монолітний пояс на відм.+2,200 (Арк.16)</u>			
132	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,71	
133	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,01014	
	<u>Розділ 24. Сміття</u>			
134	Навантаження сміття вручну	т	50,12651	
135	Перевезення сміття до 30 км	т	50,12651	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування, меблі та інвентар</u> <u>Розділ 1. ТХ</u> <u>Розділ 2. Електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 3. Вентиляція</u> <u>Розділ 4. Кондиціювання</u> <u>Розділ 5. система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням</u> <u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та каналізація</u> <u>Відділ 1. Водопостачання та каналізація Розділ 1.</u> <u>Господарсько-питний водопровід</u>			
136	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
137	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
138	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
139	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	1	
1	2	3	4	5

140	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25
141	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12
142	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	37
	<u>Розділ 2. Трубопровід гарячої води для гарого водопостачання ТЗ</u>		
143	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1
144	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12
145	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	12
	<u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>		
146	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
147	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
148	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1
149	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5
150	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Силове електрообладнання</u>		
151	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
152	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1
153	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А	шт	10
	<u>Розділ 2. Електроосвітлювальне обладнання</u>		
154	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10
155	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
156	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	16

157	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	5	
	<u>Розділ 3. Лотки, труби, установочні матеріали</u>			
158	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	30	
159	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	410	
	<u>Розділ 4. Кабеле-провідникова продукція</u>			5
160	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	150	
1	2	3	4	
161	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	250	
	<u>Розділ 5. Зрівнювання потенціалів. Уземлення</u>			
162	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	50	
163	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	50	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення, вентиляція і кондиціонування</u>			
	<u>Розділ 1. Система ПВ1</u>			
164	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	1	
165	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	2	
166	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
167	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,47	
168	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	17,45	
169	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м ²	3,3	
170	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм / фасонні участки	м ²	2,63	

171	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм / фасонні участки	м2	1,25	
172	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	18	
173	Прокладання повітроводів гофрованих ф125мм	м2	2,355	
174	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	30	
	<u>Розділ 2. Система В-1</u>			
175	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
176	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,6	
177	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм/ фасонні участки	м2	0,14	
178	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
	<u>Розділ 3. Система В-2</u>			
179	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
180	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,31	
181	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0, 1 м2 /Витяжний ковпак 100МВ 102 ВК/	виріб	1	
182	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
183	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	545	
184	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	2	
185	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
	<u>Розділ 1. Арматура</u>			
186	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-	шт	4	

	метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм			
187	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	
188	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
189	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб	гребінка	1	
190	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	1	
191	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр до 50 мм	шт	1	
192	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,592	
	<u>Розділ 2. Інші елементні системи (прилади опалення)</u>			
193	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,728	
	<u>Відділ 2. Кондиціонування</u>			
194	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год / Зовнішній блок	блок	2	
195	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год / Внутрішній блок	блок	2	
196	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	8	
197	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 25 мм	м	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на вогнезахист дерев'яних конструкцій</u>			
	<u>Розділ 1. Вогнезахист дерев'яних елементів покриття</u>			
198	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "БіоФлейм" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	293,528	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на система блискавкозахисту</u>			
199	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,5	
200	Заземлювач горизонтальний у траншеї	м	10	

201	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,5	5
202	Улаштування блискавководводу до опор висотою до 8,5 м	шт	3	
1	2	3	4	
203	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	50	
204	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	9	
205	Монтаж пластикового корпусу для контрольного фасадного з'єднання	шт	3	
206	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації:</u>			
207	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
208	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
209	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	
210	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
211	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	
212	Монтаж світильника аварійного освітлення	шт	1	
	<u>Розділ 2. Монтаж системи керування евакуюванням</u>			
213	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного "Джміль"	шт	1	
214	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	
	<u>Розділ 3. Монтаж кабельної продукції:</u>			
215	Прокладання коробів пластикових	м	60	
216	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	60	
217	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	65	
	<u>Розділ 4. Пусконаладжування</u>			
218	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
219	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	
220	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий	шт	4	
221	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	
222	Налагодження систем пожежогасіння,	шт	3	

	димовиведення і ОПС. Сповідувач світловий			
--	--	--	--	--

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №809 Дарницького району м. Києва, вул. Ахматової Анни, 5-Б (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»).

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів, календарний графік виконання робіт) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.3 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (без урахування проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;
- Календарний графік виконання робіт (відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13.01.2009 року №2 «Про оприлюднення Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві»).

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xls або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (копія чинного договору та копія ліцензії і підтвердження оплати за отримання зазначеної ліцензії).

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю: Капітальний ремонт приміщень ліцею № 267 Дарницького району м. Києва, вул. Архітектора Вербицького, 7-А (-ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), , заплановано кошти в сумі **5 234 725,00 грн.** (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот двадцять п'ять грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрхована Замовником на проведення Капітальний ремонт приміщень ліцею № 267 Дарницького району м. Києва, вул. Архітектора Вербицького, 7-А керуючись кошторисними нормами України «Настанова з

визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.