

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м.Києва, вулиця Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м.Києва, вулиця Архітектора Вербицького, 26-В.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2024 року.
2. Технічні вимоги:
2. Відповідно до абзацу 3 п. 5.1. Настанови з визначення вартості будівництва” затвердженою Міністерством розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 - Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) Замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін:

Відомість обсягів робіт:

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-	-
-		-	-	-
-	<u>Розділ 1. СТЕЛЯ</u>	-	-	-
-		-	-	-
1	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	340	
2	Оброблення швів обклеюванням армувальною стрічкою	м	340	
3	Грунтування поверхні	м2	388	
4	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	388	
	<u>Розділ 2. ПІДЛЮГА</u>	-	-	-
-		-	-	-
5	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	360,4	
6	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати до 50м	м3	360,4	
7	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	576,64	
8	Перевезення ґрунту до 30 км	т	576,64	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	58,2	

10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	388	
11	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	388	
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	388	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 80 мм)	м2	388	
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	388	
15	Улаштування покриттів наливних на лаку	м2	388	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6	
17	Установлення металевих поручнів з нержавіючої сталі	м	12	
18	Монтаж планок	м	2,4	
	<u>Розділ 3. СТІНИ</u>			
19	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	46,5	
20	Шпаклювання перегородки	м2	92	
21	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	392	
22	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрен" поверхні стін	м2	465	
23	Грунтування поверхні	м2	465	
24	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	465	
25	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	22	
26	Розбирання кам'яної кладки лотка із цегли	м3	8,2	
27	Розбирання монолітних бетонних плит лотка	м3	4,6	
28	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	12,6	
29	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху понад 4 м	м3	12,6	
30	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиди до 10 мм	м2	60	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
31	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	2,7	
32	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,2	
33	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,2	
	<u>ПІДСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ</u>			
34	Підсилення цегляних стін сталевими обоймами	т	0,136	
35	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою ГФ-021	м2	4,8	
36	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	4,8	
	<u>Розділ 5. Інші витрати</u>			
37	Навантаження сміття вручну	т	23,458	
38	Перевезення сміття до 30 км	т	23,458	

	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-	-
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	32	
40	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	450	
41	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	160	
42	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	240	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	50	
44	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	
45	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	36	
46	Установлення розподільних коробок	шт	10	
47	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
48	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
49	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на сантехнічні роботи</u>	-	-	-
50	Спускання води із системи	м	168	
51	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м ³	0,902059 2	
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	168	
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
55	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	168	
56	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	168	
57	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
58	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
59	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
60	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
61	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	40	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	90	
64	Навантаження сміття вручну	т	0,18041	
65	Перевезення сміття до 30 км	т	0,18041	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляція</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
-	<u>ПВ1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	=====	-	-	-
-	-	-	-	-
66	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
67	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 700x450x1000 мм	шт	2	
68	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №4 з вивірянням і закріпленням розміром 200x400 мм	ґрати	38	
69	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	
70	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	90	
71	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	195	
72	Ізоляція арматурних і фланцевих з'єднань листами зі спіненого каучуку, поліетилену	шт	45	
73	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	240	
74	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
75	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
-	<u>В-2,В-3</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	=====	-	-	-
-	-	-	-	-
76	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
77	Прокладання гнучких воздуховодів діаметром 125 мм	м	15,2	
78	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
79	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	6	
-	<u>Кріплення</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
80	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	
-	<u>Електромережі системи вентиляції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	=====	-	-	-
-	-	-	-	-
81	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	70	
82	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	70	
83	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	96	
84	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	60	
85	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із	м	80	

	кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм			
86	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	10	
87	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	10	
88	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	210	
89	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
90	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
91	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 300 мм	шт	1	
92	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	шт	32	
93	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32	
94	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 200мм	шт	32	
95	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
96	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (750*350 мм)	м3	0,26775	
97	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (550*350 мм)	м3	0,098175	
	=====	-	-	-
98	Навантаження сміття вручну	т	9,61841	
99	Перевезення сміття до 30 км	т	5,998	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на вхідні групи</u>	-	-	-
		-	-	-
	<u>Розділ 1. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (вхідна група 1)</u>	-	-	-
		-	-	-
100	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,53	
101	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,4942	
102	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	12,93	
103	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту (піском)	м3	3,92	
104	Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см	м2	1,31	
105	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1 до 5мм	м2	1,31	
106	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	12,93	
107	Перевезення ґрунту до 30 км	т	20,688	
	<u>Розділ 2. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (вхідна група 2)</u>	-	-	-
		-	-	-
108	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,53	
109	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,504	
110	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	13,16	
111	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту (піском)	м3	6,08	
112	Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см	м2	1,33	
113	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1 до 5мм	м2	1,33	

114	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	13,16	
115	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,056	
	<u>Розділ 3. МОНОЛІТНІ РОБОТИ (вхідна група 1)</u>	-	-	-
		-	-	-
116	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм	м3	1,77	
117	Улаштування сходів	м3	1,97	
	<u>Розділ 4. МОНОЛІТНІ РОБОТИ (вхідна група 2)</u>	-	-	-
		-	-	-
118	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм	м3	1,78	
119	Улаштування сходів	м3	2,04	
	<u>Розділ 5. ПІДЛОГА (вхідна група 1)</u>	-	-	-
		-	-	-
120	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,46	
121	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14,44	
	<u>Розділ 6. ПІДЛОГА (вхідна група 2)</u>	-	-	-
		-	-	-
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,53	
123	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14,54	
	<u>Розділ 7. СТІНИ (вхідна група 1)</u>	-	-	-
		-	-	-
124	Утеплення фасадів екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	5,25	
125	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	7,65	
	<u>Розділ 8. СТІНИ (вхідна група 2)</u>	-	-	-
		-	-	-
126	Утеплення фасадів екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	5,34	
127	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	7,78	
	<u>Розділ 9. СТЕЛЯ (вхідна група 1)</u>	-	-	-
		-	-	-
128	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,417625	
129	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,417625	
130	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	40	
131	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	20,4	
132	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20,4	
133	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	12	
134	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
135	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	7,3	
	<u>Розділ 10. СТЕЛЯ (вхідна група 2)</u>	-	-	-
		-	-	-
136	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,417625	

137	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,417625	
138	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	40	
139	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	20,4	
140	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20,4	
141	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	12	
142	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
143	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	7,3	
	<u>Розділ 11. Інше</u>			
144	Навантаження сміття вручну	т	4,01452	
145	Перевезення сміття до 30 км	т	4,01452	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м.Києва, вулиця Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисної документації мають бути розроблені відповідно до технічного завдання в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.5 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна повинна бути розрахована та визначена згідно Настанови з визначення вартості будівництва” затвердженою Міністерством розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Пояснювальна записка до договірної ціни;
- Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектні Акти;
- Локальні кошториси;
- Розрахунок загальноновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- Відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

Кошторисні розрахунки пропозиції Учасника мають відповідати всім вимогам та показникам, зазначених у цьому Додатку та в інших розділах тендерної документації, в тому числі: в частині розрахунків кількісних показників витрат труда робітників; кількісних показників кошторисної трудомісткості, кількісних показників середнього розряду робіт; будівельних матеріалів, виробів і комплектів; устаткування; будівельних машин і механізмів та інших показників . У складі пропозиції додатково надати кошторис в imd форматі або іншому форматі, що повинен узгоджуватися з наданими кошторисними розрахунками у форматі pdf, при цьому надані документи повинні повністю узгоджуватись між собою в частині розрахунків кількісних показників, витрат труда робітників; кількісних показників кошторисної трудомісткості, кількісних показників середнього розряду робіт; будівельних матеріалів, виробів і комплектів; устаткування; будівельних машин і механізмів та інших показників (в т.ч. їх кількості), передбачених у підсумковій відомості ресурсів та інших вимогах цього Додатку.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими

торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Для підтвердження Учасник обов'язково надає: засвідчену сканкопію діючого договору, що підтверджує наявність в Учасника права користування, програмним комплексом АВК-5 або іншим програмним комплексом, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (договір оренди/суборенди/надання робіт); засвідчену сканкопію ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (ліцензія повинна бути видана на Учасника або на суб'єкт господарювання, в якого Учасник залучає програмний комплекс та на якого надає в складі пропозиції підтверджуючий документ, що підтверджує право залучення відповідного програмного комплексу)

7. Договір із спеціалізованим підприємством про вивезення будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов'язання очистити об'єкт від будівельного сміття.

8. Договір про надання послуг учаснику з лабораторних випробування будівельних матеріалів, виробів чи конструкцій (учасник разом з копією договору надає діючий на кінцеву дату подання тендерних пропозицій атестат про акредитацію лабораторії, виданий НААУ).

9. Довідка/акт огляду об'єкту в довільній формі про підтвердження виїзду Учасника до місяця надання послуг за закупівлею для обстеження приміщення, за підписом Представника Замовника. (Огляд об'єктів Учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Довідка/акт огляду об'єкту повинні містити інформацію з площею приміщення укріттів по та загальною розрахунковою кількістю осіб, які можуть перебувати в цьому укрітті для визначення характеристик вентиляційного обладнання).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м.Києва, вулиця Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму 5926760,00 грн (п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м.Києва, вулиця Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.