



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 200,000.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ติดตั้งโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีส จำนวน 2 ชุด ขนาดกว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาวข้างละ 8.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
2. ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดลวดลาย ขนาด 12"x12" พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
3. ติดตั้งอ่างล้างหน้าแปรงฟันสแตนเลส รูปตัว U ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 0.20 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบน้ำใช้-น้ำทิ้ง
4. ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.50x8.00 เมตร จำนวน 2 ชุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด
5. ติดตั้งรางน้ำฝน สังกะสีเบอร์ 28 ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร
6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 200,000.- บาท ราคากลาง ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน 2560 เป็นเงิน 200,000.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....ไพเราะ เอียดบัว.....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 200,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ติดตั้งโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีล จำนวน 2 ชุด ขนาดกว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาวข้างละ 8.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
2. ปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดลวดลาย ขนาด 12"x12" พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
3. ติดตั้งอ่างล้างหน้าแปรงฟันสแตนเลส รูปตัว U ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 0.20 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบน้ำใช้-น้ำทิ้ง
4. ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.50x8.00 เมตร จำนวน 2 ชุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด
5. ติดตั้งรางน้ำฝน สังกะสีเบอร์ 28 ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร
6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 200,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. นางสาวกอบกุล ทองอ่อน | ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐชา ล่องจ้ำ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |

3. นายเกียรติ คำดี

ตำแหน่งนายช่างโยธา

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปร่าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปร่าง ม.7 ต.กำแพงเขย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลักษณะงาน 1.ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีส จำนวน 2 ชุด ขนาดกว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาวข้างละ 8.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด

2. ปูกระเบื้องทรายมิก ชนิดลดตาย ขนาด 12"X12" พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

3. ติดตั้งอ่างล้างหน้าแรงดันแผ่นสแตนเลส รูปตัว U ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 0.20 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมระบบน้ำใช้ - น้ำทิ้ง

4. ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.50X8.00 เมตร จำนวน 2 ชุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด

5. ติดตั้งรางน้ำฝน สังกะสียอร์ 28 ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร

6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงหลังคา								
	1.1อะเสเหล็ก ขนาด 50X50X2.3 mm.	163.00	กก.	32.00	5,216.00	12.00	1,956.00	7,172.00	
	1.2อะเสเหล็กท่ ขนาด25X25X2.3 mm	73.44	กก.	32.00	2,350.00	12.00	881.00	3,231.00	
	1.3จันทันเหล็ก ขนาด50X100X2.3 mm	246.72	กก.	32.00	7,895.00	12.00	2,961.00	10,856.00	
	1.4แปเหล็ก ขนาด 50X50X2.3 mm.	200.40	กก.	32.00	6,413.00	12.00	2,405.00	8,818.00	
	1.5 แผ่นตรงเมทัลชีท 0.75X8.00 X 0.47mm.	12.00	แผ่น	1,200.00	14,400.00	120.00	1,440.00	15,840.00	
	1.6 แผ่นตรงเมทัลชีท ขาวทึบ 0.75X8.00 X 0.47mm.	4.00	แผ่น	1,100.00	4,400.00	120.00	480.00	4,880.00	
	1.7 แผ่นตรงเมทัลชีททึบแนว 0.40X22.00X 0.35 mm.	2.00	แผ่น	1,640.00	3,280.00	120.00	240.00	3,520.00	
	1.8 แผ่นกันความร้อน (Metalized Film) - 0.5 mm.	64.00	ตร.ม.	60.00	3,840.00	120.00	7,680.00	11,520.00	
	1.9 สกรูยึดสันลอน 12-14x45 m.	200.00	อัน	1.50	300.00	-	-	300.00	
	1.10 สกรูยึดท้องลอน 10-16x16 m.	150.00	อัน	1.50	225.00	-	-	225.00	

	1.11 แผ่น เหล็ก 0.30 x0.30x12 mm. (Plate)	4.00	ชุด	680.00	2,720.00	-	-	2,720.00
	รวม							69,082.00
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดลดตาย ขนาด 12"x12"	96.00	ตร.ม.	158.88	15,252.00	125.00	12,000.00	27,252.00
	รวม							27,252.00
3	หมวดงานสี							
	3.1 สีรองพื้นกันสนิม	1.00	แกนลอน	350.00	350.00	300.00	300.00	650.00
	3.2 ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	รวม							3,150.00
4	หมวดอ่างล้างหน้าแปรงฟัน							
	4.1 อ่างล้างน้ำแปรงฟันแสดงทดสอบตัว U ขนาด 0.40 X 8.00 X 0.20 ม.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000	-	-	24,000.00
	4.2 ท่อก้นน้ำ	20.00	ชุด	125.00	2,500	-	-	2,500.00
	4.3 ระบบท่อน้ำใช้ - ท่อน้ำทิ้ง	1.00	งาน	2,000.00	2,000	-	-	2,000.00
	4.4 กระจกวางติดผนัง 0.50X8.00 ม.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000	-	-	3,000.00
	รวม							31,500.00
5	หมวดงานรางน้ำสังกะสี							
	5.1 รางน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว	86.00	เมตร	450.00	38,700	25.00	2,150	40,850.00
	รวม							40,850.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							171,834.00
	หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และรายละเอียดของงาน							

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายเกียรติ คำดี)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นายธีระ ตั้งสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๑๔ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๒๕.๐๙ บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘