

Q1: Relativamente all'Anno 2024 si chiede di indicare, suddiviso per MACRO AREA GEOGRAFICA (Emilia Ovest - Emilia Centro - Romagna Nord - Romagna Sud), il tasso di guasto della rete f.o. oggetto del Contratto ,specificando: numero e tipologia (es. guasto da terzi, incendio, roditore, ecc.) degli interventi di guasto; numero di interventi per guasto su armadi per verifica corretta alimentazione elettrica; numero di interventi per scatto differenziale del Q.E. a servizio dell'armadio e/o riarmo del contatore elettrico; numero degli interventi segnalati Fuori Orario di Lavoro; numero interventi segnalati Sabato e Domenica.

LepidaScpA (A1 v1): Nel 2024 abbiamo avuto circa 260 guasti fibra. I guasti percentualmente sono così suddivisi: 7% degrado; 30% roditori; 55% danneggiamenti da terzi; 8% eventi naturali. Nel 2024 abbiamo avuto circa 4 guasti su armadi per verifica corretta alimentazione elettrica. Nel 2024 abbiamo avuto circa 3 interventi per scatto differenziale del Q.E. a servizio dell'armadio e/o riarmo del contatore elettrico. Sulla totalità dei guasti si evidenzia circa il 20% fuori orario di lavoro. Sulla totalità dei guasti si evidenzia circa il 8% il sabato e la domenica.

Q2: Per lo svolgimento del Servizio, Lepida fornirà direttamente alcuni materiali? In caso di risposta affermativa quali ?

LepidaScpA (A2 v1): Lepida fornirà per sostituzione o nuova installazione esclusivamente: Kit cwdm CW2314-000 | FIST-FCASA2-1R__0NN-L da muffola.

Q3: E' disponibile una vendor list dei fornitori dei materiali di possibile utilizzo?

LepidaScpA (A3 v1): Lepida non fornisce una vendor list; si evidenzia che i materiali devono avere le specifiche tecniche riportate al link:
<https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti/specifiche-tecniche-gare-in-frastrutture>

Q4: Si chiede di dare indicazione su tipologia (marca e modello) dei n° 2 OTDR che saranno messi a disposizione da LEPIDA indicando l'attuale data di scadenza della taratura allo scopo di verificare nel periodo contrattuale previsto (2025-2028) quante volte sia necessario procedere alla taratura degli stessi.

LepidaScpA (A4 v1): Di seguito le specifiche richieste. N.2 OTDR RxT-4113+ 8 canali CWDM comprese di: N.2 Bobina di lancio SM da 1000 mt SM 9/125µm G652D SC/APC-LC/UPC; N.2 Bobina di lancio SM da 500 mt SM 9/125µm

G652D SC/APC-SC/UPC. Gli OTDR verranno consegnati con certificato di taratura in corso di validità (siamo in fase di certificazione da parte della ditta attualmente appaltante). Gli OTDR dovranno essere tarati ogni 2 anni da un ente certificato.

Q5: In caso di interventi di manutenzione correttiva dove sono stati realizzati scavi è previsto il riconoscimento di una quota minima forfettaria per singolo intervento (es. 15 metri) ?

LepidaScpA (A5 v1): No, verrà seguito il listino di gara.

Q6: In caso di interventi correttivi si chiede di confermare che per consuntivare le attività svolte si utilizzeranno la Voce RA-01 e/0 RA-02 Ricerca Guasto da sommare alle voci del listino applicate a misura per singolo caso

LepidaScpA (A6 v1): Si conferma.

Q7: Relativamente ai dati di consistenza si chiede di dettagliare: km cavo per la singola potenzialità di cavo f.o. (es. 100 km di 12 f.o. , 100 km di 72 f.o. ecc); la tipologia dei cavi f.o. dettagliando i km di cavo tradizionale interrato, i km di cavo tradizionale aereo, i km di minicavo interrati; numero di armadi; numero di pozzetti; numero di muffole.

LepidaScpA (A7 v1): 21 km di cavo da 4 f.o.; 21 km di cavo da 8 f.o.; 771 km di cavo da 12 f.o.; 679 km di cavo da 24 f.o.; 2110 km di cavo da 48 f.o.; 228 km di cavo da 72 f.o.; 1002 km di cavo da 96 f.o.; 1298 km di cavo da 144 f.o.; 287 km di cavo da 148 f.o.; 6 km di cavo da 288 f.o.; 153 km di cavo da 312 f.o. Cavo aereo circa 25 km. Circa il 60% cavo tradizionale, circa il 40% cavo di tipologia Micro. N. armadi circa 500. N. pozzetti circa 15000. N. muffole circa 6000.

Q8: Sono presenti tratte cavo di Lepida su cui è richiesto il Servizio di Manutenzione installate in infrastrutture di Terzi ? In caso di risposta affermativa, qualora a seguito di un guasto non sia possibile completare la riparazione nello SLA contrattuale, causa concomitanza di altra Impresa che deve occuparsi del ripristino dell'infrastruttura ospitante , come viene ricalcolato il tempo di intervento per il calcolo delle penali penali?

LepidaScpA (A8 v1): In caso di apertura ticket lo SLA termina quando si evidenzia che il guasto non è di competenza Lepida.

Q9: Relativamente all'Anno 2024 è possibile avere indicazione della numerosità degli interventi relativi a: Adeguamento e rimessa in quota pozzetto comprensivo di ripristino; Sostituzione chiusino 90x70; Sostituzione chiusino 125x80.

LepidaScpA (A9 v1): Di seguito le indicazioni sulla numerosità indicativa verificata nel corso del 2024: 5; 12; 20.

Q10: Si chiede di confermare che le attività a corpo, il cui valore è pari a € 75.000 come riportato al punto 3.4 ricomprende le prestazioni relative a: Punto di Contatto (H24 x 365gg); Personale in reperibilità (H24 x 365gg) per assicurare interventi di manutenzione correttiva; Taratura periodica n° 2 strumenti OTDR Multilambda forniti da Lepida; Parco scorte minimo per manutenzione correttiva

LepidaScpA (A10 v1): Si conferma

Q11: In caso di interventi eseguiti in orario notturno e/o in giornate festive (Sabato e Domenica) è riconosciuta una maggiorazione alle voci del listino ?

LepidaScpA (A11 v1): Non viene applicata alcuna maggiorazione al listino.

Q12: Quali sono le informazioni/dati che LEPIDA comunica in caso di richiesta di intervento?

LepidaScpA (A12 v1): Si chiede di prendere visione di quanto riportato nel documento al paragrafo indicato.

Q13: Si chiede di confermare che in caso di interventi di manutenzione correttiva, quali ad esempio rialzo/sistemazione/sostituzione di chiusini, la richiesta di intervento dovrà essere tracciata con TT

LepidaScpA (A13 v1): Si conferma che tutte le richieste di intervento, siano esse correttive o preventive, vengono processate sempre attraverso apertura di ticket.

Q14: Si chiede di indicare per l'Anno 2024 il numero di TT aperti per attività di Manutenzione Correttiva suddivisi per tipologia di intervento richiesto (guasto bloccante, evento non bloccante, ecc)

LepidaScpA (A14 v1): Circa 260 guasti di cui bloccante ca. il 50%, non bloccante ca. il 20%, programmato il restante ca. 30%.

Q15: Considerato che nel listino è presente la Voce EA-02 che compensa la posa in cunicolo in sede ferroviaria, sono presenti tratte da mantenere in ambito ferroviario? In caso di risposta positiva si chiede di indicare le tratte, i km e il proprietario della sede di posa (RFI , FER o altro) e se richiesto che il proponente disponga di personale con requisiti specifici (es: abilitazione protezione cantieri)?

LepidaScpA (A15 v1): Si conferma che esistono tratte in ambito ferroviario, che vengono normalmente mantenute dal Comproprietario. Si tratta di complessivi 171 km in area FER e ad oggi non sono previsti requisiti specifici.

Q16: Voci ED-01, ED-02, ED-03 Cantierizzazione, comprensivo di noleggio di mezzi: si chiede di specificare la tipologia di mezzi per i quali si intende incluso il nolo oppure la tipologia di attività che devono svolgere tali mezzi

LepidaScpA (A16 v1): Devono essere impiegati tutti i mezzi idonei e utili all'esecuzione del lavoro in notturna e in sicurezza.

Q17: Voci EB-04 e EB-06: si chiede di specificare che tipo di verifica delle testate si intende inclusa nella prestazione

LepidaScpA (A17 v1): Le specifiche tecniche sono riportate al link: <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti/specifiche-tecniche-gare-in-frastrutture> .

Q18: Voce EB-03: si chiede di chiarire il contesto di riferimento nel quale è richiesta la verifica statica del sostegno (p.es. in ambito palifica ENEL la verifica è a carico di ENEL stessa)

LepidaScpA (A18 v1): Le specifiche tecniche sono riportate al link: <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti/specifiche-tecniche-gare-in-frastrutture>

Q19: Voci BD-15 e BD-16: si chiedono le ST del minitubo antiroditoro 12/14

LepidaScpA (A19 v1): Le specifiche tecniche sono le stesse del minitubo classico con l'aggiunta su tutto il tubo di una sostanza antiroditoro, conforme alla direttiva sulle sostanze pericolose dell'Unione Europea 2002/95/EC e non contiene piombo, metalli pesanti, ftalati, pigmenti diarilici o insetticidi in nessuna forma. L'additivo non influisce sulle caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche del prodotto, né sul processo

produttivo e non richiede specifiche avvertenze in fatto di movimentazione e manipolazione.

Q20: Voci AC-03 e AC-04: si chiede di specificare il diametro ed il numero delle tubazioni da installare con tali perforazioni.

LepidaScpA (A20 v1): Di seguito le specifiche richieste: Perforazione orizzontale teleguidata leggera: 1 tubo da 50 o bundle da 50; Perforazione orizzontale teleguidata tradizionale: minimo 3 tubi da 50 o minimo 3 bundle da 50. Per maggiori dettagli verificare le specifiche tecniche riportate [al link: https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti/specifiche-tecniche-gare-in-frastrutture](https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti/specifiche-tecniche-gare-in-frastrutture).

Q21: [Il link https://lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori](https://lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori) citato non permette di scaricare il documento Regolamento Gestione Rifiuti, è possibile disporre del documento?

LepidaScpA (A21 v1): Il documento citato ci risulta correttamente scaricabile a questo link: <https://docs.google.com/document/d/1HqeYditkEzDh91JnO2aw4NWINLZTAQPCLGp9xSN4Y0Q/edit?tab=t.0#heading=h.1uzeqiegisdk>

Q22: Esiste un software configurato secondo le regole della stazione appaltante in grado di produrre gli shape di output richiesti per il database geografico in modo automatico?

LepidaScpA (A22 v1): Esiste e verrà fornito l'accesso all'aggiudicatario della gara.

Q23: Esiste un software configurato secondo le regole della stazione appaltante in grado di produrre la documentazione patrimoniale di output richiesti in modo automatico?

LepidaScpA (A23 v1): Esiste e verrà fornito l'accesso all'aggiudicatario della gara.

Q24: Voce DC-03: Nella descrizione, è riportato che la specifica di riferimento è "INFRATEL ITALIA IIPMI029 Vers.2.0 del 15-10-2008", si chiede se è possibile fare riferimento alla più recente specifica INFRATEL INF-ING-ST-002-24 del 24-10-2025 Rev.1.1.

LepidaScpA (A24 v1): Si conferma.

Q25: Relativamente all'Anno 2024 è possibile avere indicazione della numerosità degli interventi relativi a richieste di misure preliminari su cavi f.o. ?

LepidaScpA (A25 v1): Lepida, salvo casi occasionali, non effettua misure preliminare sui cavi.

Q26: Nel caso in cui sia necessario eseguire attività di ripristino stradale in occasione di scavi tradizionali e/o minitrincea quale è il compenso previsto per la scarifica e il ripristino del manto di usura (compenso €/mq) ?

LepidaScpA (A26 v1): Il ripristino di manto di usura non è oggetto di questa procedura.

Q27: Si chiede di confermare che in concomitanza di eventi eccezionali, quali alluvioni, terremoti, calamità naturali di qualsiasi genere tali per cui non sia possibile accedere al/ai punto/i di guasto, lo SLA previsto pari a 240 minuti sarà rimodulato e non saranno in ogni caso applicate le relative penali.

LepidaScpA (A27 v1): I casi emergenziali come p.e. Alluvioni e calamità naturali lo SLA potrà essere rimodulato per il solo periodo dell'evento. Le penali seguono sempre lo SLA:

Q28: Considerando le recenti calamità naturali occorse nella Regione Emilia Romagna, allo stato attuale esistono porzioni di Rete Lepida, in cui i cavi f.o. sono alloggiati in sede provvisoria che necessitano di interventi di spostamento in sede definitiva? In caso di risposta affermativa si chiede di dare indicazione delle tratte interessate al fine di valutare in modo più efficace l'organizzazione della dislocazione delle squadre operative sul territorio.

LepidaScpA (A28 v1): Al momento attuale sussiste un solo provvisorio della lunghezza di 2km presso Monterenzio (BO) strada provinciale via Idice.

Q29: Sono presenti tratte cavo di Lepida posate in/su infrastruttura interrata o aerea di Terna/Enel o più in generale di Operatore Energia Elettrica? La domanda è posta per valutare al meglio le competenze e abilitazioni necessarie delle squadre operative

LepidaScpA (A29 v1): No

Q30: Nel caso in cui venga effettuato un intervento a vuoto per cause non imputabili al fornitore aggiudicatario, come viene trattato il ticket? È prevista la riemissione dello stesso o viene riconosciuto un secondo intervento (con relativo pagamento)?

LepidaScpA (A30 v1): Ogni intervento ha sempre associato un ticket; verranno effettuate verifiche congiunte con frequenza definita per verificare l'appropriatezza di ogni intervento, che in alcuni casi può anche portare ad avere due ticket sulla stessa problematica se il caso lo giustifica.

Q31: Sono previste quote minime per le opere civili relative agli scavi, indipendentemente dalla tipologia?

LepidaScpA (A31 v1): No, viene seguito il listino di gara.

Q32: Quali sono le condizioni che possono determinare una sospensione degli SLA e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle penali previste? Ad esempio, eventi atmosferici eccezionali, cause di forza maggiore, impedimenti non imputabili all'appaltatore, ecc.

LepidaScpA (A32 v1): Solo ed esclusivamente eventi catastrofici, ovviamente non prevedibili, e per il solo periodo della loro durata.

Q33: Chiediamo cortesemente di fornirci maggiori chiarimenti in merito alla tipologia di guasto. In particolare, sarebbe utile disporre di una classificazione più dettagliata che distingua le casistiche di guasti bloccanti e non bloccanti

LepidaScpA (A33 v1): Premesso che è a discrezione di Lepida, come specificato nel bando, attribuire la corretta tipologia dell'intervento, si consiglia di visionare la A14 per avere visibilità di quanto storicamente accaduto nel corso del 2024

Q34: Come si calcola lo scavo quando è prevista solo la posa di un pozzetto? Qual è la metrica corretta che va inserita?

LepidaScpA (A34 v1): Lo scavo per la posa del pozzetto è compreso nella posa del pozzetto stesso

Q35: Quando si applica la cantierizzazione notturna e quali sono gli orari e le condizioni previste per le voci ED-01, ED-02 ed ED-03?

LepidaScpA (A35 v1): Dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo.

Q36: Per "valore della produzione in migliaia di euro (P)" si intende il fatturato annuo?

LepidaScpA (A36 v1): Si conferma.

Q37: Confermate che il monitoraggio della rete è esclusivamente in carico a Lepida che avrà poi il compito di ingaggiare il nostro SPOC dai canali indicati?

LepidaScpA (A37 v1): Si conferma.
