

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и присоединение к инженерным системам и сетям ТЦ «Солдатова 51»

г. Пермь, ул. Солдатова 51. (Далее «ТЦ»)

1. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Система отопления в радиаторном исполнении на этаже (1,2) выполнена в соответствии с проектом Здания и подлежит изменению только по согласованию с уполномоченными представителями Арендодателя .

В общественной зоне и арендных площадях предусмотрено оснащение системами кондиционирования. Необходимость установки систем кондиционирования в обязательном порядке предварительно согласовывается с уполномоченными представителями Арендодателя, подтверждая письмом, а при необходимости проектным решением. Работы проводить только в присутствии представителя обслуживающей организации. Вентиляция существующих помещений и общественных зон на этаже (1,2) обеспечивается комплексом приточно-вытяжных и вытяжных вентиляционных установок. Приточные установки обеспечивают подачу в помещения подготовленного воздуха очищенного системой фильтров, нагретого в зимнее время. При проектировании системы вентиляции в арендуемом помещении, точки вывода магистральных воздуховодов в запотолочном пространстве помещения, в проекте максимально использовать уже проложенные воздуховоды с корректировкой мест установки устройств раздачи и забора воздуха.

2. Водопровод и канализация. Точки присоединения к сетям ХВС, ГВС определяются проектно с местом установки коммерческого узла учёта. Точки присоединения к хозяйственно-бытовой и производственной канализации так же определяются проектно. 3. Система пожарной защиты помещений. Площади и помещения арендаторов, осуществляющих деятельность в ТЦ, оборудованы техническими установками (элементами установок) Системы Противопожарной Защиты ТЦ, включающие в себя шлейфы автоматической пожарной сигнализации (АПС) с дымовыми (тепловыми) извещателями; шлейфы с транслирующими устройствами (оповещателями) установки оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС (СО и УЭ); участки распределительных трубопроводов с оросителями автоматической установки водяного (сплинклерного) пожаротушения (АПТ), совмещенной с системой внутреннего противопожарного водопровода. Все установки смонтированы в соответствие с проектными решениями и интегрированы в единую систему контроля с выводом сигналов на пульт централизованного наблюдения ТЦ. Руководствуясь требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и «Правилами противопожарного режима РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479:

-в проектных документах (архитектурно-планировочное решение, дизайн-проект, рабочая документация) и проектной документации по энергоснабжению должны быть учтены действующие нормативно-технические требования обеспечения пожарной безопасности. Документация до начала СМР должна быть согласована

уполномоченным представителем Арендодателя и специалистами ответственными за обеспечение мер пожарной безопасности в ТЦ;

- производство СМР, ПНР, адаптация участков систем пожарной защиты в контроле производится специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на производство данных работ, специалистами, имеющими необходимую квалификацию и опыт работы. Работы заблаговременно согласовываются с Администрацией ТЦ с оформлением соответствующих допусков и нарядов;

- при разработке документации и проведении строительных и пуско-наладочных работ необходимо: при перепланировке помещений не допускается изменение класса их функциональной пожарной опасности, категории пожарной опасности, освещенности, количества, размеров и архитектурнопланировочных решений эвакуационных путей и выходов, использование пожароопасных веществ и материалов отделки; при изменении структуры, типа, уровня потолков предусмотреть работы связанные с адаптацией систем пожарной защиты (перенос сплинклерных оросителей, заменой кабельных линий (шлейфов) АПС, СОиУЭ, автоматических извещателей и оповещателей, (данные изменения, предусмотрены только по индивидуальному письменному запросу, на основании представленной, необходимой концепции к арендуемым площадям.); при изменении типа, уровня ограждающих конструкций (перегородок) предусмотреть заделку негорючими составами мест прохождения технологических коммуникаций, других не плотностей для обеспечения их дымо(газо)непроницаемости.

- При разработке проектной документации по обеспечению энергоснабжения и монтаже электрооборудования необходимо: предусмотреть установку светильников аварийного и эвакуационного освещения; предусмотреть возможность аварийного автоматического отключения работы технологического оборудования (элементов систем кондиционирования, вентиляции) при ЧС; предусмотреть установку потолочных светильников на устанавливаемых проектом расстояниях от водяных оросителей АПТ.

- По окончании строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на системах пожарной защиты Администрацией ТЦ производится комиссионная проверка их работоспособности, соответствия выполненных работ исполнительной документации.

- Документация, установленная действующими нормативными документами, на смонтированное оборудование и кабельную продукцию (паспорта, сертификаты, ведомости и т. п.) с Актами (выполненных ММР, ПНР, испытаний, входного контроля, замеров параметров и т. п.) в установленные сроки передается в Администрацию ТЦ и уполномоченному представителю Арендодателя.

4. Конструкций здания и требования к возведению общестроительных конструкций. Здание состоит из двухэтажного объема. Основным несущим элементом ТЦ является сборный каркас, состоящий из колонн с ригельной перевязкой, перекрытие выполнено пустотными плитами. Каркас внутренних стен, в части предварительных планировочных решений, на арендуемых площадях выполнен из П-образного профиля с обшивкой из ГКЛ.

5. Требования к возведению общестроительных конструкций. При эксплуатации зданий необходимо обеспечить доступность конструктивных элементов и систем инженерно-технического обеспечения для осмотров, выполнения ремонтных работ, устранения возникающих неисправностей и дефектов, регулировки и наладки оборудования в процессе эксплуатации: 1.

Высота перегородок из ГКЛ, стекла и другого применяемого конструктивного решения на площадях ТЦ принимается не более 2.5 м. 2. Расстояние от ограждающих конструкций здания (стен, витражей) вдоль которых технологически установлены коммуникации систем отопления, вентиляции, кондиционирования (трубы, радиаторы, стояки инженерного оборудования) до перегородок, стеллажей, витрин или иного торгового оборудования допускается в пределах не менее 0.8м. 3. Высота подвеса светильников, рекламных подвесных конструкций устанавливаемых арендаторами на уровне, принятом в ТЦ, от уровня пола 3.0-3,2м, при условии соблюдения минимального расстояния до ближайшего оросителя СПТ 1.0 м. с характеристиками по освещённости 300-350Лк. 4. Установку торгового оборудования по высоте до оросителя СПТ предусмотреть с предельно допустимым размером 0,5 м. 5. Стекланные перегородки-ширмы и т. п. элементы должны быть изготовлены из материала имеющего соответствие нормам безопасности характеристики и подтверждающие это документы (паспорт, сертификат). 6. Требования и рекомендации к проектированию. Арендатор обязан согласовать проведение СМР с Арендодателем путем подписания сторонами соответствующего проекта с указанием в таком проекте всех данных и расчетов по расстояниям. При этом высота устанавливаемой Арендатором перегородки не должна превышать 2,5 м. расстояние между потолком (подвесной потолок) и возводимой перегородкой должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между стеной (перегородкой) и сплинклерным оросителем должно составлять 1,5 м, то есть перегородка устанавливается по центру между сплинклерами. Ширина монтируемого фриза должна составлять 50 см. Крепление (перфорация) в колонны и ригельную перевязку (балку) перекрытий запрещено. ТУ на фасадные вывески и места размещения рекламы запрашиваются отдельно. Технические условия по присоединению к инженерным электрическим сетям запрашиваются отдельно в виду индивидуального определения возможностей по подключению к существующим электрическим мощностям. Проект помещения арендатора в обязательном порядке должен быть согласован с уполномоченным представителем Арендодателя. Ввод арендуемых площадей в эксплуатацию производится помещения производится только комиссионно в присутствии ответственных лиц, уполномоченных Арендодателем. Справочная литература: Свод Правил (СП 255.1325800.2016); Правила пожарной безопасности; «Правила противопожарного режима РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479