

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Nombre Establecimiento | Colegio Simón Bolívar |
| Comuna | Alto Hospicio |
| Nombre o Razón social | |
| Rut Oferente | |

| PARTIDAS | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDA D | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
|------------------------------|--|-------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 1.- INSTALACIÓN DE FAENAS | 1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS | | | | | |
| | 1.1.1 CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | | m2 | 15.00 | | |
| | 1.1.2 BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | | m2 | 7.32 | | |
| | 1.1.3 COMEDORES DE TRABAJADORES | | m2 | 7.32 | | |
| | 1.1.4 SERVICIOS HIGÉNICOS (contempla 2 al mes) | | mes | 8.00 | | |
| | 1.1.5 CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA | | m3 | 40.00 | | |
| | 1.1.6 CIERRE PROVISORIO | | ml | 100.00 | | |
| | 1.2 LETRERO DE OBRA | | | | | |
| | 1.2.1 EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA | | un | 1.00 | | |
| | 1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS | | | | | |
| | 1.3.1 EMPALMES Y SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES (se asume en gastos generales) | | mes | 8.00 | | |
| | 1.4 CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 5.8.3 de la O.G.U.C | | | | | |
| | 1.4.1 CUMPLIMIENTO ART 5.8.3 (se asume en gastos generales) | | mes | 8.00 | | |

| | | SUB TOTAL PARCIAL 1 | | | | |
|--|-------|--|----|---------|--|--|
| 2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA | 2.1 | MUROS Y TABIQUES | | | | |
| | 2.1.1 | EIFS MHA SISTEMA EIFS PARA MURO HORMIGÓN ARMADO | m2 | 2187.91 | | |
| | 2.1.2 | EIFS + EPS INT - MHA SISTEMA EIFS EXTERIOR Y ENTRAMADO DE MADERA CON AISLANTE EPS POR EL INTERIOR PARA MURO DE HORMIGÓN ARMADO | m2 | 396.18 | | |
| | 2.1.3 | PMF -SA PINTURA DE MUROS EN FACHADAS SIN AISLACIÓN | m2 | 2325.51 | | |
| | 2.1.4 | PMI- E PINTURA DE MUROS INTERIORES EXISTENTES | m2 | 3559.55 | | |
| | 2.2 | CIELOS | | | | |
| | 2.2.1 | LFV HA LANA FIBRA DE VIDRIO BAJO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO | m2 | 1771.64 | | |
| | 2.3 | PISOS Y PAVIMENTOS | | | | |
| | 2.3.1 | EPS PV - SISTEMA EPS PARA PISO VENTILADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO | m2 | 116.96 | | |
| | | SUB TOTAL PARCIAL 2 | | | | |
| 3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA | 3.1 | RECAMBIO Y RESTAURACIÓN DE VENTANAS | | | | |
| | 3.1.1 | RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES | m2 | 432.60 | | |
| | 3.1.2 | DVH 6/12/6 PAÑO FIJO | m2 | 19.83 | | |
| | 3.1.3 | DVH 6/12/6 PAÑO FIJO LOW E | m2 | 28.88 | | |
| | 3.1.4 | DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO | m2 | 192.42 | | |
| | 3.1.5 | DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E | m2 | 121.75 | | |
| | 3.1.6 | DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE | m2 | 16.50 | | |
| | 3.1.7 | DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E | m2 | 53.22 | | |
| | 3.1.8 | SELLOS Y BURLETES | ml | 2231.90 | | |
| | | SUB TOTAL PARCIAL 3 | | | | |
| 4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS | 4.1 | RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS | | | | |
| | 4.1.1 | RETIRO DE PUERTA Y MARCO | m2 | 197.28 | | |
| | 4.1.2 | BURLETES Y SELLOS | ml | 501.96 | | |
| | 4.1.3 | CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES | un | 62.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------|----|--------|-----|
| | 4.1.4 | PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - SIN MIRILLA | | m2 | 2.72 | |
| | 4.1.5 | PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA | | m2 | 188.96 | |
| | 4.1.6 | PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA - SEGURIDAD | | m2 | 5.60 | |
| | 4.2 | TABIQUE RETRANQUEO DE PUERTAS | | | | |
| | 4.2.1 | TABIQUE RETRANQUEO DE PUERTAS CON AISLANTE | | m2 | 5.72 | |
| | SUB TOTAL PARCIAL 4 | | | | | |
| 5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RECAMBIO DE EQUIPOS | 5.1 | RECAMBIO DE LUMINARIAS | | | | |
| | 5.1.1 | RETIRO DE EQUIPOS EXISTENTES | | un | 329.00 | |
| | 5.1.2 | PANEL LED 44W | | un | 329.00 | |
| | 5.1.3 | PANEL LED 18W | | un | 0.00 | |
| | SUB TOTAL PARCIAL 5 | | | | | |
| 6. TÉRMINO DE OBRA | 6.1 | | 385,725 | | | |
| | SUB TOTAL PARCIAL 6 | | | | | |
| | SUBTOTAL - COSTO DIRECTO | | | | | |
| | GASTOS GENERALES | | | | | X% |
| | UTILIDADES | | | | | X% |
| | SUBTOTAL NETO | | | | | |
| | I.V.A | | | | | 19% |
| | TOTAL | | | | | |

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal:_____