

**ANEXO N°6  
OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

<b>Nombre Establecimiento</b>	<b>Escuela San Ambrosio</b>
<b>Comuna</b>	<b>Chanco</b>
<b>Nombre o Razón social</b>	
<b>Rut Oferente</b>	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
<b>1. INSTALACIÓN DE FAENAS</b>	<b>1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS</b>					
	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	m2	15		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	7.32		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	7.32		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	6		
	1.1.5	DUCHA PORTATIL	mes	6		
	1.1.6	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40		

	1.1.7	CIERRE PROVISORIO	ml	100		
	1.2 LETRERO DE OBRA					
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,0		
	1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS					
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	mes	6		
						SUB TOTAL PARCIAL 1
2. CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1 MUROS Y TABIQUES					
	2.1.1	EIFS MHA: SISTEMA EIFS PARA MURO DE HORMIGON ARMADO	m2	328		
	2.1.2	EIFS TMA: SISTEMA EIFS PARA TABIQUE ESTRUCTURA DE MADERA	m2	33.4		
	2.1.3	EPS INT MHA: ENTRAMADO MADERA Y AISLANTE EPS POR EL INTERIOR PARA MURO DE HORMIGON ARMADO	m2	19.8		
	2.1.4	PMI: PINTURA EN MUROS INTERIORES	m2	691.6		
	2.1.5	DA: DEMOLICIÓN DE ALFEIZAR EXISTENTE	m2	4.6		
	2.2 CIELOS					

	2.2.1	LFV + EPS – EC: LANA FIBRA DE VIDRIO + EPS CON ENCINTADO DE MADERA Y CIELO	m2	346.1		
	2.2.2	DLFV – RCH 01: DOBLE CAPA DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CON RECAMBIO DE CIELO HORIZONTAL 01	m2	46.8		
	2.2.3	DLFV – RCH 02: DOBLE CAPA DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CON RECAMBIO DE CIELO HORIZONTAL 02	m2	307.4		
	2.2.4	DLFV RET: LANA FIBRA DE VIDRIO EN RETORNO AL CIELO	m2	15.8		
	2.2.5	NC MAA: NUEVO CIELO SIN AISLANTE CON ESTRUCTURA DE MADERA EN ALEROS	m2	138.7		
	2.2.6	RC: RECAMBIO CIELO EXISTENTE	m2	11.9		
	2.2.7	C: CORNISAS MADERA	m2	441.7		
	2.2.8	AG: APERTURA DE GATERAS 70X70	unidad	6		
	<b>2.3 PISO Y PAVIMENTOS</b>					
	2.3.1	G: GUARDAPOLVOS	ml	270.5		
	2.3.2	PG: GUARDAPOLVOS	m2	5.5		
	2.3.2	DCR: DRENAJE DE CAMA DE RIPIO	m2	28.3		

	<b>2.4 AGUAS LLUVIAS</b>				
	2.4.1	<b>LIMPIEZA DE CANALETAS EXISTENTE</b>	ml	103.9	
	2.4.2	<b>RETIRO DE CANALETAS, CUMBRERAS, BAJADAS Y TAPACANES EXISTENTES</b>	ml	272.8	
	2.4.3	<b>CANALETAS</b>	ml	41.7	
	2.4.4	<b>CUMBRERAS</b>	ml	74.7	
	2.4.5	<b>LIMAHOYA</b>	ml	13	
	2.4.6	<b>BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS</b>	ml	5.3	
	2.4.7	<b>TAPACANES</b>	ml	138.1	
	<b>SUB TOTAL PARCIAL 2</b>				
<b>3. CONSERVACION DE SUPERFICIE VIDRIADA</b>	<b>3.1 RECAMBIO Y MODIFICACION DE VENTANAS</b>				
	3.1.1	<b>RETIRO DE VENTANA EXISTENTES</b>	m2	81.2	
	3.1.2	<b>PREMARCOS</b>	ml	23.9	
	3.1.3	<b>DVH 6/12/6 PAÑO FIJO</b>	m2	0.6	
	3.1.4	<b>DVH 6/12/6e PAÑO FIJO LOW E</b>	m2	3.6	
	3.1.5	<b>DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO</b>	m2	1.8	
	3.1.6	<b>DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E</b>	m2	61.8	

	3.1.7	DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE	m2	2.6		
	3.1.8	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E	m2	10.8		
	<b>SUB TOTAL PARCIAL 3</b>					
<b>PUERTA ACCESIBILIDAD SIMPLES4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS</b>	<b>4.1 RECAMBIO DE PUERTAS</b>					
	4.1.1	RETIRO DE PUERTA Y MARCO	m2	22.8		
	4.1.2	BURLETES Y SELLOS	ml	66		
	4.1.3	CERRADURAS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS SIMPLES	unidad	8		
	4.1.4	CERRADURAS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS DOBLES	unidad	3		
	4.1.5	RESTAURACION PUERTAS ACCESIBILIDAD SIMPLES CON MIRILLA EXISTENTES	m2	15.4		
	4.1.6	RESTAURACION PUERTAS ACCESIBILIDAD DOBLES CON MIRILLA EXISTENTES	m2	5.5		
	4.1.7	PUERTAS ACCESIBILIDAD SIMPLE CON MIRILLA	m2	1.9		
	<b>SUB TOTAL PARCIAL 4</b>					
	<b>5. ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS</b>	<b>5.1 INCORPORACION DE SISTEMA DE VENTILACION PASIVO</b>				
5.1.1		INCORPORACION DE EQUIPO JONAS	unidad	2		
<b>6. TÉRMINO DE OBRAS</b>	<b>6.1 ASEO FINAL DE OBRAS</b>					
	6.1.1	ORDENAMIENTO, ASEO FINAL Y CIERRE DEL CONTRATO	un	1,0		

	<b>SUB TOTAL PARCIAL 5</b>		
<b>SUBTOTAL - COSTO DIRECTO</b>			
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>X%</b>	
<b>UTILIDADES</b>		<b>X%</b>	
<b>SUBTOTAL NETO</b>			
<b>I.V.A</b>		<b>19%</b>	
<b>TOTAL</b>			

\*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: \_\_\_\_\_ Nombre y Firma Rep. Legal: \_\_\_\_\_