

ОБГРУНТУВАННЯ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею №105 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 10 («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення безпеки учасників освітнього процесу забезпечення нормальних умов перебування в укриттях, а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею №105 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 10. Необхідність виконання будівельних робіт виникла у зв'язку із збройною агресією російської федерації та відповідно введенням воєнного стану на території України згідно Указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»(із змінами).

Дане питання обумовлене нагальною потребою у здійсненні закупівлі у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, зокрема: відповідно до Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7530/7571 «Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки», від 18.12.2025 року №313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік». Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2025 року №29 «про деякі питання підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів у місті Києві», розпорядження від 19.01.2026 року №9 «Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки у 2026 році».

Роботи, які будуть виконуватись при будівництві протирадіаційного укриття, передбачено проектною документацією по об'єкту.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 грудня 2028 року.
2. Технічні вимоги:

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на Підготовчі роботи</u>			
1	(Демонтаж) дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	м3	3	
2	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	185	
3	(Демонтаж) садового борта	м	115	
4	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	шт	8	
5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	8	
6	(Демонтаж) огорож доріг із сітки	м	165	
7	(Демонтаж) опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	17175	

9	Перевезення ґрунту до 10 км	т	28338,75	
10	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	1683	
11	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2776,95	
12	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	30,3435	
13	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	2000	
14	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	400	
15	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	400	
16	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	18,4	
17	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1375	
18	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1375	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. 3/б фундаментна плита (h=450мм) на відм. -</u>			
19	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	204	
20	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	2000	
21	Улаштування бетонної підготовки	м3	200	
22	Ґрунтування бетонних поверхонь праймером weber.prim 901, три шари	м2	2000	
23	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на клею	м2	2000	
24	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	2000	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2000	
26	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 40 мм	м2	2000	
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских товщиною 400мм	м3	1153,1	
	<u>Розділ 3. Вертикальні елементи сховища</u>			
28	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	638,2	
29	Ґрунтування бетонних поверхонь праймером weber.prim 901, три шари	м2	981	
30	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	981	
31	Утеплення стін підвалу екструдованим пінополістиролом	м	981	
32	Укладання шиповидної мембрани	м2	981	
	<u>Розділ 4. Плита перекриття на -1.800 (h=300мм)</u>			
33	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	545,4	
34	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1714	
35	Ґрунтування бетонних поверхонь праймером weber.prim 901, три шари	м2	1714	
36	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	1714	
	<u>Розділ 5. Балки на -1.800 (h=1200мм)</u>			
37	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	231,2	
	<u>Розділ 6. Вертикальні елементи входів та вентиляційних каналів</u>			
38	Улаштування бетонних стін до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	197,1	
39	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни	т	29,5	
	<u>Розділ 7. Плита покриття над входами (h=300 мм)</u>			
40	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	29	
	<u>Розділ 8. Цегляні надбудови</u>			
41	Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної товщиною 250 мм при висоті поверху понад 4 м	м3	88,8	
	<u>Розділ 9. Монолітні сходи та площадки</u>			
42	Улаштування монолітних сходів	м3	41	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 10. Парапети</u>			
43	Мурування зовнішніх складних стін з цегли керамічної товщиною 250 мм при висоті поверху понад 4 м	м3	24	
	<u>Розділ 11. Сходи</u>			
44	Установлення металевої огорожі з нержавіючої сталі	м	94	
	<u>Розділ 12. Мурувальні роботи</u>			
45	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (товщ. 120 мм)	м2	139,63	
46	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м 250 мм	м3	209,105	
47	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м 380 мм	м3	96,0032	
	<u>Розділ 13. Підлоги</u>			
48	Утеплення покриттів плитами з екструдованого полістиролу товщиною 100мм	м2	1384,45	
49	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1384,45	
50	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1384,45	
51	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 80мм	м2	1384,45	
52	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь weber.prim multi або аналог	м2	1384,45	
53	Улаштування покриттів топінг зміцнювачем для бетону корундовим	м2	1384,45	
54	Ґрунтування бетонних поверхонь захисним лаком	м2	1384,45	
55	Утеплення покриттів плитами з екструдованого полістиролу товщиною 100мм	м2	132,9	
56	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	132,9	
57	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	132,9	
58	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 80мм	м2	132,9	
59	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	132,9	
60	Гідроізоляція бетонних поверхонь	м2	65	
61	Облицювання поверхонь стін керамогрантними плитками на клею число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	65	
62	Улаштування покриттів топінг зміцнювачем для бетону корундовим	м2	114,11	
63	Ґрунтування бетонних поверхонь захисним лаком	м2	114,11	
	<u>Розділ 14. Опорядження</u>			
64	Шліфування бетонних стель	м2	1297,83	
65	Ґрунтування стель	м2	1297,83	
66	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1297,83	
67	Улаштування плінтусів стельових	м	1752	
68	Шліфування бетонних стін	м2	2350,5	
69	Ґрунтування стін	м2	2350,5	
70	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2350,5	
71	Ґрунтування поверхонь	м2	923,6	
72	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	923,6	

1	2	3	4	5
73	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	923,6	
74	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	923,6	
75	Розшивання швів мурування із цегли	м2	32,4	
76	Шліфування бетонних стін	м2	298,3	
77	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	298,3	
78	Шліфування бетонних стель	м2	126,79	
79	Грунтування стель	м2	126,79	
80	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126,79	
81	Улаштування плінтусів стельових	м	171,2	
82	Шліфування бетонних стін	м2	100,34	
83	Грунтування поверхонь	м2	100,34	
84	Гідроізоляція стін	м2	43,9	
85	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	100,34	
86	Грунтування поверхонь	м2	651,06	
87	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	651,06	
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	651,06	
89	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	651,06	
90	Шліфування бетонних стін	м2	57,75	
91	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	57,75	
92	Шліфування бетонних стель	м2	206,66	
93	Грунтування стель	м2	206,66	
94	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	206,66	
95	Улаштування плінтусів стельових	м	278	
96	Шліфування бетонних стін	м2	230,8	
97	Грунтування поверхонь	м2	230,8	
98	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	230,8	
99	Грунтування поверхонь	м2	400,3	
100	Штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом товщиною 20 мм	м2	400,3	
101	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	400,3	
102	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	400,3	
103	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	400,3	
104	Шліфування бетонних стін	м2	80,6	
105	Грунтування стін	м2	80,6	
106	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	80,6	
	<u>Розділ 15. Мурали</u>			
107	Декоративне олійне набивання фриза по трафарету	м2	120	

1	2	3	4	5
108	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стін за 2 рази	м2	120	
109	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	20	
	<u>Розділ 16. Дверні прорізи</u>			
110	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	123,6	
111	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	33,4	
	<u>Розділ 17. Сантехнічні перегородки</u>			
112	Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах	м2	66	
113	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	22	
	<u>Розділ 18. МГН</u>			
114	Приклеювання інформаційної вивіски	м2	1,5	
115	Улаштування безпекової стрічки на східцях	м2	5,5	
116	Установлення навісних елементів	шт	12	
117	Установлення кнопки екстреного виклику	шт	3	
118	Улаштування покриттів із тактильної плитки	м2	10,44	
119	Приклеювання інформаційної вивіски	м2	2,85	
120	Улаштування безпекової стрічки на східцях	м2	14,2	
	<u>Розділ 19. Зовнішні стіни</u>			
121	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином, товщина утеплення 170 мм	м2	538,93	
122	Улаштування гідроізоляції обмазувальної праймером в один шар товщиною 2 мм	м2	990,57	
123	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	990,57	
124	Утеплення конструкцій теплоізоляційними плитами з екструдованого пінополістиролу товщина утеплювача 100 мм (1500 мм)	м	660,38	
125	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином, товщина утеплення 170 мм	м2	65,21	
	<u>Розділ 20. Покрівля</u>			
126	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	183,3	
127	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	183,3	
128	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	183,3	
129	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 180мм	м2	183,3	
130	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожний наступний шар	м2	183,3	
131	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	м2	183,3	
132	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	183,3	
133	Улаштування покрівель плоских з полімерної мембрани	м2	183,3	
134	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової 600мм	м3	990,78	
135	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1651,3	
136	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1651,3	

1	2	3	4	5
137	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 50мм	м2	1651,3	
138	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	1651,3	
139	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	1651,3	
140	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	1651,3	
141	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	1651,3	
142	Утеплення покриттів плитами з екструдованого полістиролу товщиною 100мм	м2	1651,3	
143	Улаштування дренажної мембрани в один шар	м2	1651,3	
144	Заміна брандмауерів та парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	м	95	
	<u>Розділ 21. Водостічна система</u>			
145	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	16	
146	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	36	
147	Установлення водостічних лійок	шт	4	
	<u>Розділ 22. Навіси</u>			
148	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	14	
149	Улаштування навісів	м2	30,6	
150	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	73	
151	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01276	
	<u>Розділ 23. Пряжки Р-1, Р-2, Р-3</u>			
152	Виготовлення конструкцій	т	0,13077	
153	Монтаж конструкцій	т	0,13077	
154	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,4	
155	Фарбування покрівлі суриком за два рази	м2	7,4	
156	Виготовлення конструкцій	т	0,20941	
157	Монтаж конструкцій	т	0,20941	
158	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9	
159	Фарбування покрівлі суриком за два рази	м2	9	
160	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін цоколю	м2	25	
161	Обклеювання поверхні ізоляції штукатурною сіткою	м2	25	
162	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	25	
163	Виготовлення конструкцій	т	0,012	
164	Монтаж конструкцій	т	0,012	
165	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,6728	
166	Фарбування покрівлі суриком за два рази	м2	0,6728	
167	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін цоколю	м2	6,5	
	<u>Розділ 24. Інші роботи</u>			
168	Навантаження сміття вручну	т	0,4505	
169	Перевезення сміття до 30 км	т	0,4505	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Монтаж технологічного устаткування</u>			
170	Установлення шаф, тумб, стелажів	шт	4	
171	Установлення диспенсерів	шт	57	
172	Установлення піддонів	к-т	1	

1	2	3	4	5
173	Установлення мийки	компл.	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Відділ 1. Опалення</u>			
174	Установлення конвекторів	кВт	21,5	
175	Установлення радіаторів сталених	кВт	77,994	
176	Установлення фанкойлів каналних	шт	16	
177	Установлення колекторних шкафчиків	шт	4	
178	Установлення розподільчих колекторів	шт	2	
179	Установлення повітрозбірників зі сталених труб зовнішнім діаметром до 76 мм	шт	8	
180	Установлення термоелектричних приводів	шт	8	
181	Установлення кранів шарових	шт	16	
182	Установлення повітровідвідників	шт	16	
183	Установлення засувки або клапанів сталених для гарячої води і пари діаметром 50 мм	компл	16	
184	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	16	
185	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	16	
186	Установлення кранів шарових на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	32	
187	Установлення дифузори	шт	48	
188	Установлення підключень та термостатичних головок на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	84	
189	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних металополімерних труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	288	
190	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних металополімерних труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	232	
191	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних металополімерних труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	48	
192	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 17 мм	м	5806	
193	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	324	
194	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	426	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	232	
196	Ізоляція трубопроводів діаметром 15 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	5806	
197	Ізоляція трубопроводів діаметром 20 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	232	
198	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	324	
199	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	426	

1	2	3	4	5
200	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	232	
201	Установлення повітровідвідників	шт	58	
202	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 25 мм	шт	84	
203	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	20	
204	Установлення ручний балансувальних клапанів 40 мм	шт	10	
	<u>Розділ 1. ІТП</u>			
205	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2 м3	бак	1	
206	Установлення буферних накопичувачів місткістю 0,3 м3	бак	5	
207	Установлення насосів теплових	насос	10	
208	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	бак	1	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	8	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18	
211	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	138	
212	Прокладання трубопроводів мідних труб	м	240	
213	Ізоляція трубопроводів діаметром 10 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	120	
214	Ізоляція трубопроводів діаметром 16 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	6	
215	Ізоляція трубопроводів діаметром 19 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	120	
216	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	18	
217	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м	20	
218	Ізоляція трубопроводів діаметром 50 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	160	
219	Установлення повітровідвідників	шт	20	
220	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 25 мм	шт	26	
221	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	92	
222	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	
223	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
224	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	11	
225	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	5	
226	Установлення насосів циркуляційних	насос	11	
	<u>Відділ 2. Вентиляція</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
227	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	
228	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	
	<u>Розділ 2. Арматура повітропроводів</u>			
229	Установлення клапанів повітряних	клапан	6	
	<u>Розділ 3. Повітророзподільники</u>			
230	Установлення вентиляторів	шт	32	
231	Установлення гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7	
232	Установлення дифузорів	шт	53	
233	Установлення зовнішньої витяжної решітки	виріб	1	
234	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	3	
235	Монтаж зонта кухонного	шт	1	
236	Установлення решіток однорядних	виріб	23	
	<u>Розділ 4. Повітропроводи</u>			
237	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	62,63044	
238	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	26,295773	
239	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм	м2	961,431733	
	<u>Розділ 5. Теплоізоляція</u>			
240	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	773	
	<u>Розділ 6. Вентиляційне обладнання в режимі захисної споруди</u>			
241	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	
242	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	224	
243	Установлення клапанів повітряних	клапан	8	
244	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	4	
245	Установлення конвекторів	кВт	24	
246	Установлення засувки або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм	компл	18	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Водопостачання та каналізація. Внутрішній пожежний водопровід</u>			
	<u>Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В1 та гарячий водопровід Т3</u>			
247	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	132	
248	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	25	
249	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	75	

1	2	3	4	5
250	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	5	
251	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	м	20	
252	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	325	
253	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	165	
254	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	115	
255	Установлення кранів на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	94	
256	Установлення кранів шарових на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	31	
257	Установлення кранів шарових на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	3	
258	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	шт	3	
259	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3	бак	4	
260	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	3	
261	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	бак	4	
262	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 32 мм	шт	1	
263	Установлення манометрів	комплект	1	
264	Установлення кранів шарових на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	2	
265	Установлення кранів шарових на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	1	
266	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	2,3	
267	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
268	Установлення кранів шарових на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	3	
269	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	
270	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	6	
271	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	132	
272	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	25	
273	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	240	
274	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	330	
275	Установлення насосної станції	насос	1	
	<u>Розділ 2. Протипожежний водопровід</u>			

1	2	3	4	5
276	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	240	
277	Установлення кранів шарових на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	14	
278	Установлення шаф	шт	6	
279	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 50 мм	вріз	1	
280	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 50 мм	вріз	1	
281	Установлення насосної станції	насос	1	
	<u>Розділ 3. Побутова фурнітура</u>			
282	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	23	
283	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	17	
284	Установлення душових кабін	компл.	13	
285	Установлення змішувачів	шт	13	
	<u>Розділ 4. Каналізація К1</u>			
286	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	80	
287	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	82	
288	Установлення насосів	вузол	4	
289	Монтаж насосної станції	шт	2	
290	Установлення засувки на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
291	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Придбання устаткування Водопостачання та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопостачання</u>			
	<u>Розділ 2. Каналізація К1</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Щити ввідно-розподільчі</u>			
292	Монтаж щита розподільного	шт	16	
293	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	
294	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	4	
295	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	4	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні вироби</u>			
	<u>Розділ 3. Установчі матеріали</u>			
296	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	180	

1	2	3	4	5
297	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	62	
298	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	8	
	<u>Розділ 4. Кабельна продукція</u>			
299	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	5500	
300	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	м	490	
301	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	2820	
	<u>Розділ 5. Світлотехнічне обладнання</u>			
302	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	6	
303	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	397	
304	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	14	
	<u>Розділ 6. Кабеленесучі системи</u>			
305	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	156	
306	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	5735	
307	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	80	
	<u>Розділ 7. Обладнання та вироби для заземлення та вирівнювання потенціалів</u>			
308	Струмоприймач ковзний без опорної конструкції, маса до 10 кг	шт	6	
309	Шини заземлення електричних установок	м шин	4	
	<u>Розділ 8. Обладнання та вироби для заземлення та вирівнювання потенціалів</u>			
310	Монтаж заземлювача	шт	6	
311	Установлення пластикових колодязів	шт	6	
312	Провідник заземлюючий приховано у підшивці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
	<u>Розділ 9. Резервне живлення</u>			
313	Монтаж шафи вмикання живлення	шт	1	
314	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	
315	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
	<u>Розділ 10. Проходки через перекриття та вогнестійкі конструкції, вводи</u>			
316	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Придбання устаткування Електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Резервне живлення</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Система пожежної сигналізації.</u>			
	<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>			
317	Свердлення отворів в залізобетонних перекриттях	шт	25	
318	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 18 мм	шт	2	
319	Монтаж. Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКПіУ "Вектор-1")	шт	1	
320	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг (Модуль цифрового GSM дозвону)	шт	1	
321	Монтаж. Пристрій проміжний на 10 променів (БША)	шт	1	
322	Монтаж. Пристрій проміжний на 10 променів (БСК)	шт	1	
323	Монтаж. Пристрій проміжний на 10 променів (БВР)	шт	1	
324	Монтаж. Пристрій проміжний на 10 променів (БВВ)	шт	2	
325	Монтаж. Пристрій проміжний на 10 променів (БУР)	шт	1	
326	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг (Колектор інтерфейсу RS485)	шт	2	
327	Монтаж. Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	64	
328	Монтаж. Сповіщувач ОС автоматичний ручний	шт	8	
329	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний	шт	13	
330	Монтаж пристрій ручного управління	шт	12	
331	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг (Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення)	шт	1	
332	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	шт	2	
333	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год	шт	1	
334	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 33 А.год	шт	2	
335	Блок живлення	шт	1	
336	Монтаж Пристрій проміжний на 1 промінь/Адаптер адресний комутаційний	шт	4	
337	Монтаж / Адаптер адресний універсальний	шт	14	
	<u>Розділ 2. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</u>			
338	Монтаж. Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	14	
339	Датчик положення пожежного крану	шт	6	
340	Сповіщувач магнітно-контактний	шт	6	
341	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	43	
342	Монтаж Гучномовець рупорний	шт	4	
343	Монтаж. Мікрофон	шт	1	
344	Установлення розподільних коробок	шт	4	
345	Апаратура настінна, (монтаж Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення ARTON AI R ALERT)	шт	1	
346	Апаратура настінна, (Комплекс переговорний для систем оповіщення та озвучування 5-ї категорії VCNS на 6 абонентів)	шт	1	
347	Установлення розподільних коробок	шт	4	

1	2	3	4	5
348	Труба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	450	
349	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	1860	
350	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	2000	
	<u>Розділ 3. Система пожежної сигналізації.</u>			
351	Прилад контролю і налагодження (ППКПіУ "Вектор-1")	шт	1	
352	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних(Модуль цифрового GSM-автодозвону)	шт	1	
353	Блок сигналізації, обмеження/Блок управління режимами БУР	шт	1	
354	Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів (Комплекс переговорний для систем оповіщення та озвучування 5-ї категорії VCNS на 6 абонентів)	шт	1	
355	Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів, Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення (моноблочного виконання).	шт	1	
356	Схеми сигналізації.	ділянка	1	
357	Схеми оповіщення	ділянка	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Слабострумкові мережі: Система інтернет мереж. Система радіофікації. Система телефонізації, Устаткування відеоспостереження, Кабельно несуча продукція. Контроль доступу, Охоронна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Система інтернет мереж</u>			
358	Шафа наземна, розмір до 800x1800 мм [Шафа напольна 19"]	шт	1	
359	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням [інсталяція в комутаційну шафу пасивного обладнання (патч-панелі, кабельний організатор)]	шт	2	
360	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки пістолетом, ємкість кабеля 5x2 [встановлення RJ-45]	кінців	24	
361	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
362	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	180	
	<u>Розділ 2. Система радіофікації</u>			
363	Установлення абонентських трансформаторів	шт	1	
364	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
365	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² [прокладання]	м	170	
	<u>Розділ 3. Система телефонізації</u>			
366	Установлення коробок телефонних	шт	1	
367	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
368	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ² [прокладання]	м	170	

1	2	3	4	5
369	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	220	
	<u>Розділ 4. Устаткування відеоспостереження</u>			
370	Монтаж відеореєстратора	шт	1	
371	Монтаж комутатора	шт	1	Не правильно застосованни й збірник, матеріал перерахуйте
372	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг (HDD)	шт	1	
373	Монтаж камери відеонагляду	шт	16	Не можемо брати з телебачення, взяти як прилад змонтований на стіні...
374	Коробка розподільна настінна для підключення роз'єма камери в пластмасовій оболонці	коробка	16	
375	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1218	
376	Прокладання поліетиленових труб діаметр труб до 25 мм	м	426	
	<u>Розділ 5. Контроль доступу</u>			
377	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	1	
378	Коробка розподільна настінна для підключення роз'єма камери в пластмасовій оболонці	коробка	15	
379	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного	шт	29	
380	Монтаж зчитувача карт	шт	16	
381	Установлення замків дверних накладних	шт	14	
382	Монтаж пристрою для ініціалізації карток	шт	1	
383	Монтаж доводчика для дверей	шт	14	Взяти за збірником на будівництво
384	Монтаж блоку реле Укрінвестконсалтинг BR-2	шт	14	
385	Монтаж відеодомофону	шт	2	
386	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	2344	
387	Прокладання коробів пластикових	м	14	
388	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	200	
389	Прокладання коробів пластикових	м	12	
	<u>Розділ 6. Охоронна сигналізація</u>			
390	Монтаж комплексу ППК з антенами	шт	1	
391	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного	шт	1	
392	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	16	
393	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	
394	Монтаж кнопки виходу	шт	1	
395	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	55	
396	Прокладання коробів пластикових	м	10	
397	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	1400	
398	Коробка розподільна настінна для підключення роз'єма камери в пластмасовій оболонці	коробка	10	

1	2	3	4	5
399	Прокладання коробів пластикових	м	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Система контролю загазованості</u>			
400	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 /Сигналізатор аналізатор газів/	шт	1	
401	Розглажувач ліній	шт	1	
402	Розглажувач ліній кінцевий	шт	1	
403	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 / Вимірювальний перетворювач метану/	комплект	1	
404	Оповіщувач світло-звуковий	шт	7	
405	Труба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	350	
406	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	350	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Система оповіщення про пожежу</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
407	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
408	Блок комутації	шт	1	Додаткові роботи?
409	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	
410	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд", ПК і т.п.	шт	17	
411	Монтаж гучномовця настільного	шт	46	
412	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	53	
413	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
414	Блок живлення і контролю	шт	1	Додаткові роботи?
	<u>Розділ 2. Кабелі та провід</u>			
415	Прокладання проводу з кріпленням дрововими скріпами	м	722	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Монтаж ліфта</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж ліфту 1000 кг</u>			
416	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
417	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-20	
418	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-76	
419	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	
420	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-16	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Освітлення ліфтової шахти</u>			
421	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	96	
422	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	68	
423	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
424	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на Внутрішньомайданчикові мережі електропостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
425	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	133,775	
426	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	108,64	
427	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	25,14	
428	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	36,453	
429	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	381	
430	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	82	
431	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	26,14	
432	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,268	
433	Закріплення пластикової труби 110 мм по конструкціям будівлі	м	15	
	<u>Розділ 2. Прокладання КЛ-0.4кВ</u>			
434	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	203	
435	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	279	
436	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг (по конструкціям ТП)	м	16	
437	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг (по конструкціям будівлі до ВРП)	м	16	
438	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	6	
439	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї	м	463	
440	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
441	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати тов товщини 250 мм	шт	6	
442	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
443	Зароблення сальників при проходженні через стіни	сальник	6	
	<u>Розділ 3. Кабельно- провідникова продукція</u>			
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на Влаштування зовнішніх мереж водоповоду</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
444	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	903,925	
445	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	47,575	
446	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	78,49875	
447	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1340,2125	
448	Улаштування піщаної основи та обсіпка трубопроводів	м3	105	
449	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	168	
450	Перевезення ґрунту до 1 км	т	168	
451	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	730,8	
452	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	81,2	
453	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	730	
	<u>Розділ 2. Прокладання трубопроводу</u>			
454	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	м	150	
455	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	150	
456	Врізування в існуючі мережі	вріз	1	
	<u>Розділ 3. Фасонні елементи</u>			
457	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (відвід)	шт	1	
458	Установлення гідрантів пожежних	шт	3	
459	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (втулка з фланцем)	шт	3	
460	Укладання сталевих емальованих труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89х3,5 мм	м	5	
461	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм (коліно)	т	0,01	
462	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100 мм (перехід)	т	0,01	
463	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
464	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (муфта терморезисторна)	шт	3	
465	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм (гільза)	м	0,3	
	<u>Розділ 4. Запірна арматура</u>			
466	Установлення вентилів діаметром 1" мм	шт	1	
467	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	
468	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Влаштування колодязів</u>			
469	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	4,8	
470	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	6	
471	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни камери	сальник	6	
472	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	47,2413	
473	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	2,46	
474	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
475	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни камери	сальник	2	
476	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	22,1056	
477	Улаштування бетонних упорів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,91	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на Влаштування зовнішніх мереж побутової каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
478	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	681,15	
479	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	35,85	
480	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	59,1525	
481	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1051,05	
482	Улаштування піщаної основи та обсіпка трубопроводів	м3	50,5	
483	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	80,8	
484	Перевезення ґрунту до 1 км	т	80,8	
485	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	573,75	
486	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	63,75	
487	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	637,5	
	<u>Розділ 2. Прокладання трубопроводу</u>			
488	Укладання трубопроводів із ПВХ труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	120	
489	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
	<u>Розділ 3. Влаштування колодязів</u>			
490	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1,96	
491	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
492	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни камери	сальник	4	

1	2	3	4	5
493	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	22,608	
494	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	4	
495	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
496	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни камери	сальник	4	
497	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	41,1026	
	<u>Розділ 4. Влаштування нерухомих опор</u>			
498	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,49	
499	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,4	
	<u>Локальний кошторис 06-01-03 на Влаштування зовнішніх мереж дощової каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
500	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	515,85	
501	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	27,15	
502	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	44,7975	
503	Перевезення ґрунту до 30 км	т	371,25	
504	Улаштування піщаної основи та обсіпка трубопроводів	м3	84	
505	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	150,4	
506	Перевезення ґрунту до 1 км	т	134,4	
507	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	286,2	
508	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	31,8	
509	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	318	
	<u>Розділ 2. Прокладання трубопроводу</u>			
510	Укладання трубопроводів із ПВХ труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	175	
	<u>Розділ 3. Влаштування колодязів</u>			
511	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	4,2	
512	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	12	
513	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни камери	сальник	12	
514	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	47,4768	
	<u>Розділ 4. Влаштування дощоприймачів</u>			

1	2	3	4	5
515	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	3	
516	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
517	Зароблення сальників при проходженні труб через стіни камери	сальник	3	
518	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	13,5123	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Покриття, озеленення, МАФ</u>			
	<u>Розділ 1. Влаштування покриття з асфальтобетону Тип 1</u>			
519	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	266,739	
520	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту при улаштуванні дорожніх корит коритного профілю глибиною понад 250 мм до 500 мм з застосуванням скреперів додавати до товщини 610 мм	м2	266,739	
521	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	40,01085	
522	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщиною 20 см	м3	53,3478	
523	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	266,739	
524	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати товщини 220мм	м2	266,739	
525	Улаштування основ та покриттів з щебню 20-40 оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 10 см	м2	242,49	
526	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебню 20-40 виключати до товщини 6 см	м2	-242,49	
527	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,93992	
528	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	242,49	
529	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 8 см.	м2	242,49	
530	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	242,49	
531	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до товщини 5 см	м2	242,49	
	<u>Розділ 2. Влаштування покриття з ФЕМ Тип 2</u>			
532	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	570,482	
533	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	85,5723	
534	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщиною 10 см	м3	57,0482	
535	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	570,482	
536	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	570,482	
537	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати товщини 250мм	м2	570,482	
538	Улаштування основ з щебню 40-70, верхній шар товщиною 10 см	м2	570,482	
539	На кожний 1 см зміни товщини шару з щебню 40-70 додавати до товщини 150мм	м2	570,482	

1	2	3	4	5
540	Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаних сумішей С7 оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 10 см	м2	518,62	
541	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати до товщини 15 см	м2	518,62	
542	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	518,62	
543	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	103,724	
	<u>Розділ 3. Встановлення дорожніх бортів, поребриків</u>			
544	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу	м	117,74	
545	Установлення поребриків на бетонну основу	м	895,39	
	<u>Розділ 4. Конструкція покриття спортивних майданчиків</u> <u>Тип 3</u>			
546	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	3706,01	
547	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	555,9015	
548	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщиною 10 см	м3	370,601	
549	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	3706,01	
550	Улаштування основ та покриттів з щебню 5-20мм, нижній шар товщиною 10 см	м2	3369,1	
551	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з 5-20мм додавати до товщини 20 см	м2	3369,1	
552	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	3369,1	
553	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-34-1 до товщини 15см	м2	-3369,1	
554	Улаштування базового шару покриття Conipug G BASE товщиною 20 мм (до 30 мм)	м2	3369,1	
555	Улаштування нижнього шару поліуретанового покриття товщиною 8 мм з SBR та поліуретанового зв'язуючого	м2	3369,1	
556	Улаштування верхнього шару поліуретанового покриття з ЕПДМ товщиною 7 мм	м2	3369,1	
557	Розмічання (точкування) покриття вручну	км	1,215	
558	Нанесення розмітки фарбою вручну, при ширині лінії 100 мм	м	1215	
	<u>Розділ 5. Озеленення</u>			
559	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	ям	376	
560	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	дерев	376	
561	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	659,7	
562	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3518,288	
563	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2198,93	
564	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	2198,93	

1	2	3	4	5
565	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	2198,93	
	Розділ 6. Малі архітектурні форми			
566	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	3,24	
567	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	3,24	
568	Монтаж устаткування	шт	15	
569	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,5	
570	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,5	
571	Монтаж спортивного устаткування	шт	2	
572	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,5	
573	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,5	

ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (додається)

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею №105 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 10 («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»).

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.10.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна. До договірної ціни включаються кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, пов'язаних з виконанням робіт. До договірної ціни надати підтверджуючі розрахунки на складові прямих витрат та інші витрати: загальновиробничі, адміністративні, прибуток. До складу договірної ціни включити кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 21 685 432,00 грн без ПДВ, кошти на покриття ризику – 1,5%;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації – 322 047,00 грн без ПДВ; з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%; кошти на формування страхового фонду документації – 118 284,00 грн без ПДВ; кошти на покриття вартості видачі сертифіката про прийняття експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта – 15 746,00 грн без ПДВ; виготовлення технічного паспорту об'єкту – 115 500,00 грн без ПДВ; розроблення контрольно-геодезичної зйомки – 30 000,00 грн без ПДВ; вартість проектних робіт – 1 467 706,00 грн без ПДВ; кошти на здійснення авторського нагляду – 210 040,00 грн без ПДВ); повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі;
- Відомість обсягів робіт;
- Об'єктний кошторис;
- Локальні кошториси;
- Підсумкова відомість ресурсів.

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проєктів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
6. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.
7. На підтвердження можливості поставки бетону надати скан-копію оригіналу діючого договору поставки протягом всього строк виконання робіт та додатково надати гарантійний лист від постачальника на підтвердження виконання зобов'язань з даного предмету закупівлі.
8. На підтвердження можливості поставки металопродукції надати скан-копію оригіналу діючого договору поставки протягом всього строк виконання робіт та додатково надати гарантійний лист від постачальника на підтвердження виконання зобов'язань з даного предмету закупівлі.
9. На підтвердження можливості поставки будівельних матеріалів надати скан-копію оригіналу діючого договору поставки протягом всього строк виконання робіт та додатково надати гарантійний лист від постачальника на підтвердження виконання зобов'язань з даного предмету закупівлі.
10. Процес виконання робіт, передбачених технічним завданням, повинен відповідати якісним, екологічним, енергоефективним та іншим стандартам, прийнятим в Україні. Критерії якості наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 9001. Критерії екологічності наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 14001. Критерії охорони праці, безпеки праці повинні повністю узгоджуватись з державними нормами і стандартами, зокрема Законом України «Про охорону праці», ДСТУ ISO 45001.

ПРИМІТКА:

1. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».

2. Звертаємо увагу, що відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник при закупівлі робіт, якщо виконання таких робіт передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 61 Розділу X Закону, процедури закупівлі таких робіт здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Звертаємо увагу Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 782 затверджено додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, до яких встановлюються вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва. У разі наявності в технічному завданні даної закупівлі положень про набуття замовником у власність товарів, які підлягають локалізації виробництва, Учасник повинен надати:

1) Інформацію в довільній формі (у вигляді довідки, листа тощо) про наявність запропонованого(-и) таким учасником Товару(-ів) в Переліку локалізованих товарів на 2026 рік.

Інформація повинна містити:

- ID товару з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (<https://prozorro.gov.ua/uk/search/products?yearCreated=2026>)
- назву виробника товару, запропонованого Учасником у складі тендерної пропозиції
- ступінь локалізації товару (у відсотках).

2) Скановану копію чинного на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій сертифікату відповідності системи управління якістю виробництва товару, що включається до переліку, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або

національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

АБО

Якщо учасником процедури закупівлі запропоновано товар(-и) (країною походження якого(-их) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, то такий учасник надає у складі тендерної пропозиції:

- Довідку у довільній формі із зазначенням країни походження запропонованого товару;
- Сертифікат про походження товару.

Примітки:

- Ступінь локалізації виробництва товару, запропонованого учасником, має дорівнювати чи перевищувати рівень ступеня локалізації виробництва, що зазначений в підпункті 1 пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про публічні закупівлі» на відповідний рік (у 2026 році - 30 відсотків).
- Якщо до товару, що є предметом цієї процедури закупівлі не застосовуються вимоги щодо ступеню локалізації виробництва, учасник надає довідку у довільній формі про те, що до нього не застосовується вимога щодо локалізації, з поясненням причин незастосування цих вимог.
- Положення пункту 6-1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про публічні закупівлі» не застосовуються замовниками у разі здійснення замовником закупівлі товарів, робіт чи послуг, якщо країною походження таких товарів (зокрема, якщо набуття замовником у власність таких товарів передбачається за результатом виконання робіт чи надання послуг) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”;
- Дія Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого Постановою КМУ від 02.08.2022 № 861 не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ЛІФТА

3. Учасник зобов'язаний встановити на об'єкті Замовника ліфт, технічні характеристики якого відповідають вимогам, зазначеним у Таблиці 1 цього Додатку до Тендерної документації.

4. Учасник має надати скан-копію Сертифікату на підтвердження відповідності системи екологічного управління стосовно виготовлення ліфтів вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT). Сертифікат має бути виданий виробнику, ліфт якого учасник планує встановити

на об'єкті Замовника. Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України та має містити знак IAF.

5. На підтвердження застосування системи управління якістю стосовно розроблення, виготовлення, складення, монтажу, остаточної (кінцевої) перевірки та випробувань ліфтів згідно ДСТУ EN 81-20:2022 (EN 81-20:2020, IDT) учасник від виробника має надати Сертифікат відповідності на основі цілковитого забезпечення якості для ліфтів (Модуль H1). А також додатково надається Сертифікат експертизи проекту для ліфтів (Модуль H1), який підтверджує відповідність ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (Постанова КМУ № 438 від 21.06.2017) (Додаток 11) та ДСТУ EN 81-20:2022 (EN 81-20:2020, IDT). Сертифікати мають бути видані відповідному виробнику, ліфт якого учасник планує встановити на об'єкті Замовника. Сертифікати мають бути видані органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, із наданням у складі тендерної пропозиції відповідного документу про акредитацію органу з оцінки відповідності.

Таблиця 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО ЛІФТА

- тип ліфта	пасажирський
- модель ліфта	LE 1010 W MRL або аналог
- вантажопідйомність, кг	1000
- швидкість руху, м/с	1,0
- кількість зупинок	2
- кількість дверей шахти	2
- висота підйому, м	4,500
- тип кабіни	непрохідна
- двері шахти	автоматичні
- вогнестійкість ДШ	ЕІ 30
- тип шахти	глуха
- система керування	Змішаний, збиральний при русі кабіни вниз

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 3122, на закупівлю Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею №105 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 10 («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») заплановано кошти на суму 326 619 388,00 грн (триста двадцять шість мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч триста вісімдесят вісім грн. 00 коп.) в т.ч.ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею №105 Дарницького району м.Києва за адресою: вул. Сімферопольська, 10 («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно відомості обсягів робіт. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.