ДОДАТОК 1
до тендерної документації

Технічна специфікація
на закупівлю:
ДК 021:2015- 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
«Поточний ремонт санвузла для учнів на другому поверсі у Львівській правничій гімназії, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Леонтовича,2»

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	72,08	
2	Демонтаж дверей з металопластику (двері 2,0*0,6м = 5шт) кількість: 2*0,6*5	м2	6	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
5	(Демонтаж) бака пластмасового ємк. 1м3	шт	1	
6	Демонтаж змішувачів	шт	1	
7	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
8	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
9	(Демонтаж) чаші Генуя	к-т	5	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,38	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок кількість: 1,75*0,35	м2	0,6125	
12	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових	м	40	
13	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб	м	8	
14	Демонтаж подіума (бетонного) кількість: 0,97*0,87*0,31*5	м3	1,308045	
15	Знімання трапів	шт	1	
16	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	20,38	
17	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	20,38	
18	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,75	
19	Пластмасові підвіконники	м	1,75	
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	56,02	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22	
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	20,5	
23	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	20,38	
24	Обклеювання стін сіткою в один шар по стартовій шпаклівці	м2	38,95	
25	Шпаклювання стін стартовою і фінішною шпаклівкою	м2	38,95	
26	Шпаклювання стель стартовою і фінішною шпаклівкою	м2	20,38	
27	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	11,6	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,38	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	м2	38,95	

	конструкціях, підготовлених під фарбування		
30	Заповнення дверних прорізів деревяними блоками	блок	1
31	Двері дерев'яні (індивідуальне виготовлення 2,1м2)	шт	1
32	Монтаж стільниці на металевому каркасі обшивка ОСБ-плитою	м2	2,96
33	Монтаж ГКЛ на стільницю	м2	2,96
34	Монтаж сантехнічних кабінок 4шт - 31 м2	м2	31
35	Сантехнічні кабіни	м2	31
36	Штроблення стін під кабель	м	100
37	Прокладання кабеля в штробах	м	100
38	Кабель ШВВП 3х1,5	м	105
39	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
40	Вимикач одно клавішний	шт	2
41	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2
42	Розетка одинарна внутрішня	шт	1
43	Монтаж світильників (люстри)	шт	4
44	Люстра EGLO	шт	4
45	Установлення дзеркала	шт	1
46	Дзеркало.	шт	1
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40
48	Труба пп 20	м	40
49	Коліно пп 20/90	шт.	30
50	Коліно пп 20/45	шт.	20
51	Муфта пп20	шт	10
52	Трійник пп 20	шт	3
53	Муфта-кутовва різьбова МРВ (внутрішня різьба)	шт	8
54	Кліпси для кріплення труби Д=20мм до стіни	шт	40
55	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40
56	Трубная теплоизоляция Thermaflex FRZ E-22 x 9 мм	м	40
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8
58	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=1м	шт.	7
59	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=0,5м	шт.	2
60	Трійник Ф110мм	шт	5
61	Трійник Ф110/50/110мм	шт	2
62	Перехід 110/50мм	шт	1
63	Коліно 110/90	шт	4
64	Коліно 110/45	шт	8
65	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм Труба	м	3
66	каналіз. 50, 2м	шт.	1
67	Труба каналіз. 50, 1м	шт.	2
68	Коліно 50/45	шт	6
69	Коліно 50/90	шт	2
70	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1
71	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом Установлення унітазів з безпосередньо	комплект	1
72	приєднаним бачком (з інсталяцією)	к-т	4
73	Унітаз-компакт	шт	4
74	Присоска	шт	4
75	GEBERIT Інсталяція для підвісного унітазу з бачком	шт	4
76	Установлення тримача паперу	шт	4
77	Тримач туалетного паперу	шт	4
78	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
79	Умивальник врізний Сифон	шт	2
80	до умивальника	шт	2
81	Установлення змішувачів	шт	2
82	Змішувачі для умивальників	комплект	2
83		т	7,515

84	ІНШІ РОБОТИ Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 15 км	т	7,515

	ц т	4
GEBERIT Інсталяція для підвісного унітазу		
з бачком Вимикач	ц т	2

одноклавішний		
Вода	м3	0,16343
Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,02
Гіпсокартон Knauf вологостійкий (12,5 мм)	м2	15,288
Грунтовка глибокого проникнення	л	22,9196
Двері дерев’яні (індивідуальне виготовлення	шт	1
2,1м2) Дзеркало.	шт	1
Дюбель 4х100мм	шт	2
Дюбель 4х60 мм	шт	8
Дюбель 6/42 мм	шт	44,6992
Дюбель 6х100мм	шт	8
Дюбель-шуруп	шт	16
Дюб	шт	8

ель-шурупи 8х120 мм	Т	
Замазка захисна	к г	2
Змішувачі для умивальників	к с М г л е к Т	2
Кабель ШВВП 3х1,5	М	105
Каболка	Т	0,00047
Клей для плитки CERESIT CM-11	к г	114,4
Кліпси для кріплення труби Д=20мм до стіни	ш Т	40
Коліно 110/45	ш Т	8
Коліно 110/90	ш Т	4
Коліно 50/45	ш Т	6
Коліно 50/90	ш Т	2
Коліно пп 20/45	ш Т .	20
Коліно пп	ш Т .	30

20/90		
Кріплення	т	0,0066
Люстра EGLO	шт	4
Муфта пп20	шт	10
Муфта-кутова різьбова МРВ (внутрішня різьба)	шт	8

Оліфа натуральна	кг	0,106
Очіс льняний	т	0,000082

	Папір шліфувальний Перехід 110/50мм Піна монтажна	м2 шт л	0,65874 0,7889
	Пластмасові підвіконники	м	1,75
	Плита ОСБ 12мм	м2	3,108
	Плитка керамічна для стін	м2	22,22
	Присоска	шт	4
	Профіль напрямний UW 50	м	10,092
	Профіль напрямний UW 75	м	2,5752
	Профіль стійковий CW 50 0,55	м	20,88
	Профіль стійковий CW 75 0,6	м	5,328
	Розетка одинарна внутрішня	шт	1
	Саморізи 3,5х45мм	шт	297,84
	Сантехнічні кабіни	м2	31
	Сифон до умивальника	шт	2
	Скоби будівельні	кг	8
	Стрічка армувальна	м	12,5216
	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1
	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	733,68
	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом	комплект	1
Місце надання послуг: м. Львів, вул. Леонтовича, 2	Тримач туалетного паперу	шт	4
	Трійник Ф110/50/110мм	шт	2
	Трійник Ф110мм	шт	5
	Трійник пп 20	шт	3
	Труба каналіз. 50, 1м	шт.	2
	Труба каналіз. 50, 2м	шт.	1
Умови виконання робіт : виконання	Труба пп 20	м	40
	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=0,5м	шт.	2
	Труби каналізації ПВХ Ф110мм Л=1м	шт.	7
	Труби полівінілхлоридні	т	0,00083
	Трубная теплоизоляция Thermaflex FRZ E-	м	40
	22 х 9 мм Умивальник врізний	шт	2
	Унітаз-компакт	шт	4
	Фарба водоемульсійна	кг	38,6007
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,	т	0,000272
	сурик залізний Фуга	кг	9,966
	Хрестики для плитки	шт	158,84
	Шпаклівка фінішна	кг	37,54662
	Шпаклівка стартова	кг	117,936
	Шпаклівка тріщиностійка Semin CE-86	кг	4,57184

ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

1. Виконавець під час надання послуг повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт та за додержанням правил техніки безпеки при виконанні робіт уповноваженими особами Виконавця (у складі тендерної пропозиції Учасника надається гарантійний лист).

2. З метою уникнення закупівлі неякісних товарів (робіт, послуг) та/або порушення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, кожен учасник у складі своєї пропозиції подає зобов’язання бути добросовісним, не вчиняти антиконкурентних дій, а під час участі в аукціоні не здійснювати штучне та невиправдане заниження своїх цін – надати гарантійний лист.

3. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 за №281. Додатково у складі своїх тендерних пропозицій Учасники надають проєкт графіку виконання робіт/надання послуг.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт,

що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Учасник надає інформацію в довільній формі щодо статусу учасника як платника податку (платник ПДВ, єдиного податку чи перебування на іншій системі оподаткування) або копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку або довідка, видана учасником, яка містить інформацію щодо системи оподаткування учасника. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання. У кошторисних розрахунках (кошториси, які будуть надаватись претендентами (учасниками) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів, що входять у вартість послуг. Інформація про ціни на матеріальні ресурси повинна включати: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця виміру, кількість, поточна ціна за одиницю в гривнях у т.ч. відпускна ціна, вартість транспортування, грн., заготівельно-складські витрати, грн., країна походження товару.

Вид договірної ціни: тверда.

Документальне підтвердження відповідності робіт (послуг) тендерної документації* включає в себе (надається у складі пропозиції):

- договірну ціну;
- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до Технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);
- підсумкову відомість ресурсів;
- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.
- розрахунок середньомісячної кошторисної заробітної плати;
- документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

Примітка: документи мають бути подані учасником в складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у вигляді окремого електронного файлу у форматі Microsoft (Word, Excel), а також додатково у форматі PDF з підписом та печаткою інженера-проектувальника.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

4. Додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист на підтвердження зобов'язання вивезти з будівельного майданчика усе будівельне сміття, яке лишиться після виконання робіт/надання послуг, протягом трьох робочих днів з моменту завершення робіт.

5. Послуги повинні надаватися кваліфікованими робітниками. Послуги необхідно надати в обсягах вказаних у технічному завданні. Учасник повинен надавати послуги, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

6. Учасник здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконує контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються під час надання послуг, відповідають вимогам чинних національних стандартів, діючих на території України.

7. Гарантійний строк складає 3 (три) роки з моменту передачі наданих послуг Замовникові (надається гарантійний лист). Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання

Акту приймання виконаних будівельних робіт (за примірною формою КБ-2в), що підтверджує факт прийняття послуг Замовником.

Учасник надає у складі своєї пропозиції підписану та скріплену печаткою (у разі наявності) Технічну специфікацію, як підтвердження згоди з об'ємами та видами послуг, а також вимогами Замовника.

Примітка:

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

«З вимогами технічного завдання погоджуємось»

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа	*(підпис)*	*(ініціали та прізвище)*