

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015	Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4 Ладизинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладизин Вінницької області, код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45430000-0 Покривання підлоги та стін																																																																						
Вид та ідентифікатор закупівлі:	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях UA-2026-08-27-010836-a																																																																						
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника. 1. Детальний опис предмета закупівлі: <table border="1"> <tr> <td>Назва предмета закупівлі</td><td colspan="3">Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4 Ладизинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладизин Вінницької області</td></tr> <tr> <td>Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника</td><td colspan="3">45430000-0 Покривання підлоги та стін</td></tr> <tr> <td>Місце надання послуг</td><td colspan="3">Ліцей №4 Ладизинської міської ради Вінницької області, Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Ладизин, вул.Будівельників, будинок 63</td></tr> <tr> <td>Строк надання послуг</td><td colspan="3">до 16.11. 2026 року включно</td></tr> </table> Обсяг надання послуг <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ Ч.ч.</th><th>Найменування робіт і витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Улаштування каркасу підвісних стель</td><td>м2</td><td>69,25</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Укладання плит стельових в каркас стелі</td><td>м2</td><td>69,25</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт</td><td>шт</td><td>8</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2</td><td>м</td><td>10</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)</td><td>м2</td><td>81,13</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Ґрунтування стін</td><td>м2</td><td>81,13</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою</td><td>м2</td><td>81,13</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2</td><td>м2</td><td>81,13</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін</td><td>м2</td><td>81,13</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Знімання дверних полотен</td><td>м2</td><td>3,86</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах</td><td>шт</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>			Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4 Ладизинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладизин Вінницької області			Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	45430000-0 Покривання підлоги та стін			Місце надання послуг	Ліцей №4 Ладизинської міської ради Вінницької області, Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Ладизин, вул.Будівельників, будинок 63			Строк надання послуг	до 16.11. 2026 року включно			№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	1	2	3	4	1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	69,25	2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	69,25	3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	4	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	10	5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)	м2	81,13	6	Ґрунтування стін	м2	81,13	7	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	81,13	8	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	81,13	9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	81,13	10	Знімання дверних полотен	м2	3,86	11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4 Ладизинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладизин Вінницької області																																																																						
Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	45430000-0 Покривання підлоги та стін																																																																						
Місце надання послуг	Ліцей №4 Ладизинської міської ради Вінницької області, Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Ладизин, вул.Будівельників, будинок 63																																																																						
Строк надання послуг	до 16.11. 2026 року включно																																																																						
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість																																																																				
1	2	3	4																																																																				
1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	69,25																																																																				
2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	69,25																																																																				
3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8																																																																				
4	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	10																																																																				
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)	м2	81,13																																																																				
6	Ґрунтування стін	м2	81,13																																																																				
7	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	81,13																																																																				
8	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	81,13																																																																				
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	81,13																																																																				
10	Знімання дверних полотен	м2	3,86																																																																				
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2																																																																				

12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,86
13	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,98
14	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,98
15	Установлення перфорованих кутиків	м	5,07
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	1,98
17	Демонтаж старого умивальника	к-т	1
18	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
19	Установлення кранів	шт	2
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2
21	Розбирання старих керамічних плиток біля умивальника	м2	0,8
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,8
23	Улаштування короба з гіпсокартона	м2	1,72
24	(Демонтаж) віконних блоків алюмінієвих	т	0,216
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,8
26	Установлення віконних зливів	м	8,4
27	Установлення пластикових підвіконних дошок (450мм)	м	8,72
28	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	10,08
29	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	10,08
30	Установлення перфорованих кутиків	м	22,56
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	10,08
32	Пробивання борозен в стінах під кабель	м	10
33	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	10
34	Заміна штепсельних розеток	шт	3
35	Заміна вимикачів	шт	4
36	Заміна вентиляційних ґрат	шт	4
37	(Демонтаж) старого кабелю в трубі	м	16
38	Фарбування емалю за 2 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,6
39	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм емалю 2 рази	м2	2,17
40	Розбирання, дерев'яної обшитої OSB, площадки підвищення підлоги	м2	7,14
41	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	72
42	Ремонт місцями підлоги самовирівнюючою стяжкою	м2	5
43	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	72
44	Улаштування плінтусів	м	34,5
45	Установлення порожків для з'єднання лінолеуму	м	12
46	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	33,38
47	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	33,38
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4
49	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	5
50	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)	м2	54,31
51	Ґрунтування стін	м2	54,31
52	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,31
53	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	54,31
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	54,31
55	Знімання дверних полотен	м2	1,98

56	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,98
58	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,64
59	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,64
60	Установлення перфорованих кутиків	м	5,11
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	1,64
62	Демонтаж старого умивальника	к-т	1
63	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
64	Установлення кранів	шт	2
65	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2
66	Розбирання старих керамічних плиток біля умивальника	м2	0,7
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,7
68	(Демонтаж) віконних блоків алюмінієвих	т	0,108
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,45
70	Установлення віконних зливів	м	4,2
71	Установлення пластикових підвіконних дошок (450мм)	м	4,36
72	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	5,04
73	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	5,04
74	Установлення перфорованих кутиків	м	11,28
75	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	5,04
76	Пробивання борозен в стінах під кабель	м	10
77	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	10
78	Заміна штепсельних розеток	шт	2
79	Заміна вимикачів	шт	3
80	Заміна вентиляційних ґрат	шт	1
81	(Демонтаж) старого кабелю в трубі	м	8
82	Фарбування емалю за 2 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7
83	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм емалю 2 рази	м2	1,93
84	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	33,72
85	Ремонт місцями підлоги самовирівнюючою стяжкою	м2	3,5
86	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	33,72
87	Улаштування плінтусів	м	21,2
88	Установлення порожків для з'єднання лінолеуму	м	6
89	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	69,72
90	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	69,72
91	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8
92	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	10
93	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)	м2	84,81
94	Ґрунтування стін	м2	84,81
95	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	84,81
96	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	84,81
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	84,81
98	Знімання дверних полотен	м2	3,86

99	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,94
101	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	0,48
102	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	0,48
103	Установлення перфорованих кутиків	м	5,05
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	0,48
105	Грунтування відкосів	м2	7,57
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	7,57
107	Демонтаж старого умивальника	к-т	1
108	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
109	Установлення кранів	шт	4
110	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4
111	Розбирання старих керамічних плиток біля умивальника	м2	0,8
112	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,6
113	Улаштування короба з гіпсокартона	м2	1,72
114	Шпаклювання короба мінеральною шпаклівкою	м2	1,72
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами короба	м2	1,72
116	Заміна вентиляційних ґрат	шт	6
117	Пробивання борозен в стінах під кабель	м	10
118	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	10
119	Заміна штепсельних розеток	шт	3
120	Заміна вимикачів	шт	1
121	(Демонтаж) старого кабелю в трубі	м	17,6
122	Фарбування емалю за 2 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9,6
123	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм емалю 2 рази	м2	2,94
124	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	70,48
125	Ремонт місцями підлоги самовирівнюючою стяжкою	м2	5
126	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	70,48
127	Улаштування плінтусів	м	33,3
128	Установлення порожків для з'єднання лінолеуму	м	11,6
129	Пробивання борозен в стінах під каналізаційну трубу	м	12,5
130	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12,5
131	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2
132	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2,5
133	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2
134	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25
135	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання, діаметром 20 мм	шт	2

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Вартість послуги повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат учасника, які необхідно понести у зв'язку із наданням відповідних послуг для

замовника, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних та будівельних матеріалів, необхідних для виконання послуг з їх доставкою/розвантаженням, доставкою інструменту учасника на об'єкт замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених учасником.

При формуванні ціни тендерної пропозиції, учасник повинен включити до вартості послуг вартість витратних матеріалів (деталей), оплату роботи працівників, затрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків (крім податку на додану вартість) і зборів (обов'язкових платежів) тощо.

Послуги виконуються з використанням витратних матеріалів та обладнання учасника.

Послуги надаються суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки.

Обсяг наданих послуг може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.

Доставку витратних матеріалів, вивезення будівельних відходів (у тому числі твердих будівельних відходів) та обладнання для надання послуг учасник зобов'язаний здійснювати своїми силами, та своїми транспортними засобами. Учасник гарантує, що всі матеріали, комплектуючі, які буде замінено під час надання послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості.

Поточний ремонт буде проводитись в умовах функціонування закладу.

До початку проведення поточного ремонту Учасник має виконати підготовчі роботи по захисту приміщення Замовника від фізичного запилювання забруднення, протікання, інших пошкоджень пов'язаних з проведенням поточного ремонту.

Учасник має забезпечити своєчасне прибирання усього будівельного сміття де проводяться ремонтні роботи та своєчасний вивіз його з території закладу відповідно до правил благоустрою території населених пунктів. Завезення матеріалів для проведення поточного ремонту має здійснюватись завчасно без складування на території закладу.

Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією

Матеріали та обладнання з характеристиками, згідно рекомендацій МОН на створення сучасного освітнього простору, які ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути використані в поточному ремонті кабінетів Ліцею №4:

а. Світильник для стелі 600х600 LED панель не менше 4000к 36вт денне або нейтральне світло

б. Лінолеум: комерційний не менше 3мм, однотонний, сірих відтінків

в. Фарба акрилова для стін, основний колір S0601y, акцентний-S4020-R50B – для кабінету хімії

г. Фарба акрилова для стін, основний колір S0601y, акцентний-S3030-G40y – для кабінету біології

д. Блоки віконні:

- для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом поворотно відкидні (2140х1750мм) 3,75м2
- для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом поворотно відкидні (2140х1730мм) 3,70м2
- для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом поворотно відкидні (2130х1740мм) 3,71м2 – 2 шт
- для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом поворотно відкидні (2140х1740мм) 3,72м2
- для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом поворотно відкидні (2120х1730мм) 3,67м2

	е. Блоки дверні: - металопластиковий (2050*946мм), площа 1,94 м2 - металопластиковий (2050*970мм), площа 1,99 м2 - металопластиковий (2080*900мм), площа 1,87м2 - металопластиковий (2080*950мм), площа 1,98 м2
Очікувана вартість предмета закупівлі:	924000,00 грн без ПДВ
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2026 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни отриманих цінових пропозицій