

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Escuela Básica Cariquima
Comuna	Colchane
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1.- INSTALACI ÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	m2	15,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	7,32		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	7,32		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS (contempla 2 al mes)	mes	6,00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40,00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	ml	150,00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	un	1,00		
	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	SUMINISTROS DE ENERGÍA INSTALACIONES (se asume en gastos generales)	mes	6,00		
	1.4	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 5.8.3 de la O.G.U.C				
	1.4.1	CUMPLIMIENTO ART 5.8.3	mes	6,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					

2.- MEJORAMIE NTO TÉRMICO ENVOLVENT E	2.1	MUROS Y TABIQUES				
	2.1.1	EIFS MALB: SISTEMA EIFS PARA MURO DE ALBAÑILERÍA	m2	368,65		
	2.1.2	DP TB SC: DOBLE PIEL ESTRUCTURA MADERA SOBRE MURO DE TABIQUERÍA (SC) CON EIFS Y EPS INTERIOR	m2	167,46		
	2.1.3	PMI: PINTURA EN MURO INTERIOR	m2	2972,63		
	2.2	CIELOS				
	2.2.1	LFV RCH: LANA FIBRA DE VIDRIO CON RECAMBIO DE CIELO HORIZONTAL	m2	346,45		
	2.2.2	LFV + EPS - EC: LANA FIBRA DE VIDRIO + EPS CON ENCINTADO DE MADERA Y CIELO	m2	211,42		
	2.3	MEJORAMIENTOS EN PISOS Y TECHUMBRE				
	2.3.1	A: ALERO	m2	201,88		
	2.3.2	RE - T: RECAMBIO TAPACÁN	ml	280,22		
	2.3.3	DCR: DRENAJE DE CAMA DE RIPIO	m3	3,37		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					

3. CONSERVAC IÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	m2	93,39		
	3.1.2	PREMARCOS	ml	107,20		
	3.1.3	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m2	93,39		
	3.1.4	SELLOS Y BURLETES	ml	255,40		
SUB TOTAL PARCIAL 3						

4. RECAMBIO Y RETRANQUE O DE PUERTAS	4.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS				
	4.1.1	RETIRO DE PUERTA Y MARCO	m2	37,46		
	4.1.2	BURLETES Y SELLOS	ml	72,84		
	4.1.3	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS SIMPLES	un	2,00		
	4.1.4	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES	un	5,00		

	4.1.5	PUERTA ACCESIBILIDAD SIMPLE - CON MIRILLA	m2	6,31		
	4.1.6	PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - CON MIRILLA	m2	31,15		
SUB TOTAL PARCIAL 4						

5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RECAMBIO DE EQUIPOS	5.1	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	5.1.1	RETIRO TUBOS FLUORESCENTES EXISTENTES (1er nivel)	un	109,00		
	5.1.2	TUBOS LED LUZ NEUTRA (1er nivel)	un	104,00		
	5.1.3	TUBOS LED LUZ FRÍA	un	5,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 5					

6. TÉRMINO DE OBRA	6.1	ASEO FINAL DE OBRA				
SUB TOTAL PARCIAL 7						

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES 20%			X%		
UTILIDADES 12%			X%		
SUBTOTAL NETO					
I.V.A			19%		
TOTAL					

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____