

12.06.2024

м. Миколаїв

Запрошення до участі у конкурсі на закупівлю послуг з поточного ремонту житлових будинків у Миколаївській обл. в рамках проекту 64FPU_Ukraine Response Consortium: Providing multi-sectoral humanitarian assistance to conflict-affected populations in Ukraine (2023-2024).

Громадська організація “Всеукраїнська громадська організація “Поруч” оголошує конкурс на закупівлю послуг з поточного ремонту житлових будинків у Воскресенській територіальній громаді, Миколаївського району, Миколаївській області у рамках проекту 64FPU_Ukraine Response Consortium: Providing multi-sectoral humanitarian assistance to conflict-affected populations in Ukraine (2023-2024). за такими позиціями:

1. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Набережна, 53

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	5,34	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	5,34	
4	Установлення віконних прорізів блоками з металопластику	м2	6,32	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	2,9	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	5,34	
7	Установлення віконних відливів	м	5,34	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	8,1	
9	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	8,1	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8,1	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів цементним розчином	м2	2,5	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,5	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1,44	
	Всього (грн.):			

2. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Зоряна, 22

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Знімання склопакетів	м2	2,08	
2	Заповнення склопакетів	м2	2,08	
	Всього (грн.):			

3. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Янтарна, 48

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	0,825	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	0,825	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	1,08	
5	Заповнення склопакетів	м2	1,723	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	0,5	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	0,825	
8	Установлення віконних відливів	м	0,825	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
10	Шпаклювання внутрішніх поверхонь	м2	1,5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	1,5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	0,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,5	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	0,3	
	Всього (грн.):			

4. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Пересадівка, вул. Істоміна, 8

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	6,9	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	6,9	
4	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
5	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,819	
6	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	9,6	

7	Заповнення склопакетів	м2	1,137	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,8	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,9	
10	Установлення віконних відливів	м	6,9	
11	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	12,1	
12	Шпаклювання внутрішніх поверхонь укосів	м2	12,1	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	12,1	
14	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	3,6	
15	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,6	
16	Перевезення сміття до 22 км	т	2	
Всього (грн.):				

5. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Горохівка, вул. 9 Травня, 39

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	2	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,3	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,3	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	2,32	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,5	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,3	
7	Установлення віконних відливів	м	1,3	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,8	
9	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	2,8	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2,8	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,1	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,3	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6	
Всього (грн.):				

6. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Набережна, 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	5,3	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	5,3	
4	Демонтаж дверей	шт	1	
5	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,7	
6	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	7,834	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	2,85	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	5,3	
9	Установлення віконних відливів	м	5,3	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	7,2	
11	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	7,2	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	7,2	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,5	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,5	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	1,263	
	Всього (грн.):			

7. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Соборна, 89

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	2,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	2,2	
4	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
5	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,615	
6	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	2,57	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,2	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2	
9	Установлення віконних відливів	м	2,2	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	5,9	
11	Шпаклювання внутрішні поверхонь укосів	м2	5,9	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	5,9	

13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,9	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,9	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	0,978	
16	Заміна конька на покрівлі	м	25	
Всього (грн.):				

8. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Мирна, 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	8,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	8,2	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	12	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,765	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	4,5	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,2	
8	Установлення віконних відливів	м	8,2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	8,5	
10	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	8,5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8,5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,6	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,6	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	1,56	
Всього (грн.):				

9. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Соборна, 121

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	7,03	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	7,03	
4	Установлення віконних прорізів блоками з металопластиків кам'яних стінах	м2	9,2	

5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,9	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,1	
7	Установлення віконних відливів	м	7,1	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	12	
9	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	12	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	12	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	4	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	4	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	2	
14	Заміна конька на покрівлі	м	28	
Всього (грн.):				

10. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Зоряна, 15

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дошок	м2	5,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	5,2	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	6,72	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	2,73	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,2	
7	Установлення віконних відливів	м	5,2	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	8,5	
9	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	8,5	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8,5	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,6	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,6	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1,48	
Всього (грн.):				

11. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Пересаївка, пров. П'ятанчука, 1 кв. 4

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5

1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,98	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,98	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	2,74	
5	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
6	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,45	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,5	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,98	
9	Установлення віконних відливів	м	1,98	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	4	
11	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	4	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,3	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,3	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5	
	Всього (грн.):			

12. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Пушкіна, 10А

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
2	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,77	
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	0,5	
4	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	2	
5	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	2	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2	
7	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	0,8	
8	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,8	
9	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5	

	Всього (грн.):		
--	-----------------------	--	--

13. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с.
Воскресенське, вул. Софіївська, 64

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	3,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	8,2	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	3,38	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,51	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,8	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,2	
8	Установлення віконних відливів	м	3,2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	5	
10	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,6	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	1,34	
	Всього (грн.):			

14. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с.
Воскресенське, вул. Поперечна, 28

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	2	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,3	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,3	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	1,18	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,2	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,3	
7	Установлення віконних відливів	м	1,3	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	4,1	

9	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	4,1	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,1	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,3	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,3	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1	
	Всього (грн.):			

15. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Ринкова, 12

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	10,12	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	10,12	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	15,06	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	5,4	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	10,12	
7	Установлення віконних відливів	м	10,12	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	11,5	
9	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	11,5	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	11,5	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	3,4	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,4	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1,984	
	Всього (грн.):			

16. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Горького, 79

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	3,153	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	3,153	

4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	3,907	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,423	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,8	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,153	
8	Установлення віконних відливів	м	3,153	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	4,5	
10	Шпаклювання внутрішніх поверхонь укосів	м2	4,5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	0,8	
Всього (грн.):				

17. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Горького, 70

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Знімання зашклевлених склопакетів	м2	0,529	
2	Заповнення склопакетів	м2	0,529	
Всього (грн.):				

18. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Садова, 2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
2	Знімання підвіконних дошок	м2	7,27	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	7,27	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	9,24	
5	Демонтаж дверних блоків	шт.	1	
6	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,56	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,7	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,27	
9	Установлення віконних відливів	м	7,27	

10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	3	
11	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	3	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	3	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	2	
	Всього (грн.):			

19. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Ринкова, 19

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,72	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,72	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	1,978	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,988	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,72	
8	Установлення віконних відливів	м	1,72	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,6	
10	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	1,6	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	1,6	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	0,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,5	
14	Перевезення сміття	т	0,311	
	Всього (грн.):			

20. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Горохівка, вул. 9 Травня, 3

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
--------	-----------------------------	----------------	-----------	--

1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м	1,34	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,34	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	1,84	
5	Демонтаж дверних блоків	шт.	1	
6	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,792	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,4	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,34	
9	Установлення віконних відливів	м	1,34	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,9	
11	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	2,9	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2,9	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
15	Ремонт даху (з матеріалами)	м2	96	
16	Перевезення сміття до 22 км	т	5,8	
	Всього (грн.):			

21. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Янтарна, 93

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Знімання склопакетів	м2	1,568	
2	Заповнення склопакетів	м2	1,568	
	Всього (грн.):			

Оплата послуг/товарів: безготівкова оплата на підставі рахунків, актів виконаних робіт або видаткових накладних.

Всі учасники мають обов'язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Копія Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Для участі у наданні цінових пропозицій просимо надати свою пропозицію у друкованому або електронному вигляді (на вибір):

- на поштову адресу:

- на електронну пошту: info@poruch.ua

Кінцевий термін подачі пропозицій: 24.06.2024 року до 18:00.

Усі питання та роз'яснення, які стосуються надання пропозицій, необхідно надсилати електронною поштою на адресу : info@poruch.ua

Контактна особа: Людмила Мураховська , тел. +380976341942

Для участі у тендері необхідно надати:

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог.
2. Додаток № 1.1.: Загальні відомості про учасника.

Додаток 1.1

Загальні відомості про учасника

Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця

Юридична адреса

Фактична адреса / Місце провадження господарської діяльності

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Контактна особа

Телефон, факс

Електронна пошта

3. Додаток № 1.2: Кошторис на закупівлю послуг /товарів для проведення заходів в рамках проекту.

Додаток 1.2.

КОШТОРИС

1. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Набережна, 53

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	5,34	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	5,34	

4	Установлення віконних прорізів блоками з металопластику	м2	6,32	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	2,9	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,34	
7	Установлення віконних відливів	м	5,34	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	8,1	
9	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	8,1	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8,1	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів цементним розчином	м2	2,5	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,5	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1,44	
	Всього (грн.):			

2. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Зоряна, 22

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Знімання склопакетів	м2	2,08	
2	Заповнення склопакетів	м2	2,08	
	Всього (грн.):			

3. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Янтарна, 48

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання підвіконних дошок	м2	0,825	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	0,825	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	1,08	
5	Заповнення склопакетів	м2	1,723	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	0,5	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	0,825	
8	Установлення віконних відливів	м	0,825	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
10	Шпаклювання внутрішніх поверхонь	м2	1,5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	1,5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	0,5	

13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,5	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	0,3	
	Всього (грн.):			

4. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Пересадівка, вул. Істоміна, 8

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	6,9	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	6,9	
4	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
5	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,819	
6	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	9,6	
7	Заповнення склопакетів	м2	1,137	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,8	
9	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	6,9	
10	Установлення віконних відливів	м	6,9	
11	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	12,1	
12	Шпаклювання внутрішніх поверхонь укосів	м2	12,1	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	12,1	
14	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	3,6	
15	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,6	
16	Перевезення сміття до 22 км	т	2	
	Всього (грн.):			

5. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Горохівка, вул. 9 Травня, 39

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	2	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,3	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,3	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	2,32	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,5	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,3	

7	Установлення віконних відливів	м	1,3	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,8	
9	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	2,8	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2,8	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,1	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,3	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6	
	Всього (грн.):			

6. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Набережна, 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	5,3	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	5,3	
4	Демонтаж дверей	шт	1	
5	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,7	
6	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	7,834	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	2,85	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	5,3	
9	Установлення віконних відливів	м	5,3	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	7,2	
11	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	7,2	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	7,2	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,5	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,5	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	1,263	
	Всього (грн.):			

7. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Соборна, 89

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5

1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	2,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	2,2	
4	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
5	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,615	
6	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	2,57	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,2	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,2	
9	Установлення віконних відливів	м	2,2	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	5,9	
11	Шпаклювання внутрішніх поверхонь укосів	м2	5,9	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	5,9	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,9	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,9	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	0,978	
16	Заміна конька на покрівлі	м	25	
Всього (грн.):				

8. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Мирна, 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	8,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	8,2	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	12	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,765	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	4,5	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	8,2	
8	Установлення віконних відливів	м	8,2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	8,5	
10	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	8,5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8,5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,6	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,6	

14	Перевезення сміття до 22 км	т	1,56	
	Всього (грн.):			

9. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Соборна, 121

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	7,03	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	7,03	
4	Установлення віконних прорізів блоками з металопластику в кам'яних стінах	м2	9,2	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,9	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	7,1	
7	Установлення віконних відливів	м	7,1	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	12	
9	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	12	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	12	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	4	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	4	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	2	
14	Заміна конька на покрівлі	м	28	
	Всього (грн.):			

10. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Зоряна, 15

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	5,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	5,2	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	6,72	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	2,73	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	5,2	
7	Установлення віконних відливів	м	5,2	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	8,5	
9	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	8,5	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	8,5	

11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,6	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,6	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1,48	
Всього (грн.):				

11. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Пересадівка, пров. П'ятанчука, 1 кв. 4

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,98	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,98	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	2,74	
5	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
6	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,45	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,5	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,98	
9	Установлення віконних відливів	м	1,98	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	4	
11	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	4	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,3	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,3	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5	
Всього (грн.):				

12. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Пушкіна, 10А

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних блоків	шт	1	
2	Установлення дверних прорізів готовими дверними	м2	1,77	

	блоками з металопластику			
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	0,5	
4	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	2	
5	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	2	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2	
7	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	0,8	
8	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,8	
9	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5	
	Всього (грн.):			

13. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Софіївська, 64

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	3,2	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	8,2	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	3,38	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,51	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,8	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,2	
8	Установлення віконних відливів	м	3,2	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	5	
10	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,6	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	1,34	
	Всього (грн.):			

14. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Поперечна, 28

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт.	2	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,3	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,3	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	1,18	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,2	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,3	
7	Установлення віконних відливів	м	1,3	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	4,1	
9	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	4,1	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,1	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,3	
12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,3	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1	
	Всього (грн.):			

15. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Ринкова, 12

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	10,12	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	10,12	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	15,06	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	5,4	
6	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	10,12	
7	Установлення віконних відливів	м	10,12	
8	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	11,5	
9	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	11,5	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	11,5	
11	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	3,4	

12	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,4	
13	Перевезення сміття до 22 км	т	1,984	
	Всього (грн.):			

16. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Горького, 79

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн.)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	3,153	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	3,153	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	3,907	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,423	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,8	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,153	
8	Установлення віконних відливів	м	3,153	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	4,5	
10	Шпаклювання внутрішніх поверхонь укосів	м2	4,5	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,5	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
14	Перевезення сміття до 22 км	т	0,8	
	Всього (грн.):			

17. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Горького, 70

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн.)
1	2	3	4	5
1	Знімання зашклевлених склопакетів	м2	0,529	
2	Заповнення склопакетів	м2	0,529	
	Всього (грн.):			

18. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Садова, 2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	7,27	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	7,27	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	9,24	
5	Демонтаж дверних блоків	шт.	1	
6	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,56	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	3,7	
8	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	7,27	
9	Установлення віконних відливів	м	7,27	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	3	
11	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	3	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	3	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	2	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2	
15	Перевезення сміття до 22 км	т	2	
	Всього (грн.):			

19. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Ринкова, 19

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	1,72	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,72	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками з металопластику	м2	1,978	
5	Заповнення склопакетів	м2	0,988	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,72	
8	Установлення віконних відливів	м	1,72	
9	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині	м2	1,6	

	будівлі по каменю та бетону цементним розчином			
10	Шпаклювання поверхонь укосів внутрішніх	м2	1,6	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	1,6	
12	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	0,5	
13	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,5	
14	Перевезення сміття	т	0,311	
	Всього (грн.):			

20. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Горохівка, вул. 9 Травня, 3

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання підвіконних дощок	м	1,34	
3	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,34	
4	Установлення віконних прорізів готовими блоками	м2	1,84	
5	Демонтаж дверних блоків	шт.	1	
6	Установлення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	м2	1,792	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (підливка під відлив, підвіконник)	м2	1,4	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,34	
9	Установлення віконних відливів	м	1,34	
10	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	2,9	
11	Шпаклювання поверхонь укосів	м2	2,9	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	2,9	
13	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,5	
14	Шпаклювання відкосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,5	
15	Ремонт даху (з матеріалами)	м2	96	
16	Перевезення сміття до 22 км	т	5,8	
	Всього (грн.):			

21. Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська територіальна громада, с. Воскресенське, вул. Янтарна, 93

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість виконаних робіт з матеріалами (грн..)
1	2	3	4	5
1	Знімання склопакетів	м2	1,568	
2	Заповнення склопакетів	м2	1,568	
	Всього (грн.):			

Загальна сума закупівлі _____ грн.

Пропозиції щодо закупівлі послуг з поточного ремонту житлових будинків у Миколаївській області, у рамках проекту 64FPU_Ukraine Response Consortium: Providing multi-sectoral humanitarian assistance to conflict-affected populations in Ukraine (2023-2024) будуть розглянуті та проаналізовані на основі таких критеріїв оцінки, а саме:

1. Якість послуги.
2. Вартість.
3. Відповідність вимогам конкурсу.
4. Умови доставки

Замовник акцептує цінову пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного конкурсу.