

“ПОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту сантехнічних мереж (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання) з заміною трубопроводів ХВП та запірної арматури в закладі дошкільної освіти (яслах-садку) № 99 комбінованого типу Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 5/1 (ДК 021:2015 код 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»).

Під час експлуатації закладів та установ освіти , в результаті фізичного зносу сантехнічних мереж (трубопроводів ХВП та запірної арматури), виникають різного роду пошкодження, що призводять до аварійних ситуацій, які потребують невідкладного оперативного реагування в частині організації та проведення робіт по їх усуненню.

Забезпечення стабільної роботи закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі , й від належного функціонування систем водопостачання, водовідведення, каналізації, сантехнічного обладнання та запірної арматури.

Дане питання обумовлене необхідністю заміни зношених у ході тривалої експлуатації трубопроводів ХВП та запірної арматури в коридорах від тепlopункту до водомірного вузла, харчоблоці, медпункті, портомийки, туалетах груп №№ 1, 2, 6 у закладі дошкільної освіти (яслах-садку) № 99 комбінованого типу Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 5/1.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	(Демонтаж) Установлення шаф, тумб понад 6 кг до 10 кг	шт	4
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14
5	Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4
6	Спускання води із системи	м	280
7	Очищення ніш від будівельного сміття	м3	1,5
8	(Демонтаж) Розбирання вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	3
9	(Демонтаж) Розбирання вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	5
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм	м	28
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм	м	2
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих труб діаметром 63 мм	м	19
13	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2
14	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2
15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 30 мм	шт	2
16	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8
17	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	8
18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40 мм	шт	8

19	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	10
20	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	10
21	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 65 мм	шт	10
22	Герметизація отворів у місцях проходів трубопроводу в стінах	шт	20
23	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	14
24	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4
25	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до 40 мм	шт	4
26	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати до 30 мм	шт	-4
27	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	6
28	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до 65 мм	шт	6
29	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати до 30 мм	шт	-6
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	6
31	Труби поліпропіленові "STABI" PN20, діам. 25 мм	м	6
32	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16
33	Муфта діам. 25 мм	шт	2
34	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	1
35	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 25 мм	шт	4
36	Ніпель, Ду 1/2"	шт	1
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	51
38	Труби поліпропіленові PN 20 посилені скловолокном, діам. 32 мм	м	51
39	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	34
40	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x32 мм	шт	2
41	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5
42	Муфта діам. 32 мм	шт	11
43	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32мм x 25мм	шт	3
44	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 32 мм	шт	30
45	Перехід редукційний, з латуні, 32 мм (внутр) x 25 мм (зовн)	шт	2
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	2,5
47	Труби поліпропіленові посилені скловолокном, PN 20, діам. 40 мм	м	2,5
48	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	9
49	Перехід редукційний, 40мм x 32мм	шт	1
50	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x32 мм	шт	2
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	51
52	Труби поліпропіленові посилені скловолокном, PN 20, діам. 63 мм	м	51
53	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	34
54	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4
55	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2
56	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2
57	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	4
58	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2
59	Муфта діам. 63 мм	шт	10
60	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x50 мм	шт	1
61	Різьба, діам. 50 мм	шт	3
62	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 63 мм	шт	34
63	Врізування нових ділянок діаметром 25 мм в існуючі мережі трубопроводів	шт	5
64	Врізування нових ділянок діаметром 32 мм в існуючі мережі трубопроводів	шт	12

65	Врізування нових ділянок діаметром 40 мм в існуючі мережі трубопроводів	шт	3
66	Врізування нових ділянок діаметром 63 мм в існуючі мережі трубопроводів	шт	14
67	Ремонт кранів діаметром понад 30 до 50 мм	шт	3
68	Ремонт кранів діаметром понад 20 до 30 мм	шт	2
69	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	5
70	Крани кульові діаметром 32 мм (від розбирання)	шт	2
71	Крани кульові діаметром 25 мм зі з'єднанням В/Н	шт	3
72	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	3
73	Крани кульові, діаметр 50 мм (від розбирання)	шт	3
74	З'єднання розбірне "Американка" діаметр 25 мм х 1/2" (внутр)	шт	1
75	З'єднання розбірне "Американка" діаметр 32 мм х 25 мм (внутр)	шт	8
76	З'єднання "Американка" для поліпропіленових трубопроводів, внутрішня, діаметр 40х32 мм	шт	1
77	З'єднання "Американка" для поліпропіленових трубопроводів, внутрішня, діаметр 63х50 мм	шт	2
78	Приварювання фасонних елементів діаметром 76 мм до сталевих трубопроводів	шт	1
79	Перехід редукційний /редукція/ зі сталі, діам. 76х50 мм	шт	1
80	Приварювання фланців діаметром 65 мм до сталевих трубопроводів	шт	1
81	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	1
82	Прокладки діаметром 65 мм	шт	1
83	Кріплення в зборі	шт	6
84	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	4
85	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	0,0816
86	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	4
	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	м ²	14
88	Лінолеум (від розбирання)	м ²	14
89	Улаштування плінтусів	м	12
90	Плінтуси (від розбирання)	м	12
91	Карбід кальцію	кг	18,95
92	Піна монтажна 0,750мл	балон	6
93	Заповнення системи водою з оглядом	м	280
94	Установлення люків	шт	3
95	Люки 500х400 мм	шт	3
96	Установлення шаф, тумб понад 6 кг до 10 кг	шт	4

Учасник повинен надати:

розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, підсумкову відомість ресурсів) відповідно до технічних вимог. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.2 (не нижче), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, у складі:

- дефектного акту;
- договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації), скріпленого підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, з пояснювальною запискою;
- локального кошторису;
- підсумкової відомості ресурсів.

Ціна пропозиції з урахуванням всіх податків, матеріалів, зборів та будь-яких витрат (ціна з ПДВ).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: Послуги з поточного ремонту сантехнічних мереж (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання) з заміною трубопроводів ХВП та запірної арматури в закладі дошкільної освіти (яслах-садку) № 99 комбінованого типу Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 5/1 (ДК 021:2015 код 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»), заплановано кошти в сумі **270 000,00** грн. (двісті сімдесят тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Враховуючи потребу Замовника в послугах з поточного ремонту сантехнічних мереж (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання) з заміною трубопроводів ХВП та запірної арматури в закладі дошкільної освіти (яслах-садку) № 99 комбінованого типу Дарницького району м. Києва на провулку Поліському, 5/1 (ДК 021:2015 код 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи») очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.