

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Escuela San Luis de Contulmo
Comuna	Contulmo
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	Un	1,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	10,00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	10,00		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	un	2,00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	10,00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	un	1,00		
	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				

	1.3.1	EMPALMES Y SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	un	1,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					
2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1 CONSERVACIÓN DE MUROS					
	2.1.1	ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO CON SISTEMA DE AISLACIÓN TERMICA EXTERIOR E.I.F.S.				
	2.1.1.1	HIDROLAVADO DE FACHADAS	m2	533,5		
	2.1.1.2	RETIRO OBJETOS DE FACHADAS	m2	533,5		
	2.1.1.3	RETROENVOLTURA	ml	423,0		
	2.1.1.4	INSTALACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=50mm d=20kg/m3	m2	533,5		
	2.1.1.5	INSTALACIÓN CAPA BASE ESTUCO ELASTOMÉRICO	m2	533,5		
	2.1.1.6	INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO	m2	533,5		
	2.1.1.7	REFUERZO VANOS Y ESQUINEROS	ml	595,8		
	2.1.1.8	PINTURA TEXTURADA	m2	533,5		
	2.1.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA	ml	106,0		
	2.1.2	TABIQUERÍA CON SISTEMA DE AISLACIÓN TERMICA EXTERIOR E.I.F.S.				
	2.1.2.1	RETIRO Y DESPEJE DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE	m2	71,9		

	2.1.2.2	ESTRUCTURA TABIQUE PINO IPV 2" X 3" (MAX. 50% DEL ÁREA A INTERVENIR)	m2	71,9		
	2.1.2.3	SUSTRATO DE FIBROCEMENTO e=6mm	m2	71,9		
	2.1.2.4	RETROENVOLTURA	ml	94,0		
	2.1.2.5	INSTALACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=50mm d=20kg/m3	m2	71,9		
	2.1.2.6	INSTALACIÓN CAPA BASE ESTUCO ELASTOMÉRICO	m2	71,9		
	2.1.2.7	INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO	m2	71,9		
	2.1.2.8	REFUERZO VANOS Y ESQUINEROS	ml	89,3		
	2.1.2.9	PINTURA TEXTURADA	m2	71,9		
	2.1.3	INTERVENCIÓN INTERIOR PASILLO DE CONEXIÓN				
	2.1.3.1	POLIGYP e=60mm	m2	5,5		
	2.1.4	INTERVENCIÓN INTERIOR MUROS NAVE CENTRAL				
	2.1.4.1	LANA DE POLIESTER e=85mm	m2	162,6		
	2.1.5	INTERVENCIÓN EXTERIOR DE MUROS SIN AISLACIÓN TÉRMICA				
	2.1.5.1	HIDROLAVADO DE FACHADAS	m2	1780,3		
	2.1.5.2	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIOR	m2	1780,3		
	2.2	CONSERVACIÓN EN PISO VENTILADO				
	2.2.1	LOSA DE HORMIGÓN CON SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR E.I.F.S				

	2.2.1.1	HIDROLAVADO PISO VENTILADO	m2	42,7		
	2.2.1.2	INSTALACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=50mm d=20kg/m3	m2	42,7		
	2.2.1.3	INSTALACIÓN CAPA BASE ESTUCO ELASTOMÉRICO	m2	42,7		
	2.2.1.4	INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO	m2	42,7		
	2.2.1.5	PINTURA TEXTURADA	m2	42,7		
	2.3	CONSERVACIÓN COMPLEJO DE TECHUMBRE				
	2.3.1	INCORPORACIÓN DE LANA FIBRA DE VIDRIO SOBRE CIELO				
	2.3.1.1	DESPEJE Y LIMPIEZA DEL ENTRETECHO	m2	407,5		
	2.3.1.2	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=120mm d=11kg/m3	m2	407,5		
	2.3.1.3	LISTONEADO CIELO 2" X 2" (MAX. 30% DEL ÁREA A INTERVENIR)	m2	122,3		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					
3.	3.1	CIERRE O HABILITACIÓN DE NUEVOS VANOS				
	3.1.1	CIERRE DE VANOS	m2	1,5		
	3.2	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	3.2.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	un	66		
	3.2.2	PREMARCO 2X8"	ml	535,2		

CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.2.3	DVH 6/12/6e PAÑO FIJO	m2	49,8		
	3.2.4	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m2	177,2		
	3.2.5	DVH 6/12/6e PAÑO FIJO + LAMINADO	m2	1,2		
	3.2.6	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO + LAMINADO	m2	81,0		
	3.2.7	MAMPARA DVH 6/12/6e PUERTA DOS HOJAS + LAMINADO	m2	26,4		
	3.3	HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE EN VENTANAS				
	3.3.1	SELLO ELASTÓMERICO EN BASE A POLIURETANO	ml	535,2		
	3.4	PROTECCIÓN SOLAR Y/O DE SEGUIRDAD EN VENTANAS				
	3.4.1	RETIRO Y REPOSICIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN VENTANAS	m2	62,2		
	SUB TOTAL PARCIAL 3					
4. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RECAMBIO DE EQUIPOS	4.1	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	4.1.1	RECAMBIO DE TUBOS LED	un	190,0		
	4.2	SISTEMA DE VENTILACIÓN				
	4.2.1	EXTRACTOR	un	2,0		
	4.3	HERMETICIDAD AL PASO DEL AIRE EN DUCTOS DE VENTILACIÓN MURO TABIQUERÍA DE MADERA				

	4.3.1	POLIURETANO INYECTADO	un	2,0		
	4.3.2	SELLO ELASTOMÉRICO EN BASE A POLIURETANO	un	2,0		
	4.3.3	SILICONA NEUTRA	un	2,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 4					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES				%		
UTILIDADES				%		
SUBTOTAL NETO						
I.V.A				19%		
TOTAL						

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal:_____