

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Liceo Ralco
Comuna	Alto Biobío
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1. INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS					
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	un	1,0		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	un	1,0		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	un	1,0		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	un	7,0		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40,0		
	1.2 LETRERO DE OBRA					

	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,0		
	1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS					
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	un	1,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					
2. CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES					
	2.1.1	RETIRO OBJETO DE FACHADAS	m2	1122,0		
	2.1.2	AISLACIÓN TERMICA EXTERIOR EPS 80 MM - 20 KGS/M3	m2	1122,0		
	2.1.3	AISLACIÓN TERMICA EXTERIOR TABIQUE - EPS 80 MM - 20 KGS/M4	m2	4,0		
	2.1.4	EXTRACCIÓN Y SELLADO VENTILACIÓN ESTUFAS	un	36,0		
	2.2 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE					
	2.2.1	INCORPORACION DE LANA DE VIDRIO - HORIZONTAL	m2	1033,0		
	2.2.2	EJECUCION GATERA ENTRETECHO	un	6,0		
	2.3 PINTURA EN ELEMENTOS SIN AISLACIÓN					
	2.3.1	PINTURA EN ALEROS	m2	242,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					

3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1 RETIRO DE VENTANA Y REPARACION DE VANO					
	3.1.1	RETIRO DE VENTANA Y REPARACION DE VANO	m2	375,2		
	3.1.2	INSTALACION PREMARCO DE MADERA TERMOTRATADA	ml	912,9		
	3.2 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS (incluye SELLOS)					
	3.2.1	PROVISION E INSTALACION VENTANA 3P+5F (Cristal 6/12/6)	m2	140,8		
	3.2.2	PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P+1F (Cristal 6/12/6)	m2	49,1		
	3.2.3	PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P+2F (Cristal 5/10/5)	m2	9,6		
	3.2.4	PROVISION E INSTALACION VENTANA 3P+3F (Cristal 5/12/5)	m2	167,0		
	3.2.5	PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P+1F (Cristal 5/10/5)	m2	2,7		
	3.2.6	PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P (Cristal 5/10/5)	m2	5,1		
	3.2.7	PROVISION E INSTALACION VENTANA 1F (Cristal 5/10/5)	m2	0,9		
	3.3 PROVISION E INSTALACION DE HOJALATERIA					
	3.3.1	PROVISION E INSTALACION HOJALATERIA VENTANAS	ml	912,9		
	SUB TOTAL PARCIAL 3					

4. RECAMBIO DE PUERTAS	4.1 RECAMBIO DE PUERTAS (incluye cierre hidráulico)					
	4.1.1	PUERTAS P1	m2	33,4		
	4.1.2	PUERTAS P2	m2	6,9		
	4.1.3	PUERTAS P3	m2	4,8		
	SUB TOTAL PARCIAL 4					
5. ASEO FINAL	5.1 ASEO FINAL DE OBRAS					
	5.1.1	ORDENAMIENTO, ASEO FINAL Y CIERRE DEL CONTRATO	un	1,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 5					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES				X%		
UTILIDADES				X%		
SUBTOTAL NETO						
I.V.A				19%		
TOTAL						

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep. Legal: _____